

准格尔召镇镇区部分污  
水雨水管道分离和维修  
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|--------|--------------|--------------|--|------|---------|-------|----|-----|
|        |              |              |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|        |              |              |  |      |         |       |    | 暂估价 |
|        |              | 雨水土方         |  |      |         |       |    |     |
| 1      | 040101002002 | 挖沟槽土方        | 1.土壤类别：一、二类土<br>2.清单工程量已考虑放坡及工作面             | m3   | 1733.17 |       |    |     |
| 2      | 010103001004 | 回填方          | 1.密实度要求：满足设计规范要求<br>2.填方材料品种：中粗砂、压实系数不小于0.95 | m3   | 53.2    |       |    |     |
| 3      | 010103001002 | 回填方（土方）      | 1.原土回填，压实系数不小于0.95<br>2.密实度要求：满足设计和规范要求      | m3   | 921.28  |       |    |     |
| 4      | 040103002002 | 余方弃置         | 1.废弃料品种：土方<br>2.弃土运距：自行考虑                    | m3   | 633.93  |       |    |     |
|        |              | 分部小计         |  |      |         |       |    |     |
|        |              | 措施项目         |  |      |         |       |    |     |
| 5      | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机                                     | 台次   | 1       |       |    |     |
|        |              | 分部小计         |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
|        |              |              |  |      |         |       |    |     |
| 本页小计   |              |              |  |      |         |       |    |     |
| 合    计 |              |              |  |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 文明施工费       |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.2   |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85  |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 工程定位复测费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707004001 | 二次搬运费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 6   | 01B002       | 特殊地区施工增加费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
| 8   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 |                   |       |       |         |          |    |
| 9   | 011707005002 | 冬季施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |             |                   |       |       |         |          |    |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段: 准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 2          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 3          | 机械   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总    计     |      |    |      |      |         |       |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称   | 计算基础  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1      | 规费     | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税                          |      |         |       |
| 1.1    | 社会保险费  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险                           |      |         |       |
| (1)    | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 10.5    |       |
| (2)    | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7     |       |
| (3)    | 工伤保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4     |       |
| (4)    | 生育保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.3     |       |
| 1.2    | 住房公积金  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7     |       |
| 1.3    | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4     |       |
| 1.4    | 环境保护税  |   |      |         |       |
| 2      | 税金     | 税前工程造价  |      | 9       |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
| 合    计 |        |   |      |         |       |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |   |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 雨水管道工程及检查井 |   |      |        |       |    |     |
| 1    | 040103001002 | 砂垫层（管底垫层）  | 1. 密实度要求：满足设计和规范要求<br>2. 填方材料品种：中粗砂<br>3. 厚度：200mm  | m3   | 124.76 |       |    |     |
| 2    | 040501001001 | 混凝土管       | 1. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300<br>2. 接口方式：柔性承插口橡胶密封圈连接<br>3. 铺设深度：按设计要求<br>4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验  | m    | 217    |       |    |     |
| 3    | 040501001002 | 混凝土管       | 1. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400<br>2. 接口方式：柔性承插口橡胶密封圈连接<br>3. 铺设深度：按设计要求<br>4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验  | m    | 353    |       |    |     |
| 4    | 040501001003 | 混凝土管       | 1. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600<br>2. 接口方式：柔性承插口橡胶密封圈连接<br>3. 铺设深度：按设计要求<br>4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验  | m    | 157    |       |    |     |
| 5    | 040504002002 | 混凝土井       | 1. 名称：装配式混凝土检查井Φ1000<br>2. 详见图集22S521, 页10、11<br>3. 800型球墨铸铁防盗井座及井盖，球墨铸铁踏步位置做法参见14S501-1页35、36<br>4. 井深随管道埋设深度，井口处安装防坠落网，井网直径为Φ800mm，承重能力为200kg | 座    | 17     |       |    |     |
| 6    | 040504002003 | 混凝土井       | 1. 名称：装配式混凝土检查井Φ1200<br>2. 详见图集22S521, 页10、11<br>3. 800型球墨铸铁防盗井座及井盖，球墨铸铁踏步位置做法参见14S501-1页   | 座    | 2      |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |   |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | 35、36<br>4. 井深随管道埋设深度，井口处安装防坠落网，井网直径为Φ800mm，承重能力为200kg  |      |     |       |    |     |
| 7    | 040504002004 | 混凝土井 | 1. 名称：装配式混凝土检查井Φ1500<br>2. 详见图集22S521, 页10、11<br>3. 800型球墨铸铁防盗井座及井盖，球墨铸铁踏步位置做法参见14S501-1页35、36<br>4. 井深随管道埋设深度，井口处安装防坠落网，井网直径为Φ800mm，承重能力为200kg | 座    | 1   |       |    |     |
| 8    | 040504002005 | 混凝土井 | 1. 名称：装配式混凝土检查井Φ1800<br>2. 详见图集22S521, 页10、11<br>3. 800型球墨铸铁防盗井座及井盖，球墨铸铁踏步位置做法参见14S501-1页35、36<br>4. 井深随管道埋设深度，井口处安装防坠落网，井网直径为Φ800mm，承重能力为200kg | 座    | 1   |       |    |     |
| 9    | 040504009001 | 雨水口  | 1. 预制混凝土双篦偏沟式雨水口<br>2. 详见图集16S518及相关说明<br>3. 规格：655mm*380mm   | 座    | 24  |       |    |     |
|      |              | 分部小计 |   |      |     |       |    |     |
|      |              | 措施项目 |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
|      |              |      |   |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |       |    |     |
| 合 计  |              |      |   |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程      标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目      第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 041109001    | 文明施工费       |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8   |       |         |          |    |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85  |       |         |          |    |
| 2   | 041109004001 | 雨季施工增加费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 041109007001 | 已完工程及设备保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 4   | 04B001       | 工程定位复测费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 041109003001 | 二次搬运费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6   | 04B002       | 特殊地区施工增加费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 7   | 041109002001 | 夜间施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
| 8   | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费 |                   |       |       |         |          |    |
| 9   | 041109004002 | 冬季施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |             |                   |       |       |         |          |    |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 雨水管网工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 雨水管网工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 雨水管网工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 雨水管网工程

标段: 准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 雨水管网工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |  |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 拆除沥青路面、面包砖 |  |      |        |       |    |     |
|      |              | 拆除沥青路面     |  |      |        |       |    |     |
| 1    | 041001001001 | 拆除路面       | 1. 材质:沥青混凝土面层<br>2. 厚度:10cm                                  | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 2    | 041001003001 | 拆除基层       | 1. 材质:水稳层、灰土<br>2. 厚度:水稳层150mm、灰土300mm<br>3. 部位:基层           | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:旧路材料(道碴)<br>2. 运距:自行考虑                              | m3   | 614.02 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |       |    |     |
|      |              | 拆除沥青面包砖    |  |      |        |       |    |     |
| 4    | 041001001002 | 拆除路面       | 1. 材质:环保砖6cm（含3cm砂浆）<br>2. 厚度:9cm                            | m2   | 2019.3 |       |    |     |
| 5    | 041001003002 | 拆除基层       | 1. 材质:混凝土垫层、砂砾石垫层<br>2. 厚度:混凝土垫层150mm、砂砾石垫层150mm<br>3. 部位:基层 | m2   | 2019.3 |       |    |     |
| 6    | 010103002002 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:旧路材料(道碴)<br>2. 运距:自行考虑                              | m3   | 787.53 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |       |    |     |
|      |              | 恢复沥青路面、面包砖 |  |      |        |       |    |     |
|      |              | 恢复沥青路面     |  |      |        |       |    |     |
| 7    | 040202001001 | 路床(槽)整形    | 1. 路床(槽)整形   | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 8    | 040202005001 | 石灰、碎石、土    | 1. 300mm厚3:7灰土底基层(含洒水养生)                                     | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 9    | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石  | 1. 150厚水泥稳定级配碎石(5:95)(含洒水养生)<br>2. 基层料运距:自行考虑                | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 10   | 040203004001 | 封层         | 1. 材料品种:1厚乳化沥青透层(PA-2 1.0KG/m2)                              | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 11   | 040203006001 | 沥青混凝土      | 1. 60厚中粒式沥青混凝土AC-20<br>2. 沥青运距:自行考虑                          | m2   | 1116.4 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程      标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目      第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 041109001    | 文明施工费       |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.28  |       |         |          |    |
| 2   | 041109004001 | 雨季施工增加费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 041109007001 | 已完工程及设备保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 4   | 04B001       | 工程定位复测费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 5   | 041109003001 | 二次搬运费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6   | 04B002       | 特殊地区施工增加费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 7   | 041109002001 | 夜间施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
| 8   | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费 |                   |       |       |         |          |    |
| 9   | 041109004002 | 冬季施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |             |                   |       |       |         |          |    |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 道路拆除及恢复工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 2          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 3          | 机械   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总    计     |      |    |      |      |         |       |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1      | 011707001    | 安全文明施工费     |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1    | 011707001001 | 文明施工与环境保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2   |       |         |          |    |
| 1.2    | 011707001002 | 临时设施费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7   |       |         |          |    |
| 2      | 011707005001 | 雨季施工增加费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8   |       |         |          |    |
| 4      | 01B001       | 工程定位复测费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3   |       |         |          |    |
| 5      | 011707004001 | 二次搬运费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6      | 01B002       | 特殊地区施工增加费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5   |       |         |          |    |
| 7      | 011707002001 | 夜间施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
| 8      | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 |                   |       |       |         |          |    |
| 9      | 011707005002 | 冬季施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |             |                   |       |       |         |          |    |
| 合    计 |              |             |                   |       |       |         |          |    |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔召镇镇区部分污水雨水管道分离和维修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称   | 计算基础  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1      | 规费     | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税                          |      |         |       |
| 1.1    | 社会保险费  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险                           |      |         |       |
| (1)    | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 10.5    |       |
| (2)    | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7     |       |
| (3)    | 工伤保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4     |       |
| (4)    | 生育保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.3     |       |
| 1.2    | 住房公积金  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7     |       |
| 1.3    | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4     |       |
| 1.4    | 环境保护税  |   |      |         |       |
| 2      | 税金     | 税前工程造价  |      | 9       |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
| 合    计 |        |   |      |         |       |