

乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅-拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 部位：外墙面 2. 清理原有墙面腻子, 遇空鼓、起皮或破损的部分铲除, 重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	412.12			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 部位：内墙面 2. 清理原有墙面腻子, 遇空鼓、起皮或破损的部分铲除, 重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	582.59			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 原有踢脚线拆除 2. 需满足图纸及相关规范要求	m2	5.65			
4	011613001001	吊灯移位	1. 原有吊灯移位 2. 移动距离：500mm 3. 含增加电线、配管、石膏板开灯孔及原孔洞封堵等 4. 具体做法详见图纸及相关规范	套	1			
5	080807013001	孔洞封堵	1. 石膏板封堵原有筒灯洞 2. 孔洞处贴绷带 3. 具体做法详见图纸及相关规范	处	8			
6	011615001001	天棚灯开孔	1. 开孔大小:0.02m² 以内 2. 开孔形状:圆形 3. 具体做法详见图纸及相关规范	个	6			
7	011304001001	灯带（槽）	1. 线性灯开槽，并切割龙骨 2. 槽宽40mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	21.6			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	35			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅-拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小餐厅-拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小餐厅-拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雅间改造						
		墙面工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	86.66			
		分部小计						
		顶棚工程						
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	51.58			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 成品线性灯槽内表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	21.6			
		分部小计						
		其他工程						
4	01B001	搬运及摆设成品柜	1. 成品衣柜2套（利旧） 2. 从原招待所搬运	套	2			
		分部小计						
		雅间外走廊						
		墙面工程						
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍	m2	105.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 具体做法详见图纸及相关规范					
		分部小计						
		餐厅						
		墙面工程						
6	011207001001	墙面装饰板	1. 原有内墙面涂料面 2. 基层板：12厚阻燃板 3. 饰面板：竹木纤维板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	43.02			
7	011502001001	金属装饰线	1. 圆弧面黑色不锈钢收边条 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	47.8			
8	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	5.74			
9	011505001001	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm，挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做法详见图纸及相关规范	m2	4.26			
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	115.47			
		分部小计						
		心理咨询室						
11	011210003001	玻璃隔断	1. 钛合金玻璃隔断 2. 含推拉门1500*2100mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	15.05			
12	01140700100	墙面喷刷涂	1. 剔除原有内墙面涂料，	m2	5.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	料	表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范					
13	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料,表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,绿色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	24.54			
14	010810005001	窗帘轨	1. 百叶窗帘单轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	1.6			
15	010810001001	窗帘	1. 百叶窗帘安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	11.2			
		分部小计						
		医务室						
16	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料,表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	49.69			
17	011501011001	矮柜	1. 定制生态木8开门置物柜 2. 柜台高度: 800mm 3. 柜体板材为20厚生态板,柜门为定制成品柜门 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	2.54			
18	010810005002	窗帘轨	1. 百叶窗帘单轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.2			
19	010810001002	窗帘	1. 百叶窗帘安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	22.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅—装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		医务室走廊						
20	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	143.09			
		分部小计						
		室外墙体装修工程						
21	010903004001	墙面变形缝	1. 清洁缝隙 2. 10mm沥青胶泥嵌缝 3. 部位：外墙与散水相交四周缝隙	m	124.44			
22	011407001008	涂料外墙面	1. 部位：外墙面 2. 喷或滚刷底层涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 4. 含滴水线、分割线处理	m2	558.96			
23	011204001001	石材墙面	1. 600*600*30火烧板 2. 干挂挂件固定	m2	34.08			
24	011204001002	石材墙面	1. 30厚花岗岩盖板	m2	7.38			
25	011507001001	广告布	1. 更换广告布	m2	15			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701003002	里脚手架	1. 外墙装饰脚手架	m2	593			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--装饰工程 标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 小餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 小餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:厨房配电箱 1AP-CF 2. 规格:800X1000X200（mm） 3. 安装方式:悬挂	台	1			
2	030404019002	控制开关	1. 3P漏电断路器 2. 规格:C200A 3. 安装方式:配电箱内	个	1			
3	030404019003	控制开关	1. 2P漏电断路器 2. 规格:C32A 3. 安装方式:配电箱内	个	3			
4	030404019004	控制开关	1. 2P漏电断路器 2. 规格:20A 3. 安装方式:配电箱内	个	2			
5	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100*100（mm） 3. 材质:热镀锌钢制	m	18.17			
6	030411003002	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100（mm） 3. 材质:热镀锌钢制 4. 类型:含隔板及盖板	m	14.44			
7	030408001001	电力电缆 YJY-4X95+1X50	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4X95+1X50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	25.4			
8	030408001002	电力电缆 YJY-5X16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	56.65			
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BYJ-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	51.74			
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BYJ-3X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	17.79			
11	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BYJ-3X4 3. 材质:铜芯	m	40.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下					
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:90mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	8			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	60			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	64			
15	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 配置形式:明配	m	5			
16	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De50mm 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	24.5			
17	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De25mm 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	75.56			
18	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	18			
19	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	5.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小餐厅--电气工程 标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 小餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 小餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 小餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 小餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 小餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 小餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 小餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 小餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大餐厅--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大餐厅--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		封堵窗户						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 石膏板封堵窗户 2. 30*30木龙骨@300，刷防腐及防火涂料 3. 12mm阻燃基层板 4. 纸面石膏面层板 5. 接缝处设300宽纤维网格布	m2	24			
		分部小计						
		地面工程						
2	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 实木复合地板地台 2. 地台高度：400mm 3. 龙骨：40*20*2镀锌方钢@600，双层双向龙骨 4. 基层板：12厚阻燃板+3厚成品防潮垫 5. 面层板：实木复合地板 6. 阳角粘贴金属收边条	m2	122.66			
3	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	0.5			
		分部小计						
		墙面工程						
4	011207001002	墙面装饰板	1. 部位：原有门斗砖墙面 2. 基层板：12厚阻燃板 3. 饰面板：竹木纤维板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	16.76			
5	011207001003	墙面装饰板	1. 木饰面造型墙（含灯槽） 2. 20*40*3镀锌方钢龙骨，双层双向 3. 12厚阻燃基层板 4. 装饰木饰面板 5. 含造型灯槽	m2	32.15			
6	011505001001	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm，挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态	m2	9.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做法详见图纸及相关规范					
7	011505001002	定制生态木柜子	1. 定制生态木石英石台面柜子 2. 柜子高度：880mm 3. 台面石英石板材厚度18mm 4. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 5. 具体做法详见图纸及相关规范	个	3			
8	011505001003	定制生态木柜子	1. 定制生态木石英石台面柜子 2. 柜子高度：800mm 3. 台面石英石板材厚度18mm 4. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 5. 具体做法详见图纸及相关规范	个	1			
9	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 3-4厚1：1水泥砂浆找平 3. 600*1200墙砖（专用建筑胶粘贴） 4. 美缝剂美缝	m2	93.67			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	417.77			
11	010810005001	窗帘轨	1. 百叶窗帘单轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	17.2			
12	010810001001	窗帘	1. 百叶窗帘安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	77.6			
		分部小计						
		天棚工程						
13	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：门斗吊顶	m2	10.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 彩钢屋面板, 表面清理干净 3. 配套金属龙骨 4. 600*600铝扣板					
		分部小计						
		屋面工程						
14	010901002001	型材屋面	1. 更换屋面彩钢单板 2. 彩钢板厚度：0.6mm 3. 含包边	m2	15.96			
15	010902008001	屋面变形缝	1. 1.5mm厚成品不锈钢泛水板 2. 密封胶填缝填充泡沫条	m	8.1			
		分部小计						
		室外墙体装修工程						
16	010903004001	墙面变形缝	1. 清洁缝隙 2. 10mm沥青胶泥嵌缝 3. 部位：外墙与散水相交四周缝隙	m	57.95			
17	011407001002	涂料外墙面	1. 部位：外墙面 2. 喷或滚刷底层涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 4. 含滴水线、分割线处理	m2	623.66			
18	011204001001	石材墙面	1. 600*600*30火烧板 2. 干挂挂件固定	m2	10.87			
19	011204001002	石材墙面	1. 30厚花岗岩盖板	m2	4.71			
20	010507001001	散水	1. 部位：散水 2. 做法：混凝土散水 3. 设300厚砂垫层	m2	41.52			
		分部小计						
		措施项目						
21	011701003001	里脚手架	1. 外墙装饰脚手架	m2	440			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大餐厅--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 大餐厅—装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 大餐厅—装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404019001	控制开关	1. 2P漏电断路器 2. 规格:C32A 3. 安装方式:配电箱内	个	3			
2	030404019002	控制开关	1. 2P漏电断路器 2. 规格:20A 3. 安装方式:配电箱内	个	2			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:BYJ-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	415.58			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:BYJ-3X4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	97.9			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	132			
6	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	210.29			
7	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De25mm 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	205.29			
8	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	97.9			
9	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 大餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：大餐厅--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 大餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 大餐厅--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	室外机	1.名称:室外机 2.规格:制冷量:12.2kW 制热量:13.7kW U=380V 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	6			
2	030701003002	室内机 FXSP71CA	1.名称:室内立柜机 2.功率:3.5KW 3.规格:制冷量(kw):制冷量:12.2kW 制热量:13.7kW U=380V: 4.风量:1000m³/h(高速) 机外静压:39Pa 5.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	台	6			
3	030702008001	柔性软风管	1.名称:软风管 2.材质:帆布	m	15			
		分部小计						
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 大餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 大餐厅--通风空调工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层拆除						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 整樘木门拆除 2. 洞口尺寸：900*2100mm	樘	8			
2	011610001002	木门窗拆除	1. 卫生间及备品间门拆除 2. 洞口尺寸：800*2100mm	樘	4			
3	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘及窗帘杆拆除	套	3			
4	011614002001	柜体拆除	1. 部位：洗衣房 2. 拆除不锈钢洗手台	m	1.8			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 部位：门厅 2. 拆除PVC背景墙（含基层板）	m2	12.15			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 部位：内墙面及顶棚 2. 清理原有墙面腻子及壁纸，遇空鼓、起皮或破损的部分铲除，重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	197.47			
7	011608001002	铲除油漆面	1. 部位：客房墙面 2. 清理原有墙面壁纸，遇空鼓、起皮或破损的部分铲除，重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	147.02			
8	011608001003	铲除油漆面	1. 部位：客房顶棚 2. 清理原有墙面腻子，遇空鼓、起皮或破损的部分铲除，重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	55.84			
9	011605002001	立面块料拆除	1. 原有踢脚线拆除 2. 需满足图纸及相关规范要求	m2	3.07			
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 原有吊顶拆除	m2	14.32			
11	011614002002	柜体拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 大理石洗手池拆除	个	3			
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 陶瓷马桶拆除	套	3			
13	011612002002	卫生洁具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 不锈钢淋浴器拆除	个	3			
14	011613001001	灯具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 嵌入式一体灯拆除	套	3			
15	011613001008	灯具拆除	1. 部位：客房及走廊	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 吸顶灯拆除					
16	011613001009	灯具拆除	1. 筒灯拆除	套	36			
17	011613001014	灯具拆除	1. 应急灯拆除	套	5			
18	011613001002	开关及插座拆除	1. 拆除原有开关及插座	套	12			
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 楼层运出 2. 运距:投标人自行考虑	m3	35			
		分部小计						
		二层拆除						
20	011610001003	木门窗拆除	1. 整樘木门拆除 2. 洞口尺寸：900*2100mm	樘	9			
21	011610001004	木门窗拆除	1. 卫生间门拆除 2. 洞口尺寸：800*2100mm	樘	9			
22	011614006002	窗帘轨拆除	1. 窗帘及窗帘杆拆除	套	9			
23	011608001004	铲除油漆面	1. 部位：走廊内墙面及顶棚 2. 清理原有墙面腻子及壁纸,遇空鼓、起皮或破损的部分铲除,重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	131.98			
24	011608001005	铲除油漆面	1. 部位：客房墙面 2. 清理原有墙面壁纸,遇空鼓、起皮或破损的部分铲除,重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	384.81			
25	011608001006	铲除油漆面	1. 部位：客房顶棚 2. 清理原有墙面腻子,遇空鼓、起皮或破损的部分铲除,重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	59.39			
26	011605002002	立面块料拆除	1. 原有踢脚线拆除 2. 需满足图纸及相关规范要求	m2	17.73			
27	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 原有吊顶拆除	m2	38.19			
28	011614002004	柜体拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 大理石洗手池拆除	个	8			
29	011612002003	卫生洁具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 陶瓷马桶拆除	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011612002004	卫生洁具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 不锈钢淋浴器拆除	个	8			
31	011613001003	灯具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 嵌入式一体灯拆除	套	8			
32	011613001010	灯具拆除	1. 筒灯拆除	套	58			
33	011613001013	灯具拆除	1. 应急灯拆除	套	3			
34	011613001004	开关及插座拆除	1. 拆除原有开关及插座	套	32			
35	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 楼层运出 2. 运距：投标人自行考虑	m3	50			
		分部小计						
		三层拆除						
36	011610001005	木门窗拆除	1. 整樘木门拆除 2. 洞口尺寸：900*2100mm	樘	6			
37	011610001006	木门窗拆除	1. 卫生间门拆除 2. 洞口尺寸：800*2100mm	樘	7			
38	011610001007	木门窗拆除	1. 整樘木门拆除 2. 洞口尺寸：1400*2100mm	樘	1			
39	011614006003	窗帘轨拆除	1. 窗帘及窗帘杆拆除	套	12			
40	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 部位：健身房 2. 拆除木地板地台 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	22.28			
41	011606001002	地毯地面拆除	1. 部位：健身房 2. 拆除地面地毯 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	63.89			
42	011606002002	墙面龙骨及饰面拆除	1. 部位：健身房 2. 拆除背景墙 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	25.3			
43	011608003001	铲除裱糊面	1. 部位：健身房 2. 拆除文化墙饰面 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	16.7			
44	011608001007	铲除油漆面	1. 部位：健身房及走廊内墙面及顶棚 2. 清理原有墙面腻子及壁纸，遇空鼓、起皮或破损的部分铲除，重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	197.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
45	011608001008	铲除油漆面	1. 部位：客房墙面 2. 清理原有墙面壁纸, 遇空鼓、起皮或破损的部分铲除, 重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	206.87			
46	011608001009	铲除油漆面	1. 部位：客房顶棚 2. 清理原有墙面腻子, 遇空鼓、起皮或破损的部分铲除, 重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	105.62			
47	011605002003	立面块料拆除	1. 原有踢脚线拆除 2. 需满足图纸及相关规范要求	m2	15.69			
48	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 原有吊顶拆除	m2	28.64			
49	011614002005	柜体拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 大理石洗手池拆除	个	6			
50	011614002006	柜体拆除	1. 部位：公共卫生间 2. 大理石洗手池拆除	个	1			
51	011612002005	卫生洁具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 陶瓷马桶拆除	套	6			
52	011612002006	卫生洁具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 不锈钢淋浴器拆除	个	6			
53	011613001005	灯具拆除	1. 部位：客房卫生间 2. 嵌入式一体灯拆除	套	6			
54	011613001011	灯具拆除	1. 筒灯拆除	套	62			
55	011613001012	灯具拆除	1. 应急灯拆除	套	4			
56	011613001006	开关及插座拆除	1. 拆除原有开关及插座	套	24			
57	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 楼层运出 2. 运距:投标人自行考虑	m3	40			
		分部小计						
		楼梯间						
58	011608001010	铲除油漆面	1. 部位：健身房及走廊内墙面及顶棚 2. 清理原有墙面腻子及壁纸, 遇空鼓、起皮或破损的部分铲除, 重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m2	110.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：招待所--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 实木复合套装门 2. 门洞规格：900*2100mm 3. 含门套及五金件等	樘	8			
2	010801002007	木质门带套	1. 实木复合套装门 2. 门洞规格：800*2100mm 3. 含门套及五金件等	樘	1			
3	010805005001	不锈钢玻璃门	1. 不锈钢玻璃门 2. 门洞规格：800*2100mm 3. 含不锈钢垭口，门锁及五金件等	樘	4			
4	010801006003	电子门锁安装	1. 套装门电子密码锁	套	9			
5	BC-A003	门吸	1. 门吸安装	个	13			
6	010808002001	木饰面门头	1. 木饰面门头及侧板 2. 含门头造型	m2	13.42			
7	011507001001	门牌	1. 亚克力房间号牌	块	7			
8	011507001002	楼层及房间指示牌	1. 亚克力楼层及房间指示牌	块	3			
9	010808007001	成品木门窗套	1. 更换成品木制窗套	m2	1.03			
		分部小计						
		北侧宿舍						
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料及壁纸，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	47.78			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	20.6			
		分部小计						
		备品						
12	011406001010	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表	m2	17.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范					
		分部小计						
		洗衣房						
13	011505001001	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度: 550mm 3. 洗漱台高度: 800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm, 挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态板, 柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔, 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.32			
14	011505010005	镜面玻璃	1. 成品镜子安装	m2	1.76			
15	011406001011	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料, 表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	20.6			
		分部小计						
		南侧宿舍						
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料及壁纸, 表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	47.45			
17	011406001002	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料, 表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍	m2	21.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 具体做法详见图纸及相关规范					
		分部小计						
		值班室						
18	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料及壁纸，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	27.76			
19	011406001003	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	10.08			
		分部小计						
		休息室						
20	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料及壁纸，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	30.6			
21	011406001004	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	10.89			
		分部小计						
		走廊（含门厅及前室）						
22	011105006002	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm	m2	35.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 具体做法详见图纸及相关规范					
23	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	70.55			
24	011408002001	织锦缎裱糊	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 4. 贴艺术壁布/画 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	8.37			
25	011207001001	墙面装饰板	1. 原基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	3.78			
26	011302001005	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2. 双层9.5厚纸面石膏板，刷防潮涂料 3. 墙面板缝粘贴胶带	m2	53.82			
27	011406001006	抹灰面油漆	1. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 2. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	53.82			
28	011615001001	开孔（打洞）	1. 石膏板吊顶 2. 面积≤0.02m2	个	19			
		分部小计						
		标间（不含卫生间）						
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净	m2	95.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范					
30	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	2.88			
31	011207001001	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	19.67			
32	011207001002	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	2.4			
33	011207001003	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 亚克力银镜 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	2.88			
34	011207001004	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	3.01			
35	011502001001	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	13.56			
36	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	14.26			
37	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	50.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011501006001	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度：350mm，书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑，12厚阻燃板包封，装饰木饰面定制桌面	m	6.9			
39	011406001005	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	33.19			
40	011505006001	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩安装	套	2			
41	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	6.72			
42	010810001002	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	37.63			
		分部小计						
		标间a（不含卫生间）						
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	57.79			
44	011105006003	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.8			
45	011207001005	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	9.19			
46	011207001010	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.2			
47	01120700100	墙面装饰	1. 暖气罩基层墙面	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	板	2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范					
48	011502001002	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	6.78			
49	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	9.6			
50	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	35.08			
51	011501006002	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度：350mm，书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑，12厚阻燃板包封，装饰木饰面定制桌面	m	3.45			
52	011406001009	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	22.64			
53	011505006002	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩安装	套	1			
54	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.36			
55	010810001001	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	18.82			
		分部小计						
		标间内卫生间*3						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011207001033	墙面装饰板	1. 原瓷砖墙面粘贴竹木纤维板	m2	59.54			
57	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：卫生间吊顶 2. 直径8吊杆中距横向不大于1500，纵向不大于1200 3. U型主龙骨CB38*12，中距不大于1200与钢筋吊杆固定，U型轻钢次龙骨LB45*48，中距不大于600 4. 0.8厚300*300铝扣板，离缝安装带插缝板，含收边线	m2	12.79			
58	011505001002	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm，挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.71			
59	011505010004	镜面玻璃	1. 成品镜子安装	m2	2.28			
		分部小计						
		二层						
		门窗工程						
60	010801002002	木质门带套	1. 实木复合套装门 2. 门洞规格：900*2100mm 3. 含门套及五金件等	樘	9			
61	010801002006	木质门带套	1. 实木复合套装门 2. 门洞规格：800*2100mm 3. 含门套及五金件等	樘	1			
62	010805005002	不锈钢玻璃门	1. 不锈钢玻璃门 2. 门洞规格：800*2100mm 3. 含不锈钢垭口，门锁及五金件等	樘	8			
63	010801006002	电子门锁安装	1. 套装门电子密码锁	套	10			
64	BC-A002	门吸	1. 门吸安装	个	18			
65	010808002002	木饰面门头	1. 木饰面门头及侧板 2. 含门头造型	m2	15.34			
66	011507001003	门牌	1. 亚克力房间号牌	块	8			
67	011507001004	楼层及房间指示	1. 亚克力楼层及房间指示	块	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牌	牌					
68	010808007002	成品木门窗套	1. 更换成品木制窗套	m2	2.06			
		分部小计						
		标间（不含卫生间）*6						
69	011201001003	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	286.27			
70	011105006004	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	8.63			
71	011207001011	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	59.02			
72	011207001012	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	7.2			
73	011207001013	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 亚克力银镜 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	8.64			
74	011207001014	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	9.02			
75	011502001003	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	40.68			
76	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相	m2	42.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范					
77	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	151.86			
78	011501006003	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度: 350mm, 书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑, 12厚阻燃板包封, 装饰木饰面定制桌面	m	20.7			
79	011406001012	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料, 表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	99.58			
80	011505006003	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩安装	套	6			
81	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	20.16			
82	010810001003	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	112.9			
		分部小计						
		大床房（不含卫生间）						
83	011201001005	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板, 表面清理干净 2. 界面剂一遍, 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	57.79			
84	011105006006	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 100mm 3. 金属专用卡@300, 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.8			
85	011207001019	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板	m2	9.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范					
86	011207001020	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1			
87	011207001021	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.5			
88	011502001005	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	6.78			
89	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	9.6			
90	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	35.08			
91	011501006005	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度：350mm，书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑，12厚阻燃板包封，装饰木饰面定制桌面	m	3.45			
92	011406001014	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	22.64			
93	011505006005	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010810005005	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.36			
95	010810001005	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	18.82			
		分部小计						
		套间（不含卫生间）						
		里间						
96	011201001004	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	36.62			
97	011105006005	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.06			
98	011207001015	墙面装饰板	1. 床头墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	5.62			
99	011207001016	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1			
100	011207001018	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.5			
101	011502001004	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	6.78			
102	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相	m2	9.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范					
103	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	19.46			
104	011501003001	定制衣柜	1. 定制木衣柜 2. 衣柜高度*厚度: 3000mm*600mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.36			
105	011501006004	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度: 350mm, 书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑, 12厚阻燃板包封, 装饰木饰面定制桌面	m	3.78			
106	011406001013	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料, 表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	19.35			
107	010810005004	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.36			
108	010810001004	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	18.82			
		分部小计						
		外间						
109	011201001006	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板, 表面清理干净 2. 界面剂一遍, 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	55.9			
110	011105006007	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 100mm 3. 金属专用卡@300, 具体	m2	1.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			做法详见图纸及相关规范					
111	011207001022	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	5.67			
112	011502001007	金属装饰线	1. t型不锈钢收口槽线安装 2. 宽度≤50mm	m	2.7			
113	011408002002	织锦缎裱糊	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 4. 贴艺术壁布/画 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	10.04			
114	011207001024	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.5			
115	011502001006	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	6.78			
116	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	36.89			
117	011406001021	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	27.42			
118	010810005009	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.36			
119	010810001009	窗帘	1. 纱帘和布帘双层	m2	18.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 具体做法详见图纸及相关规范					
		分部小计						
		标间内卫生间*8						
120	011207001034	墙面装饰板	1. 原瓷砖墙面粘贴竹木纤维板	m2	158.78			
121	011302001002	吊顶天棚	1. 部位：卫生间吊顶 2. 直径8吊杆中距横向不大于1500，纵向不大于1200 3. U型主龙骨CB38*12，中距不大于1200与钢筋吊杆固定，U型轻钢次龙骨LB45*48，中距不大于600 4. 0.8厚300*300铝扣板，离缝安装带插缝板，含收边线	m2	34.1			
122	011505001003	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm，挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做法详见图纸及相关规范	m2	4.56			
123	011505010003	镜面玻璃	1. 成品镜子安装	m2	6.08			
		分部小计						
		走廊						
124	011201001007	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	146.2			
125	011105006008	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	4.53			
126	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子	m2	116.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两遍成活,打磨 3.喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 4.具体做法详见图纸及相关规范					
127	011302001006	吊顶天棚	1.石膏板吊顶 2.轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2.双层9.5厚纸面石膏板,刷防潮涂料 3.墙面板缝粘贴胶带	m2	44.09			
128	011406001015	抹灰面油漆	1.2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 2.喷底漆一遍,白色乳胶漆两遍 3.具体做法详见图纸及相关规范	m2	44.09			
129	011615001002	开孔(打洞)	1.石膏板吊顶 2.面积≤0.02m2	个	15			
		分部小计						
		公共卫生间						
130	011210005002	成品隔断	1.抗倍特成品隔断 2.含门及五金件	m2	5.41			
131	011505001006	洗漱台	1.定制石英石洗漱台 2.石英石台面宽度:550mm 3.洗漱台高度:800mm 4.台面石英石板材厚度18mm,挡水条高度80mm 5.柜体板材为20厚生态板,柜门为定制成品柜门 6.含台面开孔,具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.18			
132	011505010006	镜面玻璃	1.成品镜子安装	m2	1.57			
		分部小计						
		三层						
		门窗工程						
133	010801002003	木质门带套	1.实木复合套装门 2.门洞规格:900*2100mm 3.含门套及五金件等	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	010801002005	木质门带套	1. 实木复合套装门 2. 门洞规格：800*2100mm 3. 含门套及五金件等	樘	1			
135	010801002004	木质门带套	1. 实木复合套装门 2. 门洞规格：1400*2100mm 3. 含门套及五金件等	樘	1			
136	010805005003	不锈钢玻璃门	1. 不锈钢玻璃门 2. 门洞规格：800*2100mm 3. 含不锈钢垭口，门锁及五金件等	樘	6			
137	010801006001	电子门锁安装	1. 套装门电子密码锁	套	8			
138	BC-A001	门吸	1. 门吸安装	个	14			
139	010808002003	木饰面门头	1. 木饰面门头及侧板 2. 含门头造型	m2	12.77			
140	011507001003	门牌	1. 亚克力房间号牌	块	7			
141	011507001005	楼层及房间指示牌	1. 亚克力楼层及房间指示牌	块	3			
		分部小计						
		标间（不含卫生间）*5						
142	011201001008	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	238.56			
143	011105006009	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	7.19			
144	011207001025	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	49.18			
145	011207001026	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	6			
146	011207001027	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 亚克力银镜	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 具体做法详见图纸及相关规范					
147	011207001028	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m ²	7.52			
148	011502001008	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	33.9			
149	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m ²	35.64			
150	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m ²	126.55			
151	011501006006	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度：350mm，书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑，12厚阻燃板包封，装饰木饰面定制桌面	m	17.25			
152	011406001016	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m ²	82.98			
153	011505006006	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩安装	套	5			
154	010810005006	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	16.8			
155	010810001006	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m ²	94.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		大床房（不含卫生间）						
156	011201001009	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	57.79			
157	011105006010	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.8			
158	011207001029	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	9.39			
159	011207001030	墙面装饰板	1. 基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 床头软包 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1			
160	011207001031	墙面装饰板	1. 暖气罩基层墙面 2. 12厚阻燃基层板 3. 装饰木饰面板，建筑胶粘贴 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.5			
161	011502001009	金属装饰线	1. 灰色不锈钢收口线 2. 宽度≤150mm	m	6.78			
162	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 床头上部基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，孔雀蓝乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	9.6			
163	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 基层墙面 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	35.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011501006007	书柜	1. 定制附墙书桌 2. 书桌宽度：350mm，书桌厚度50mm 3. 20*40*3镀锌方钢龙骨支撑，12厚阻燃板包封，装饰木饰面定制桌面	m	3.45			
165	011406001017	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	22.64			
166	011505006007	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩安装	套	1			
167	010810005007	窗帘轨	1. 窗帘双轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	3.36			
168	010810001007	窗帘	1. 纱帘和布帘双层 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	18.82			
		分部小计						
		标间内卫生间*6						
169	011207001035	墙面装饰板	1. 原瓷砖墙面粘贴竹木纤维板	m2	119.09			
170	011302001003	吊顶天棚	1. 部位：卫生间吊顶 2. 直径8吊杆中距横向不大于1500，纵向不大于1200 3. U型主龙骨CB38*12，中距不大于1200与钢筋吊杆固定，U型轻钢次龙骨LB45*48，中距不大于600 4. 0.8厚300*300铝扣板，离缝安装带插缝板，含收边线	m2	25.57			
171	011505001004	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm，挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做	m2	3.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			法详见图纸及相关规范					
172	011505010002	镜面玻璃	1. 成品镜子安装	m2	4.56			
		分部小计						
		健身房						
173	011103002001	地胶板楼地面	1. 铺地胶地面，粘接剂粘贴 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	78.05			
174	011501006009	书柜	1. 定制成品书柜 2. 衣柜高度*厚度：3000mm*400mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m	7.12			
175	011501020001	坐台	1. 定制软包卡座 2. 卡座坐台高度*厚度：550mm*400mm 3. 卡座靠背高度：430mm 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	13.44			
176	011105006014	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 金属专用卡@300，具体做法详见图纸及相关规范	m2	3.48			
177	011207001032	墙面装饰板	1. 原有内墙面涂料面 2. 基层板：12厚阻燃板 3. 饰面板：生态木墙板 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	11.14			
178	011502001010	金属装饰线	1. 圆弧面黑色不锈钢收口条 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	14.28			
179	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	33.24			
180	011302001004	吊顶天棚	1. 艺术石膏板吊顶 2. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙	m2	86.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所一装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			骨中距450，横撑龙骨中距900 3. 双层9.5厚纸面石膏板，刷防潮涂料 4. 含灯槽 5. 墙面板缝粘贴胶带					
181	011406001020	抹灰面油漆	1. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 2. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	86.17			
182	010810005008	窗帘轨	1. 百叶窗帘单轨道安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m	13.8			
183	010810001008	窗帘	1. 百叶窗帘安装 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	29.57			
		分部小计						
		走廊						
184	011201001012	墙面一般抹灰	1. 剔除原有内墙面铝塑板，表面清理干净 2. 界面剂一遍，聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	100.04			
185	011105006013	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：100mm 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	3.22			
186	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活，打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	31.75			
187	011302001007	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶 2. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2. 双层9.5厚纸面石膏	m2	46.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板，刷防潮涂料 3. 墙面板缝粘贴胶带					
188	011406001019	抹灰面油漆	1. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 2. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	46.62			
189	011615001003	开孔（打洞）	1. 石膏板吊顶 2. 面积≤0.02m2	个	11			
		分部小计						
		公共卫生间						
190	011210005001	成品隔断	1. 抗倍特成品隔断 2. 含门及五金件	m2	5.41			
191	011505001005	洗漱台	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：800mm 4. 台面石英石板材厚度18mm，挡水条高度80mm 5. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.18			
192	011505010001	镜面玻璃	1. 成品镜子安装	m2	1.57			
		分部小计						
		楼梯间						
193	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 剔除原有内墙面涂料及壁纸，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	110.74			
194	011406001022	抹灰面油漆	1. 剔除原有吊顶涂料，表面清理干净 2. 2~3mm厚白色内墙腻子两遍成活,打磨 3. 喷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m2	47.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:招待所—装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:招待所—装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称:招待所—装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404019001	控制开关	1. 2P漏电断路器 2. 规格:C32A 3. 安装方式:配电箱内	个	1			
2	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:50*25（mm） 3. 材质:白色塑料桥架	m	11.9			
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	20.4			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BYJ-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	36.3			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级（kV）:1KV以下	个	10			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	67.2			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2 3. 配线部位:暗敷 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	168			
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-4mm2 4. 配线部位:管内敷设	m	168			
9	030412004001	装饰灯	1. 100*900条形灯 2. 功率: 36w 3. 安装方式: 吸顶式	套	2			
10	030412004003	装饰灯	1. 吸顶灯, 开孔孔径85 2. 功率: 6w 3. 安装方式: 吸顶式	套	2			
11	030412004005	装饰灯	1. LED圆形吸顶灯	套	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式：吸顶式 3. 部位：客房内					
12	030412004006	装饰灯	1. LED方形吸顶灯 2. 安装方式：吸顶式 3. 部位：客房内	套	21			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:与原筒灯尺寸相符 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法详见图纸及相关规范	套	66			
14	030412004007	装饰灯	1. 名称:壁灯 2. 安装形式:壁装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	套	42			
15	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装形式:壁装 3. 具体做法详见图纸及相关规范	套	12			
16	030701003001	卫生间浴霸	1. 名称:卫生间三合一浴霸 2. 规格: 300*600 BLD-400 带止回阀 3. 具体做法详见图纸及相关规范	台	19			
17	030404035001	五孔插座安全型	1. 名称:五孔+USB插座安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装	个	63			
18	030404035002	插座	1. 名称:九孔插座安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装	个	21			
19	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:墙上暗装	个	21			
20	030502012002	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:墙上暗装	个	21			
21	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.35m,暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	21			
22	03040403400	照明开	1. 名称:单联单控开关	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 招待所—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 招待所—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 招待所—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：招待所--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	68.85			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	309.18			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	153			
4	031004003002	台下式洗脸盆	1. 名称:台下式方形洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 含配套附件, 下水及水龙头全套 4. 满足图纸设计和使用要求	组	24			
5	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器（感应式） 2. 材质:陶瓷 3. 含配套附件 4. 满足图纸设计和使用要求	组	17			
6	031004010001	淋浴器	1. 名称:花洒 2. 材质:不锈钢 3. 含配套附件 4. 满足图纸设计和使用要求	套	17			
7	031004017001	热水器	1. 名称:热水器 2. 加热功率3300W 3. 含配套附件, 吊顶内安装 4. 满足图纸设计和使用要求	套	17			
8	031002002001	设备支架	1. 热水器设备支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:吊顶内安装	kg	340			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:招待所—给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:招待所—给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:招待所—给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称:招待所—给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间一拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
1	011612002004	卫生洁具拆除	1. 部位：卫生间 2. 柱式陶瓷洗漱台拆除	套	1			
2	011612002001	卫生洁具拆除	1. 部位：卫生间 2. 陶瓷马桶拆除	套	1			
3	011612002002	卫生洁具拆除	1. 部位：卫生间 2. 陶瓷蹲便池及水箱拆除	套	3			
4	011612002003	卫生洁具拆除	1. 部位：卫生间 2. 陶瓷小便池拆除	套	2			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 部位：卫生间 2. 卫生间隔断拆除	m2	16.86			
6	011605001001	平面块料拆除	1. 部位：卫生间 2. 250高地台拆除	m2	4.44			
7	011605001002	平面块料拆除	1. 部位：卫生间 2. 地砖及砂浆结合层拆除	m2	13.54			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 部位：卫生间 2. 墙砖及砂浆结合层拆除	m2	48.92			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：卫生间 2. 原有吊顶拆除	m2	17.9			
10	011613001002	灯具拆除	1. 部位：卫生间 2. 吸顶灯拆除	套	2			
11	011613001004	开关及插座拆除	1. 拆除原有开关及插座	套	2			
12	041001002001	拆除人行道	1. 拆除面包砖及水泥砂浆结合层	m2	24			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 楼层运出 2. 运距:投标人自行考虑	m3	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间--拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间荣誉室—建筑与装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		荣誉室						
1	011501002001	定制展柜	1. 定制成品生态木展柜 2. 柜体长度*厚度：7100mm*450mm 3. 钢化玻璃柜门及展罩 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		卫生间						
		墙体工程						
2	010503004001	导墙	1. C20商品混凝土坎梁 2. 混凝土运输、入模、浇筑、养护至成型 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1.15			
3	011702005001	导墙模板	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.03			
4	010516003001	植筋	1. 植筋直径≤Φ10mm 2. 利用植筋专用胶进行粘结 3. 含钻孔、注胶、钢筋安装等全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	34			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300 Φ8 2. 钢筋制作、运输、焊接（绑扎）、安装 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.017			
6	010516002001	预埋铁件	1. 40*4镀锌角钢支撑底部长度50mm，间距400mm	t	0.006			
7	011207001001	轻质隔墙	1. 20*40*4热镀锌矩形方钢横向@600，40*40*4热镀锌矩形方钢纵向@400 2. 双面单层10厚纤维板 3. 挂10*10*1钢丝网批荡 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	19.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间荣誉室--建筑与装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 原基层墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	48.42			
		分部小计						
		地面工程						
9	010401012001	零星砌砖	1. 小红砖砌筑地台墙 2. 地台高度：200mm 3. 内测回填陶粒混凝土	m2	5.04			
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 地面基层铺设30厚保温板 2. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3. 80厚C15细石混凝土层，上下配Ⅲ双向@50钢丝网片，中间敷散热管，管上皮最薄处≥30厚	m2	12.27			
11	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯涂膜防水，含四周500高的翻边	m2	31.77			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	12.27			
13	011102003001	块料楼地面-地台	1. 8~10厚防滑地砖铺实拍平，美缝剂填缝 2. 10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 素水泥浆一道	m2	5.75			
14	011102003002	块料楼地面-地面	1. 8~10厚防滑地砖铺实拍平，美缝剂填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	12.44			
		分部小计						
		墙面工程						
15	011204003001	块料墙面	1. 批刮15厚1:3水泥砂浆 2. 墙面粘贴300*600mm墙砖，胶粉粘结层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	68.4			
16	01121000500	成品隔	1. 抗倍特成品隔断	m2	12.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间荣誉室—建筑与装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	断	2. 含门及五金件，详见图集12J11-126-3					
17	011210005002	小便斗隔断	1. 抗倍特成品隔断 2. 含门及五金件，详见图集12J11-107-2	个	2			
18	011505001001	洗手池	1. 定制石英石洗漱台 2. 石英石台面宽度：550mm 3. 洗漱台高度：750mm 4. 台面石英石板材厚度15mm，挡水条高度70mm 5. 柜体板材为20厚生态板，柜门为定制成品柜门 6. 含台面开孔，具体做法详见图纸及相关规范	m2	1.68			
19	011505010001	镜面玻璃	1. 成品防雾镜子（含灯带）	m2	2.24			
		分部小计						
		顶面工程						
20	011302001001	吊顶天棚	1. $\phi 8$ 全丝吊杆，配套轻钢吊杆 2. 300*600铝扣板吊顶（专用卡式龙骨） 3. W型铝合金收边条 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	17.21			
		分部小计						
		其他工程						
21	011507001001	平面、箱式招牌	1. 亚克力门牌	块	2			
22	011505007002	隔断内挂衣钩	1. 成品挂衣钩 2. 详见图集12J11-46	副	4			
23	011505009001	肥皂盒	1. 肥皂隔板 2. 详见图集12J11-98	个	2			
		分部小计						
		室外墙体装修工程						
24	010903004001	墙面变形缝	1. 清洁缝隙 2. 10mm沥青胶泥嵌缝 3. 部位：外墙与散水相交四周缝隙	m	55.3			
25	011407001001	涂料外墙面	1. 部位：外墙面	m2	374.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间荣誉室--建筑与装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生间荣誉室一建筑与装饰工程 标段: 乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间荣誉室--建筑与装饰工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间荣誉室一建筑与装饰工程 标段: 乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造
改造工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 具体做法详见图纸及相关规范	套	6			
2	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见图纸及相关规范	m	5.61			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 配线部位:暗敷 4. 具体做法详见图纸及相关规范	m	18			
4	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-4mm ² 4. 配线部位:管内敷设	m	75			
5	030404035001	五孔插座安全型	1. 名称:五孔插座安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装	个	2			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.35m,暗装 4. 具体做法详见图纸及相关规范	个	3			
7	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间一电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间--电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间—电气工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间一给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	2.12			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	3.82			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	3.8			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	309.18			
5	031002001001	管道支架	1. 材质:管卡 2. 规格:DN32以内	套	3			
6	031002001002	管道支架	1. 材质:管卡 2. 规格:DN20以内	套	53			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
8	031004003002	台下式洗脸盆	1. 名称:台下式方形洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 含配套附件, 下水及水龙头全套 4. 满足图纸设计和使用要求	组	2			
9	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 (带	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			储水箱） 2. 材质：陶瓷 3. 含配套附件 4. 详见图集12J11-66-1， 满足图纸设计及使用要求					
10	031004007001	小便器	1. 名称：感应小便斗 2. 材质：陶瓷 3. 含配套附件 4. 详见图集12J11-82-2， 满足图纸设计及使用要求	组	2			
11	031004017001	热水器	1. 名称：热水器 2. 含配套附件 3. 满足图纸设计及使用要求	套	2			
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：水龙头 2. 安装参考 12S1-1 3. 满足图纸设计及使用要求	个	1			
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池 2. 安装参考 12S1-1 3. 满足图纸设计及使用要求	组	1			
14	030404033001	换气扇	1. 名称：换气扇 2. 满足图纸设计及使用要求	台	1			
15	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质：网框式地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：预留孔洞堵洞 4. 安装参考 12S1-216， 满足图纸设计及使用要求	个	3			
16	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管 De110 4. 连接形式：胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：合格	m	12.28			
17	030411002001	线槽	1. 名称：开槽 2. 规格：管径50mm以下	m	25			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生间--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间--给排水及采暖工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙涂料铲除						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 部位：外墙面 2. 清理原有墙面腻子，遇空鼓、起皮或破损的部分铲除，重新抹灰 3. 需满足图纸及相关规范要求	m ²	685.47			
		分部小计						
		散水拆除						
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 剔凿原有100厚混凝土散水	m ²	36.6			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 火烧板散水拆除	m ²	100			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾楼层运出 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	20.49			
		分部小计						
		沥青路拆除						
5	041001001001	拆除路面	1. 拆除100厚沥青混凝土路面面层	m ²	108			
6	041001003001	拆除基层	1. 拆除150厚级配碎石	m ²	108			
7	041001003002	拆除基层	1. 拆除300厚3：7灰土垫层	m ²	108			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾楼层运出 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	59.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造拆除工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造围墙及散水改造工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙涂料						
1	011407001001	涂料外墙面	1. 部位：外墙面 2. 喷或滚刷底层涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	466.07			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 14厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	239.4			
3	011407001002	涂料外墙面	1. 部位：外墙面 2. 局部刮腻子，抹平 3. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	239.4			
4	010904003001	过水孔抹防水砂浆	1. 20厚水泥砂浆掺5%防水粉	m2	4.97			
		分部小计						
		办公楼前混凝土散水						
5	010507001001	散水	1. 部位：散水 2. 做法：40厚C20细石混凝土散水，上面撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土	m2	36.3			
6	011702029001	散水模板	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1.4			
		分部小计						
		办公楼前火烧板散水						
7	011102001001	石材楼地面	1. 300*600*30火烧板 2. 30厚水泥砂浆结合层	m2	100			
		分部小计						
		措施项目						
8	011701003001	里脚手架	1. 外墙装饰脚手架	m2	688			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造围墙及散水改造工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造围墙及散水改造工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造围墙及散水改造工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造围墙及散水改造工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造沟槽土方工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 开挖方式：人工配合机械 2. 挖土、修理边坡、清理槽坑 3. 土壤类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	38.4			
2	040103001001	回填方	1. 位置：土方回填 2. 密实度要求：夯填，符合图纸及相关规范要求 3. 运距：施工单位自行考虑 4. 部位：基础土方 5. 需满足图纸及相关规范要求	m3	38.4			
		分部小计						
		污水管土方工程						
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 开挖方式：人工配合机械 2. 挖土、修理边坡、清理槽坑 3. 土壤类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	182.65			
4	040103001002	回填方	1. 200厚中粗砂垫层 2. 压实度≥90%	m3	9.62			
5	040103001003	回填方	1. 回填中粗砂，分层夯填 2. 压实数≥95%	m3	16.67			
6	040103001004	回填方	1. 位置：土方回填 2. 密实度要求：夯填，符合图纸及相关规范要求 3. 运距：施工单位自行考虑 4. 部位：基础土方 5. 需满足图纸及相关规范要求	m3	125.9			
7	040103002001	余方弃置	1. 余方外运 2. 运距自行考虑	m3	30.46			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造沟槽土方工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造沟槽土方工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造沟槽土方工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造沟槽土方工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造电气安装工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造电气安装工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造电气安装工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造电气安装工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造污水管道工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造污水管道工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造污水管道工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造污水管道工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造道路恢复工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站
基础设施升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火烧板散水改造						
1	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 150厚C15混凝土垫层	m2	100			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 300*600*30火烧板 2. 30厚水泥砂浆结合层	m2	100			
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 200*150厚花岗岩侧石 2. 50厚水泥砂浆垫层	m	115			
		分部小计						
		修复原沥青路						
4	040402017001	沥青路面裂缝修补	1. 橡胶沥青密封胶补缝	m	550			
5	010904002001	沥青面涂膜改性聚酯沥青	1. 清洁路面 2. 防护隔离 3. 喷涂操作，3.5-6m² 4. 24小时后开放交通	m2	2111			
		分部小计						
		沥青路恢复						
6	040202003001	水泥稳定土	1. 原土夯实（夯实系数0.93） 2. 300厚3：7灰土垫层 3. 150厚级配碎石 4. 乳化沥青透层 5. 60厚中粒沥青混凝土， 40厚细粒沥青混凝土面层	m2	108			
7	040202009001	砂砾石	1. 150厚级配碎石基层	m2	108			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 乳化沥青透层 2. 60厚中粒沥青混凝土 3. 40厚细粒沥青混凝土	m2	108			
9	04B001	沥青砼运输	运输距离自行考虑	m3	10.8			
		分部小计						
		措施项目						
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青摊铺机进出场	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造道路恢复工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造道路恢复工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造道路恢复工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造道路恢复工程

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：乌兰察布市军用饮食保障服务站基础设施升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：