工程量清单表

标段: 敖汉旗2025年度大中型水库移民后期扶持古鲁板蒿镇山咀村水泥路建设项目(结余资金) 货币单位: 人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1. 000		

工程量清单表

标段: 敖汉旗2025年度大中型水库移民后期扶持古鲁板蒿镇山咀村水泥路建设项目(结余资金) 货币单位: 人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	7888. 000		

工程量清单表

标段: 敖汉旗2025年度大中型水库移民后期扶持古鲁板蒿镇山咀村水泥路建设项目(结余资金) 货币单位: 人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石土垫层				
-a	厚300mm	m2	14341. 000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	2468. 200		
312-2	钢筋				
a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	7282. 400		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	944. 000		

投标报价汇总表

标段: 敖汉旗2025年度大中型水库移民后期扶持古鲁板蒿镇山咀村水泥路建设项目(结余资

,		`
ŝ	₽)

序号	章 次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4			
5	己包含		
6			
7			
8			
9			