

内蒙古贺兰山国家级自然
保护区2025年度森林
生态保护修复补偿
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙面开门洞口1砖砌体拆除	m3	8.38			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 地面砖及砼垫层拆除	m2	55.2			
3	011605002001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m2	0.68			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 墙面砖及陶瓷面砖	m2	194.6			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及扣板吊顶、矿棉板拆除	m2	44.2			
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及纸面石膏板吊顶拆除	m2	58.29			
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 卫生间砖砌蹲台拆除	m3	0.81			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	m2	144.5			
9	011610001001	木门窗拆除	1. 木门拆除	m2	32.76			
10	011614002001	柜体拆除	1. 厨柜拆除	m	4.12			
11	011614003001	窗台板拆除	1. 石材窗台板拆除	m	64			
12	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨拆除	m	59.6			
13	011607002001	防水层拆除	1. 屋面防水层拆除	m2	262.3			
14	011605002003	立面块料拆除	1. 外墙保温层拆除	m2	392.7			
15	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板拆除	m2	11.5			
16	011602001001	混凝土构件拆除	1. 砼散水、台阶拆除	m2	118.71			
17	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除外墙面砖	m2	156.63			
18	011602001002	混凝土构件拆除	1、人工拆除新建砖墙下地面垫层	m3	4.07			
19	011612001001	管道拆除	1. DN50以内钢制采暖管道拆除	m	322			
20	011612001002	管道拆除	1. PPR50以内给水管拆除	m	38.5			
21	011612002001	卫生洁具拆除	1. 蹲式大便器拆除	套	3			
22	011612002002	卫生洁具拆除	1. 柱式洗脸盆拆除	套	1			
23	011613001001	插座拆除	1. 室内插座拆除	套	44			
24	011613001002	开关拆除	1. 开关面板拆除	套	28			
25	011613001003	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除	套	48			
26	011613001004	管内配线拆除	1. 管内配线拆除	m	2840			
27	011613001005	配电箱拆除	1. 配电箱拆除	台	1			
28	01B002	垃圾外运	1. 垃圾装车外运，运距15KM	m3	45			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

装修工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.07			
2	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20 2. 墙体类型:120多孔砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	9.27			
3	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:窗洞口补砌 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	9.09			
4	011202001002	墙面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:新砌筑砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm	m2	154.5			
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1、墙体补砌墙面零星抹灰，1:3水泥砂浆	m2	28.9			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	0.6			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12	t	0.042			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆6	t	0.021			
9	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 150厚3:7灰土	m2	9.66			
10	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2. 面层厚度:60厚 3. 混凝土种类:自拌 4. 混凝土强度等级:C20	m2	118.7			
11	011107001001	石材台阶面	1. 安装方式:1:2.5水泥砂浆铺设 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	9.84			
12	010802001003	肯德基门安装	1. 门框、扇材质:肯德基门斗安装	m2	26.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800全瓷地砖	m2	9.84			
14	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:陶瓷踢脚线	m2	1.86			
15	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	0.81			
16	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3. 20厚水泥砂浆找平 4. 1.5厚高分子防水涂料	m2	55.2			
17	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600全瓷面砖	m2	194.6			
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗中空平开6+12A+6Low-E	m2	109.4			
19	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:铝合金纱窗	m2	27.54			
20	010801002001	木质门带套	1. 单扇成品套装门	樘	13			
21	010801002002	木质门带套	1. 单扇成品套装子母门1.2*2.1m	樘	1			
22	010801002003	木质门带套	1. 双扇成品套装门1.5*2.1m	樘	2			
23	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质:卫生间钛合金玻璃门	m2	9.03			
24	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品木质雅口套	m2	8.15			
25	010809004001	大理石窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	11.5			
26	010810005001	窗帘轨	1、成品窗帘杆安装	m	59.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	888.7			
28	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	338.7			
29	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	427.8			
30	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层上铺SBC丙纶布防水卷材 2. 防水层数:一遍	m2	45.37			
31	011502007001	EPS装饰线	1. 基层类型:外墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色:EPS线条	m	131.9			
32	011302001001	石膏板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板安装	m2	58.29			
33	011302001005	矿棉板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板安装	m2	38.94			
34	011302001002	集成吊顶	1. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨集成吊顶	m2	57.87			
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水卷材粘贴两遍。	m2	262.3			
36	011204003002	块料墙面（外墙 面）	1. 墙体类型:外墙砖墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰仿石砖200*400	m2	156.6			
37	011501009001	厨房低柜	1. 台柜规格:厨柜	m	4.18			
38	011501010001	厨房吊柜	1. 厨房吊柜	m	1.76			
39	011505006001	毛巾杆（架）	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢置物架	套	3			
40	011505006002	手纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢手纸盒	套	4			
41	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:盥洗室台镜	m2	2			
42	01121000300	玻璃隔	1、淋浴间增加玻璃屏	m2	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

新建彩钢车棚、空
气能机房工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢车棚、空气能机房工程
 标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
 025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
 护站维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建彩钢车棚						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	0.72			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:c25	m3	0.72			
3	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:200*200	t	0.026			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管柱100*100*5	t	0.48			
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢80*40*2.5	t	1.03			
6	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格0.6厚 彩钢钢板墙面	m2	81			
7	010605001003	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:0.6厚 单层彩钢钢板屋面	m2	84			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管JDG20 2. 材质:JDG	m	22			
9	030411004002	配线	1. 配线形式:穿管暗敷 2. 型号:BV3*2.5mm2	m	66			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单控单联	个	1			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:30W	套	2			
		分部小计						
		新建彩钢钢空气能内机房						
12	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	2.1			
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C10	m3	0.59			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.83			
15	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚 彩钢夹芯板墙面	m2	33.84			
16	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:100厚 彩钢夹芯板屋面	m2	13.6			
17	010605001002	其他金属构件包边角	其他金属构件 其他封边、包角 钢板	m2	3.72			
18	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:防盗门	m2	1.89			
19	010807001001	金属（塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:断	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢车棚、空气能机房工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢车棚、空气能机房工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建彩钢车棚、空气能机房工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：新建彩钢车棚、空气能机房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

给排水、采暖工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006008	塑料管	1. 材质、规格:PPR63 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 25MPa	m	4.5			
2	031001006009	塑料管	1. 材质、规格:PPR50 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 25MPa	m	4			
3	031001006012	塑料管	1. 材质、规格:PPR40 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 25MPa	m	6			
4	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PPR32 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 25MPa	m	43			
5	031001006010	塑料管	1. 材质、规格:PPR25 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 25MPa	m	15			
6	031001006011	塑料管	1. 材质、规格:PPR20 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 25MPa	m	13			
7	031003001002	法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN63 法兰截止阀 2. 连接形式:法兰	个	2			
8	031003001010	法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN40 法兰截止阀 2. 连接形式:法兰	个	1			
9	031003001011	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN32 螺纹阀门 2. 连接形式:热熔	个	2			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN25 螺纹阀门 2. 连接形式:热熔	个	3			
11	031003001012	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN20 螺纹阀门 2. 连接形式:热熔	个	14			
12	031003011001	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:40法 兰片	副	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031004006001	大便器	1. 规格、类型:陶瓷蹲式大便器	组	4			
14	031004006002	大便器	1. 规格、类型:陶瓷坐式大便器	组	1			
15	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷小便器	组	3			
16	031004003001	洗漱柜	1. 规格、类型:成套双盆洗漱柜	组	2			
17	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造大理石板	m2	1.8			
18	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷热水	组	3			
19	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品托布池	个	1			
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:DN50地漏	个	9			
21	031004004001	不锈钢双盆洗菜池	不锈钢双盆洗菜池（含水龙头）	组	1			
22	03B003	双头燃气灶	1. 双头燃气灶	个	1			
23	031006012001	热水器	1、60L电热水器	台	3			
24	031004010001	淋浴器	1. 成套不锈钢淋浴器	套	3			
25	031004008002	成套抽油烟机	1. 成套抽油烟机	组	1			
26	040504002001	混凝土井（钢筋砼水表井）	1. 钢筋砼水表井1.2*2m	座	1			
		分部小计						
		排水						
27	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:PVC110 2. 连接形式:粘结	m	22			
28	031001006007	塑料管	1. 材质、规格:PVC50 2. 连接形式:粘结	m	8			
29	040504001002	砌筑井（污水检查井）	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 盖板材质、规格:700	座	4			
		分部小计						
		采暖						
30	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:镀锌	m	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢管DN70 3. 连接形式:丝接					
31	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:丝接	m	84			
32	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:丝接	m	53			
33	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:丝接	m	47			
34	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:丝接	m	32			
35	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 3. 连接形式:丝接	m	106			
36	031003001003	法兰阀门	1. 材质、规格:DN70法兰阀门 2. 连接形式:丝接	个	2			
37	031003001005	自动温度调节阀	1. 材质、规格:DN20自动温度调节阀 2. 连接形式:丝接	个	26			
38	031003001007	截止阀	1. 材质、规格:DN20截止阀 2. 连接形式:丝接	个	26			
39	031003001006	自动排气阀	1. 材质、规格:DN20自动排气阀 2. 连接形式:丝接	个	2			
40	031003001008	螺纹阀门	1. 材质、规格:DN20螺纹阀 2. 连接形式:丝接	个	52			
41	030817008002	套管制作安装	1. 类型:穿墙 2. 材质:钢制 3. 规格:Dn32	个	48			
42	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢支架	kg	35			
43	031005002009	钢制散热器30片	1. 型号、规格:钢制散热器30片	组	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式：挂式					
44	031005002002	钢制散热器15片	1. 型号、规格：钢制散热器15片 2. 安装方式：挂式	组	2			
45	031005002004	钢制散热器6片	1. 型号、规格：钢制散热器8片 2. 安装方式：挂式	组	1			
46	031005002005	钢制散热器5片	1. 型号、规格：钢制散热器5片 2. 安装方式：挂式	组	3			
47	031005002008	钢制散热器4片	1. 型号、规格：钢制散热器5片 2. 安装方式：挂式	组	4			
48	031208002002	管道绝热DN70	1. 绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度：50MM	m3	0. 57			
49	031208002001	管道绝热 DN50以下管道	1. 绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度：50MM	m3	2. 53			
		分部小计						
		通风						
50	030701003001	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 型号：FV-24CH6C （ P=100PA、 Q=270M3/H、 N=260W ）	个	4			
51	030702005001	塑料通风管道	1. UPVC110塑料通风管安装	m	29			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 给排水、采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

电气照明工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2
025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管
护站维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:75*50	m	68			
2	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:墙面嵌入式	台	1			
3	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:厨房配电箱 2. 安装方式:墙面嵌入式	台	1			
4	030411001004	配管	1. 名称:SC40 2. 暗敷	m	4			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管SC20 2. 材质:钢管	m	480			
6	030411004001	配线	1. 配线形式:穿管暗敷 2. 型号:BV3*4mm2	m	1460			
7	030411004002	配线	1. 配线形式:穿管暗敷 2. 型号:BV3*2.5mm2	m	1380			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单控单联	个	9			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:双联	个	16			
10	030404034003	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:3联	个	2			
11	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:5孔	个	39			
12	030404035003	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:5孔防水插座	个	39			
13	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:5孔空调插座	个	39			
14	030404035002	插座	1. 名称:厨房排插座 2. 规格:20孔	个	2			
15	030412001002	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*32W	套	15			
16	030412001005	防水防尘灯	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:1*32W	套	5			
17	030412005001	LED平板灯灯	1. 型号:LED平板灯48W 2. 安装形式:吊式	套	30			
18	030408001002	电力电缆	1. 型号:YJY5*10	m	30			
19	030412001004	浴霸	1. 名称:浴霸安装	套	5			
20	030411003001	桥架	1. 金属桥架安装200*100	m	28			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气照明工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气照明工程

标段：内蒙古贺兰山国家级自然保护区2025年度森林生态保护修复补偿-冰沟管护站维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。