

兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目工程

工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程	
	第一部分 建筑工程	
	第五部分 施工临时工程	
二	措施项目	
三	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
		第一部分 建筑工程						
		河道整治工程						
1-14-1	500114001001	河道清理杂草	1. 人工拔草	m ²	78393.195			
1-1-10	500114001001	余方弃置	1. 杂草外运 2. 运距:12km内	m ³	7839.32			
		护坝修缮						
1-14-1	500114001002	铲除护坝原有勾缝	1. 铲除原有水泥砂浆勾缝抹面和涂料饰面	m ²	3420			
1-5-10	500105010001	砌体砂浆勾缝	1. 清缝,剔除局部原灰缝,高压水枪冲洗粉尘 2. 聚合物防水砂浆填缝,每层15mm,分2~3次填平压实,共35mm 3. 聚合物防水砂浆勾缝压平,清边清渣	m ²	3766.3			
		假山石拆除工程						
1-14-1	500114001003	拆除假山石	1. 拆除假山石 2. 拆除高度:3m	m ²	507.2			
1-14-1	500114001004	拆除宣传栏	1、拆除原有4块不锈钢宣传栏、1块木质宣传栏,尺寸3m*3m	块	5			
1-1-10	500114001002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:12km内	m ³	760.8			
		坝顶平台修缮工程						
1-14-1	500114001005	拆除大理石路面	1. 拆除现状大理石路面至道路基层,清渣凿毛	m ²	759.5			
1-1-10	500101010003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:12km内	m ³	174.685			
1-14-1	500114001006	拆除路缘石	1. 拆除混凝土侧石至基层,清渣凿毛	m	133.3			
1-3-7	500103007001	垫层料填筑	1. 材料:天然砂砾石 2. 厚度:15cm	m ³	113.925			

分类分项工程量清单计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1-9-1	500109011001	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：15cm	m ³	113.925			
1-14-1	500114001007	大理石面板铺装	1. 600X600X30厚大理石面层 2. 30厚M15砂浆	m ²	759.5			
1-14-1	500114001008	新建路缘石	1. 材料品种、规格：花岗岩600*300*150 2. 垫层材料品种、厚度：30厚M15混合砂浆	m	133.3			
1-14-1	500114001009	拆除浆砌石护坝顶面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm	m ²	475.2			
1-9-1	500109001001	新建混凝土护面	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：15cm	m ²	475.2			
		观测平台修缮工程						
1-14-1	500114001010	钢板拆除	1. 拆除构件名称：钢板	m ²	21.6			
1-11-2	500111002002	钢板安装	1. 钢材品种、规格：Q235钢板，t=6mm	m ²	21.6			
1-14-1	500114001011	大理石面板铺装	1. 600X600X30厚大理石面层 2. 30厚M15砂浆	m ²	31.7			
1-14-1	500114001012	拆除栏杆	1. 拆除金属栏杆	m	29.12			
1-11-2	500111002001	金属栏杆安装	1. 304不锈钢材质异形立柱含套管含底板1200*120*3+5mm 2. 304不锈钢材质扶手80*3mm 3. 304不锈钢(5道)38*3mm 4. 不锈钢弯头80mm 5. 不锈钢弯头38mm 6. 不锈钢圆球120mm 7. 外表处理拉丝面 8. 200*200*5mm厚热镀锌钢板，4颗M12x160化学螺栓固定 9. 油漆品种、工艺要求：彩色面漆	m	29.12			
1-14-1	500114001013	拆除台阶损坏面层	1. 面层：面砖或石材 2. 含拆除基层	m ²	4.81			

分类分项工程量清单计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1-14-1	500114001014	台阶面贴瓷砖	1. 面层:瓷砖 2. 粘接层:30mm厚M20干混地面砂浆结合层 3. 基层处理:清理地面，素水泥浆一道 4. 勾缝做法:密贴，白水泥浆勾缝	m ²	4.81			
1-14-1	500114001015	台阶两侧喷刷涂料	1. 基层清理 2. 喷刷油漆	m ²	2.86			
1-14-1	500114001016	墙面真石漆	1. 罩光漆一道 2. 喷灰黄色真石漆(平涂)两道 3. 涂刷外墙封闭底漆一道	m ²	34.71			
1-14-1	500114001017	金属栏杆油漆	1. 油漆品种：防腐漆	m ²	20			
		金属栏杆拆除及新建工程						
1-14-1	500114001018	拆除金属栏杆	1. 拆除金属栏杆（含基础）	m	110			
1-1-2	500101002001	栏杆基础土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖厚度：60cm	m ³	40.5			
1-9-1	500109001001	金属栏杆基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	48.75			
1-11-2	500111002002	金属栏杆安装	1. 304不锈钢材质异形立柱含套管含底板1200*120*3+5mm 2. 304不锈钢材质扶手80*3mm 3. 304不锈钢(5道)38*3mm 4. 不锈钢弯头80mm 5. 不锈钢弯头38mm 6. 不锈钢圆球120mm 7. 外表处理拉丝面 8. 200*200*5mm厚热镀锌钢板，4颗M12x160化学螺栓固定 9. 油漆品种、工艺要求:彩色面漆	m	650			

分类分项工程量清单计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1-1-2	500101002002	栏杆基础土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖厚度：60cm	m ³	72			
1-9-1	500109001002	金属栏杆基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	72			
1-11-2	500111002003	金属栏杆安装	1. Q235材质异形立柱含套管含底板1200*120*10mm 2. Q235材质扶手89*3.5mm 3. Q235材质下扶手42*3.5mm 4. Q235材质挡片扶手48*3.5 5. Q235材质竖管32*2.75mm 6. 挡片扶手48*3.5mm 7. 底部200*200*10厚热镀锌钢板和4颗M12x160化学螺栓固定 8. 护栏表面处理：静电喷涂	m	960			
1-14-1	500114001019	堤岸护栏维修	1. 根据现场，损坏部分更换，修复部分喷涂氟碳防腐漆一遍	m	200	150		暂估价
		橡胶坝修缮及更换工程						
1-14-1	500114001020	更换坝带	1. 更换坝带	m	100	3700		暂估价
1-14-1	500114001021	维修坝带	1. 维修坝带	m	100	300		暂估价
		第五部分 施工临时工程						
5.3		施工专项工程						
5.3.1		施工安全生产专项		元				
5.6		其他施工临时工程		元				
		合 计						

措施项目清单计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
	合 计		

其他项目清单计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
	合计		

零星工作项目计价表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	名称	型号规格	计量单位	单价（元）	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

工程单价费（税）率汇总表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）			备注
		施工管理费	企业利润	税金	
一	建筑工程				
1	土方工程				
2	石方工程				
3	砌筑工程				
4	混凝土浇筑工程				
5	模板工程				
6	钢筋工程				
7	砂石备料工程				
8	钻孔灌浆工程				
9	锚固工程				
10	掘进机施工隧洞工程				
11	疏浚工程				
12	其他工程				
13	设备安装工程				
14	管道安装工程				
15	安装工程(费率形式)				
16	只取税金				
17	不取税不取费				
二	安装工程				

招标人供应材料价格汇总表

项目编号：

工程名称： 兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	预算价（元）

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

项目编号:

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

单位：元/台时（班）

[illegible]

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

项目编号:

工程名称: 兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

[illegible]

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表

项目编号:

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

单位：元/台时（班）

[illegible]

人工费单价汇总表

项目编号：

工程名称：兴和县应急防汛抗旱提升改建水利设施项目

序号	工种	计量单位	预算价（元）	备注
1				
2				
3				