

建筑工程清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				
一	水处理工程				
(一)	三池两坝				
1	土方开挖及外运(运距1km)	m3	14220		
2	过滤坝				
(1)	土方开挖（建筑物）	m3	208		
(2)	土方回填（建筑物）	m3	36		
(3)	砂砾石垫层	m3	57.9		
(4)	C25混凝土基础	m3	14.45		
(5)	格宾石笼挡墙	m3	152.9		
(6)	陶粒滤料（粒径10-30mm）购置及铺设	m3	118.8		
(7)	C25混凝土盖板	m3	3.3		
(8)	钢筋网片	t	0.33		
二	池塘改造工程				
(一)	池塘清淤				
(1)	池塘淤泥土方开挖及整形外运（运距1km）	m3	65726		
(二)	池坝整形				
1	土方开挖及外运(内部调配运距0.3km)	m3	7303		
2	土方开挖及外运(运距1km)	m3	7187		
3	土方回填	m3	7303		
(三)	池坝护坡				
(1)	聚乙烯防渗膜（0.3mm厚）购置及安装	m2	36873.33		
(2)	养殖七绞网（10目×5m宽）购置及安装	m2	42840		
三	生产及管理设施				
(一)	生产管理用房				
5	混凝土预制房购置运输吊装	m2	165		
四	道路改造				
1	整修道路-1				
(1)	土方回填整形压实	m3	368		
(2)	7cm厚砂砾石面层(5m宽，粒径2-20mm)	m2	3675		
2	整修道路-2				
(1)	土方回填整形压实	m3	65		
(2)	7cm厚砂砾石面层(3.5m宽，粒径2-20mm)	m2	654.5		
3	整修道路-3				
(1)	土方回填整形压实	m3	380		

(2)	7cm厚砂砾石面层(5m宽，粒径2-20mm)	m2	3800		
4	整修道路-4				
(1)	土方回填整形压实	m3	67		
(2)	7cm厚砂砾石面层(3.5m宽，粒径2-20mm)	m2	665		
5	整修道路-5				
(1)	土方回填整形压实	m3	213		
(2)	7cm厚砂砾石面层(3.5m宽，粒径2-20mm)	m2	2128		
6	整修道路-6				
(1)	土方回填整形压实	m3	383		
(2)	7cm厚砂砾石面层(5m宽，粒径2-20mm)	m2	3830		
7	整修道路-7				
(1)	土方回填整形压实	m3	167		
(2)	7cm厚砂砾石面层(5m宽，粒径2-20mm)	m2	1670		
五	电力改造				
(1)	低压线路(0.4KVA 低压输电线路 (JKLY-10KV-1*70, 12 米高梢径 ϕ 190 毫米非预应力电杆 (ϕ 14钢筋14根)、间距60 米、挖坑、立杆、横担组装线路架设、防雷、绝缘等)购置及安装)	km	1.38		
六	安全生产监控				
(1)	土方开挖 (建筑物)	m3	18		
(2)	土方回填 (建筑物)	m3	14		
(3)	砂砾石垫层	m3	3		
(4)	C25混凝土基础	m3	3.75		
(5)	钢模板制安	m2	30		

机电设备及安装工程清单

[illegible]

金属结构设备及安装工程清单

[illegible]