

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
一	节点景观						
1	机场路环岛	1. 名称：《新春喜乐》 2. 规格：25米*3米 3. 形式：采用钢材搭建花灯的整体框架，根据不同造型进行弯曲、焊接，确保结构稳固且符合设计形态。花灯裱糊为绸缎面料，灯上传纹样色彩搭配以红、金为主，凸显喜庆华贵。花灯内部安装LED灯，根据花灯的大小和造型设计灯光布局，确保灯光均匀透出，使花灯在夜间呈现出绚丽的视觉效果，功率3000W. LED暖色灯。（含制作、安装、运维、拆除） 尺寸： 灯组长25米，宽3米，高5.8米。 大灯笼单个尺寸：直径3.75米，高5.8米 中国结尺寸：3.15*3米 两侧灯笼尺寸：灯笼直径3米，高4.3米，直径1.3米 高3.5米；花朵尺寸：直径1.2-1.5米 底座尺寸：25米*3米*1米 骨架材料： 长6米镀锌#25方管120根；长6米6#钢筋 80根；8#铁丝200斤；热转印绸缎布料300米； 木工板135m²、红毛毡135m²	组	1			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
2	和美商贸城前	1. 名称《欢度新春》 2. 尺寸：10米*3米 3. 形式：灯组选用优质铁艺材料，弯曲、焊接等工艺，塑造出花灯的骨架结构，内置led节能灯，通过合理的布线设计确保灯光均匀透出，色丁布料印刷，色彩更加鲜艳，透光性好，功率2500W，LED暖色灯。（含制作、安装、运维、拆除） 尺寸： 灯组长10米，高3.8米，前后尺寸2米。 春 字+灯笼主题尺寸：7.5*3.2米*1.2米；圆高灯笼直径1.5米，高度3.25米；两侧落地灯笼尺寸：直径0.75米，高度1.6米；落地云朵尺寸：1.2米*0.4米，2.1米*0.65米；底座尺寸：长10米宽3米高0.55米 骨架材料： 长6米镀锌#25方管50根；长6米6#钢筋50根；8#铁丝100斤；热转印绸缎布料140米；木工板45m²、红毛毡45m²	组	1			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
3	和美建材城前	1. 名称《光之门》 2. 尺寸：10米*4米 3. 形式：灯组选用优质铁艺材料，弯曲、焊接等工艺，塑造出花灯的骨架结构，内置led节能灯，通过合理的布线设计确保灯光均匀透出，色丁布料印刷，色彩更加鲜艳，透光性好，功率2000W，LED暖色灯。（含制作、安装、运维、拆除） 尺寸： 灯组长10米，高4.8米，前后尺寸3米。 顶部春字2.85米*2米*2.1米， 春字下端主题5.5米*3米 *2.2米 两侧柱子挂灯笼尺寸：1.6米*3.5米*2.1米 云尺寸：1.75*0.25*0.2米 花朵直径0.6-0.8米 底座尺寸长10米宽4米高0.5米 骨架材料： 长6米镀锌#25方管80根；长6米6#钢筋60根；8#铁丝120斤；热转印绸缎布料160米；木工板68m²、红毛毡68m²	组	1			
分项小计						0	
节点景观部分合计						0	

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
二	道路交叉口景观						
（一）	泰和王府路口《4处》树灯						
1	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。（暖白190张、红色100张、粉色100张） 2. 安装形式:双铺	张	390			
2	装饰灯	1. 名称：粉色绢花灯，直径25-30cm，阻燃防冻防晒材质，电压220v/24V。 2. 安装形式：吊挂	套	90			
3	装饰灯	1. 名称：满天星led灯串，铜线，热熔防水灯珠，10米不低于100灯（可串联），双层套管，阻燃防冻防晒材质，电压220v/24V，暖色。 2. 安装形式：缠绕	条	500			
4	装饰灯	1. 名称:80cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。 2. 安装形式:吊挂	套	60			
5	装饰灯	1. 名称：LED彩灯藤球挂件灯（高亮），1拖5只装 带对接头，直径30cm，（暖色5串 红色15串 粉色5串），电压220v/24V。 2. 安装形式:吊挂	串	25			
6	配线	2*1平方铜芯线	米	600			
7	配线	2*2.5平方铜芯线	米	900			
8	配线	电缆3*4铜芯	米	120			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
9	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
10	工时费	工时费	工日	60			
(二)	和美路口十字街（4处）树灯						
1	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。（暖白250张、红色50张、绿色90张） 2. 安装形式:双铺	张	390			
2	装饰灯	1. 名称: LED灯笼串，红色，直径20厘米，5连串，亚克力材质，竖连，高亮灯珠，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	220			
3	装饰灯	1. 名称:五角星挂件，混色，塑料外壳+led灯带，直径30cm，户外防水防冻，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	780			
4	装饰灯	1. 名称:雪花挂件，混色，塑料外壳+led灯带，双面高亮，铜线，直径40cm，户外防水防冻，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	260			
5	装饰灯	1. 名称: 满天星led灯串，铜线，热熔防水灯珠，10米不低于100灯（可串联），双层套管，阻燃防冻防晒材质，电压220v/24V，暖色。 2. 安装形式: 缠绕	条	250			
6	装饰灯	1. 名称: 动态蝴蝶灯组，PC材质，混色，DV12V电压，规格60-80厘米，插地款 2. 安装形式: 插地	组	24			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
7	配线	2*1平方铜芯线	米	600			
8	配线	2*2.5平方铜芯线	米	900			
9	配线	电缆3*4铜芯	米	120			
10	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
11	工时费	工时费	工日	64			
（三）	水城附近造型绿植（10组祥云、树球、树墙）						
1	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。（暖白220张、红色220张、绿色40张） 2. 安装形式:双铺	张	480			
2	装饰灯	1. 名称:50cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。 2. 安装形式:吊挂	套	120			
3	装饰灯	1. 名称: LED灯笼串，红色，直径20厘米，5连串，亚克力材质，竖连，高亮灯珠，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	60			
4	装饰灯	1. 名称: 满天星led灯串，铜线，热熔防水灯珠，10米不低于100灯（可串联），双层套管，阻燃防冻防晒材质，电压220v/24V，暖色。 2. 安装形式: 缠绕	条	220			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
5	配线	2*1平方铜芯线	米	500			
6	配线	2*2.5平方铜芯线	米	500			
7	配线	电缆3*4铜芯	米	100			
8	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
9	工时费	工时费	工日	48			
（四）	园区办公室门前 树木						
1	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。（暖白300张、红色15张、绿色25张、粉色20） 2. 安装形式:双铺	张	360			
2	装饰灯	1. 名称: LED灯笼串，红色，直径20厘米，5连串，亚克力材质，竖连，高亮灯珠，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	200			
3	装饰灯	1. 名称:50cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。 2. 安装形式:吊挂	套	60			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
4	装饰灯	1. 名称：满天星led灯串，铜线，热熔防水灯珠，10米不低于100灯（可串联），双层套管，阻燃防冻防晒材质，电压220v/24V，暖色。2. 安装形式：缠绕	条	180			
5	配线	2*1平方铜芯线	米	500			
6	配线	2*2.5平方铜芯线	米	600			
7	配线	电缆3*4铜芯	米	100			
8	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
9	工时费	工时费	工日	30			
（五）	园区东十字街（4个路口）树灯						
1	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。（暖白170张、红色15张、绿色15张）2. 安装形式:双铺	张	200			
2	装饰灯	1. 名称:80cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。2. 安装形式:吊挂	套	40			
3	装饰灯	1. 名称:50cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。2. 安装形式:吊挂	套	30			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
4	装饰灯	1. 名称：LED户外烟花灯挂件，60厘米动态流水（高亮、暖光）一套5支，带有挂钩，可自由弯曲，电源电压220V 2. 安装形式：吊挂	套	360			
5	装饰灯	1. 名称：LED彩灯藤球挂件灯（高亮） 1拖5只装 带对接头 直径30cm（暖光）电压220v/24V 2. 安装形式：吊挂	串	50			
6	装饰灯	1. 名称：LED彩灯藤球挂件灯（高亮） 1拖5只装 带对接头 直径30cm（红光）电压220v/24V 2. 安装形式：吊挂	串	30			
7	装饰灯	1. 名称：LED彩灯藤球挂件灯（高亮） 1拖5只装 带对接头 直径30cm（粉光）电压220v/24V 2. 安装形式：吊挂	串	30			
8	装饰灯	1. 名称：梅花灯挂件 直径30cm 混色 外防水防冻，电源电压220V 2. 安装形式：吊挂	个	50			
9	装饰灯	1. 名称：福袋灯笼 材质：亚克力、LED 电压220V 功率7W 30厘米高 混色 2. 安装形式：吊挂	个	60			
10	装饰灯	1. 名称：雪花挂件，混色， 塑料外壳+led灯带，双面高亮，铜线，直径40cm，户外防水防冻，电源电压220V 2. 安装形式：吊挂	串	40			
11	配线	2*1平方铜芯线	米	500			
12	配线	2*2.5平方铜芯线	米	600			
13	配线	电缆3*4铜芯	米	120			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
14	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
15	工时费	工时费	工日	28			
（六）	居然之家对面十字街（双侧）树灯						
1	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。（暖白250张、红色30张、绿色100张） 2. 安装形式:双铺	张	380			
2	装饰灯	1. 名称:80cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。 2. 安装形式:吊挂	套	60			
3	装饰灯	1. 名称: LED灯笼串，红色，直径20厘米，5连串，亚克力材质，竖连，高亮灯珠，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	80			
4	装饰灯	1. 名称:雪花挂件，混色，塑料外壳+led灯带，双面高亮，铜线，直径40cm，户外防水防冻，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	串	400			
5	装饰灯	1. 名称: LED户外烟花灯挂件，60厘米动态流水（高亮、暖光）一套5支，带有挂钩，可自由弯曲，电源电压220V 2. 安装形式:吊挂	套	200			
6	配线	2*1平方铜芯线	米	800			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
7	配线	2*2.5平方铜芯线	米	900			
8	配线	电缆3*4铜芯	米	120			
9	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
10	工时费	工时费	工日	38			
(七)	机场环岛						
1	玉龙飘带造型	4000v、300w LED投光灯	台	8			
2	顶部高杨树	3000v、200w LED投光灯	台	10			
3	造型松	200w绿色LED投光灯	台	11			
4	造型石	150w金卤灯	台	6			
5	造型树球	50w暖白投光灯	台	20			
6	装饰灯	1. 名称:满天星LED网灯2*3米（高亮），阻燃防水防晒材质，不低于192灯，可串联, 电压220v/24V。(暖白180张、红色50张、绿色50张) 2. 安装形式:双铺	张	280			
7	装饰灯	1. 名称:80cm流星雨（双面高亮灯珠），总长10米/10根，带变压器，暖白，电源电压220V。2. 安装形式:吊挂	套	20			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
8	装饰灯	1. 名称：LED灯笼串，红色，直径20厘米，5连串，亚克力材质，竖连，高亮灯珠，电源电压220V 2. 安装形式：吊挂	串	80			
9	装饰灯	1. 名称：LED彩灯藤球挂件灯（高亮） 1拖5只装 带对接头 直径30cm（暖白）电压220v/24V 2. 安装形式：吊挂	串	50			
10	配线	2*1平方铜芯线	米	280			
11	配线	2*2.5平方铜芯线	米	240			
12	配线	电缆3*4铜芯	米	300			
13	小五金件	1. 胶布、胶带、绑线、钳子铁丝、保险双开、穿线管	项	1			
14	工时费	工时费	工日	48			
三	灯杆亮化						
（一）	应昌街（机场路）						
1	新购中国结立体灯笼	1. 名称：中国结灯饰 红色 2. 规格：0.7m*1.35m（同利旧产品） 3. 安装形式：吊挂 4. 材质：支架采用20mm*20mm镀锌方管 尺寸1.42m*0.8m+尾灯固定架 外壳材质pet塑料 注塑工艺 5. 光源：led高亮光源 白光	套	50			一灯杆2套，单侧为一套

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
2	运输费	1. 名称: 运输费	台班	20			
3	原中国结安装维修拆卸入库（含维修、安装辅材）	1. 名称: 中国结灯饰 2. 含全套产品损坏部件维修、更换等一切费用 3. 安装形式: 吊挂	套	520			一灯杆2套，单侧为一套
4	金属穿线管	规格: DN2. 0, 3m, 含金属绑带	根	260			
5	配线	2*2. 5平方铜芯线	m	1040			每路灯4米计算
(二)	临潢大街						
1	新购三联体中国结	1. 名称: 三联体中国结 红色 2. 规格尺寸: 0. 8m* 2. 3m （同利旧产品） 3. 安装形式: 吊挂 4. 材质: 支架采用20mm*30mm镀锌方管 尺寸 2. 35m*0. 8m 外壳材质pet塑料 注塑工艺 光源: led高亮光源 白光	套	8			一灯杆2套，单侧为一套
2	运输费	1. 名称: 运输费	台班	6			
3	原产品利旧维修安装拆卸入库（含维修、安装辅材）	1. 名称: 三连体中国结 2. 含全套产品损坏部件维修、更换等一切费用 3. 安装形式: 吊挂	套	60			一灯杆2套，单侧为一套
4	金属穿线管	规格: DN2. 0, 3m, 含金属绑带	根	30			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
5	配线	2*2.5平方铜芯线	m	120		每路灯4米计算	
（三）	西外环路						
1	新购三连体灯笼组	1. 名称：三连体灯笼组 红色 2. 规格尺寸：0.8m* 2.15m （同利旧产品） 3. 安装形式：吊挂 4. 材质：支架采用20mm*30mm镀锌方管 外壳材质pet塑料 注塑工艺 光源：led高亮光源 白光	套	24			一灯杆2套，单侧为一套
2	运输费	1. 名称:运输费	台班	6			
3	原产品利旧维修安装拆卸入库（含维修、安装辅材）	1. 名称:三连体灯笼组 2. 含全套产品损坏部件维修、更换等一切费用 3. 安装形式:吊挂	套	84			一灯杆2套，单侧为一套
4	金属穿线管	规格：DN2.0, 3m，含金属绑带	根	42			
5	配线	2*2.5平方铜芯线	m	168		每路灯4米计算	
（四）	和美路						
1	新购立体红灯笼	1. 名称：立体红灯笼 光源红色 2. 规格尺寸：1m*1m （同利旧产品） 3. 安装形式：吊挂 4. 材质：支架采用20mm*30mm镀锌方管 外壳材质pet塑料 注塑工艺 光源：led高亮光源 白光	套	24			一灯杆2套，单侧为一套
2	运输费	1. 名称:运输费	台班	6			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
3	利旧维修安装拆卸入库（含维修、安装辅材）	1. 名称:立体红灯笼 2. 含全套产品损坏部件维修、更换等一切费用 3. 安装形式:吊挂	套	70			一灯杆2套，单侧为一套
4	金属穿线管	规格：DN2. 0, 3m，含金属绑带	根	35			
5	配线	2*2. 5平方铜芯线	m	140		每路灯4米计算	
（五）	机场路-206国道						
1	利旧维修安装拆卸入库（含维修、安装辅材）	1. 名称:中国结灯饰 2. 含全套产品损坏部件维修、更换等一切费用 3. 安装形式: 吊挂	套	60			
2	运输费	1. 名称:运输费	台班	6			
3	金属穿线管	规格：DN2. 0, 3m，含金属绑带	根	30			
4	配线	2*2. 5平方铜芯线	m	120			
四	维修、看护						
1	看护、维修工时费	看护维修工时费2人*60天	工日	120			60天
2	中卡车（拉升降及梯子	1. 名称：轻卡 2. 规格：车身≥4. 2m*2m 3. 载重：≥1. 795吨	台班	15			
3	微型巡检车	1. 名称：微型面包车 2. 核载：≥7人	台班	60			
4	电工及小五金件	胶布、装灯饰、电线等	项	1			
五	拆除、运输、入库、清理现场						

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
1	大卡车	1. 名称：货运卡车 2. 车身≥6.8米*2.4米 3. 载重≥7.99吨	台班	15			
2	微型货车	1. 规格：车身≥3.4米*1.7米 2. 载重：≥1.5吨	台班	30			
3	拆除工时	工时费	工日	120			
4	入库工时（整理库房）	工时费	工日	25			
5	清理现场垃圾、搞卫生	各节点环境卫生清理	项	1			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
六	楼体部分						
（一）	一号楼（含安装，质保两年）						
1	轮廓灯	DC24V/10W//晶元单色3000K/120° 发光/铝材+奶白罩/实芯针/橡胶线/IP65/1米	根	705			
2	轮廓灯	DC24V/7.5W/晶元单色3000K/120° 发光/铝材+奶白罩/实芯针/橡胶线/IP65/0.5米	套	15			
3	轮廓灯	DC24V/6W/单色3000K/120° 发光/铝材+奶白罩/实芯针/橡胶线/IP65/0.26米	套	15			
4	防老化电线	电线2.5平方	米	1400			
5	BV电线	电线4平方	米	200			
6	BV电线	电线6平方	米	200			
7	BV电线	电线10平方	米	100			
8	配电箱	含配电箱手机远程控制系统	套	2			
9	结构胶	耐候透明	件	2			
10	桥架	防火 5x5	米	100			
11	变压器	低压输出 400v	台	30			
12	小料	软管膨胀钉胶布弯头直接锁母等	套	1			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
13	字	金属冲孔点阵发光（2.3*2.3米 10个）不锈钢镀锌板烤漆工艺，LED高亮防水灯珠 红色 功率适配 含配件、安装	套	1			
（一）	三号楼（含安装，质保两年）						
1	轮廓灯	DC24V/10W//晶元单色3000K/120° 发光/铝材+奶白罩/实芯针/橡胶线/IP65/1米	根	705			
2	轮廓灯	DC24V/7.5W/晶元单色3000K/120° 发光/铝材+奶白罩/实芯针/橡胶线/IP65/0.5米	套	15			
3	轮廓灯	DC24V/6W/单色3000K/120° 发光/铝材+奶白罩/实芯针/橡胶线/IP65/0.26米	套	15			
4	防老化电线	电线2.5平方	米	1000			
5	BV电线	电线4平方	米	100			
6	BV电线	电线6平方	米	100			
7	BV电线	电线10平方	米	100			
8	配电箱	含配电箱手机远程控制系统	套	2			
9	结构胶	耐候透明	件	2			
10	桥架	防火 5x5	米	100			
11	变压器	低压输出 400v	台	25			
12	小料	软管膨胀钉胶布弯头直接锁母等	套	1			

2026年和美园区部分道路、节点照明设施采购明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合计（元）	备注
13	字	金属冲孔点阵发光 2.3*2.3米 4个 不锈钢镀锌板烤漆工艺，LED高亮防水灯珠 红色 功率适配 含配件、安装	套	1			