

2026年春节亮化采  
购项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		锡尼广场						
		灯组						
1	050301006001	一马当先 马到成功	1、灯组名称：一马当先马到成功 2、工艺要求： 2.1框架结构工艺：镀锌钢架结构，丝骨架造型，焊接牢固，抗8级风，底座承重满足灯组重量，底座材质为彩钢板； 2.2裱糊与装饰工艺：装饰用专用防水彩色绸缎布，白天具有观赏性，浮雕/立体造型部分需层次分明，裱糊平整紧密，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 2.3光源电路：LED排布均匀无暗区，线路穿阻燃管、接头防水，配漏电/过载保护； 3、尺寸：整体长度40m，整体高度4.5m，底座高0.5m，宽度2.5m-3m，整体协调美观； 4、内容：8匹马搭配假山、花、灯笼；假山数量不小于4座，整体美观； 5、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件、钢丝绳加固，灯光效果与效果图一致，电路运行无故障； 6、位置：锡尼广场北主入口； 7、包含材料采购、运输、安装； 8、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 9、满足甲方要求；	组	1			
2	050301006002	时代画卷（主材利旧）	1、灯组名称：时代画卷（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，现场进行组装焊接，焊接牢固，抗8级风；	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、尺寸：成型尺寸(长高)：40m*6m； 4、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件加固，灯光效果与效果图一致，电路运行无故障； 5、位置：锡尼广场； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
3	050301006003	盛世花开-花架 (主材利旧)	1、灯组名称：盛世花开-花架（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，现场进行组装焊接镀锌钢架结构，焊接牢固，抗8级风； 3、尺寸：花架成型尺寸(长宽高)：12m*12m*0.6m； 4、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件加固； 5、位置：锡尼广场 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	组	4			
4	050301006004	盛世花开（主材利旧）	1、灯组名称：盛世花开（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，现场进行组装焊接镀锌钢架结构，焊接牢固，抗8级风； 3、尺寸：花架成型尺寸(长宽高)：12m*12m； 4、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件加固； 5、位置：锡尼广场 6、包含材料运输、安装；	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
5	040805004001	盛世花开-花架下搭配绸缎红灯笼-串灯型	1、灯组名称：盛世花开-花架下搭配绸缎红灯笼-串灯型 2、工艺要求：灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、尺寸：灯笼直径10cm； 4、安装：沿花架四周整齐铺开，间距1m布置1个灯笼，整体协调美观，用防水挂绳/挂钩，悬挂高度统一，户外加防脱卡扣； 5、位置：锡尼广场； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	192			
6	040805004002	长条灯笼天幕-串灯型	1、灯组名称：长条灯笼天幕-串灯型 2、工艺要求： 2.1装饰用专用防水彩色彩灯布，PVC或亚克力等，白天具有观赏性，裱糊平整紧密，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 2.2灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、尺寸：长宽高：10cm*10cm*30cm； 4、安装：沿廊架长度（40m）方向整齐铺开（4排），间距0.5m布置，整体协调美观，用防水挂绳/挂钩，悬挂高度统一，户外加防脱卡扣； 5、位置：锡尼广场西侧入口； 6、包含材料采购、运输、安装；	m	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
7	040805004003	诗词天幕-串灯型（主材利旧维修）	1、灯组名称：诗词天幕-串灯型（主材利旧维修） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km；含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：沿廊架长度(40m)方向整齐铺开(3排)，间距0.5m布置，整体协调美观，用防水挂绳/挂钩，悬挂高度统一，户外加防脱卡扣； 4、位置：锡尼广场西侧入口； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	m	120			
8	040805004005	红色圆形小灯笼-串灯型	1、灯组名称：红色圆形小灯笼-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径5-7cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：锡尼广场东西两侧道路乔木； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	5440			
9	040805004006	照树灯（主材利旧）	1、灯组名称：照树灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km	个	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：锡尼广场东西两侧道路杨树； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；					
10	040805004007	照树灯（主材利旧维修）	1、灯组名称：照树灯（主材利旧维修） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：锡尼广场东西两侧道路杨树； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	40			
11	040805004008	中国结灯（主材利旧）	1、灯组名称：中国结灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 4、位置：锡尼广场北入口东西两侧树挂； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	27			
12	040805004009	月亮灯、星星灯-串灯型（主材利旧）	1、灯组名称：中国结灯、月亮灯、星星灯-串灯型（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km	株	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 4、位置：锡尼广场中段东西主入口及南侧树挂； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；					
		分部小计						
		配线						
13	030411004002	配线	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	5767.4			
14	030411004003	配线	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	2750			
15	030411004004	配线	1、名称:配线 2、型号:RVV4*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	157			
16	030411004005	配线	1、名称:配线 2、型号:RVV2*6mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	136			
17	030411004006	配线	1、名称:配线 2、型号:RVV6*6mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	160			
18	030411004007	拆除配线	1、名称:拆除配线 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	m	8970.4			
19	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*25+1*16	m	40			
20	030408001003	电力电缆-利旧损耗	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*25+1*16	m	162			
21	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV2*4+1*2.5	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001004	电力电缆-利旧	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV2*4+1*2.5	m	74			
23	030411004008	拆除电缆	1、名称: 拆除电缆 2、节后拆除, 垃圾清运, 运距自行考虑; 3、满足甲方要求;	m	296			
24	030411002001	线槽减速带	1、名称: 线槽减速带 2、规格: 优质橡胶或PVC, 防电压、安全、耐压 3、满足甲方要求	m	40			
25	030411002008	线槽减速带-维修	1、名称: 线槽减速带 2、规格: 优质橡胶或PVC, 防电压、安全、耐压 3、满足甲方要求	m	200			
26	041001005001	拆除减速带	1、拆除减速带 2、节后拆除, 垃圾清运, 运距自行考虑; 3、满足甲方要求;	m	240			
27	030404016001	配电箱	1、规格: 250*300*150 2、内容: 含2P60A空开、漏电保护器、时控开关、控制器 3、满足甲方要求	台	5			
28	030404016002	配电箱拆除	1、拆除配电箱 2、节后拆除, 垃圾清运, 运距自行考虑; 3、满足甲方要求;	台	5			
29	080904012001	转换器	1、转换器AC220-20V转DC 12v 400W	个	27			
		分部小计						
		杭锦大街						
		灯组						
30	040805004102	七彩球灯（主材利旧）	1、灯组名称: 七彩球灯（主材利旧） 2、工艺要求: 将原有材料运输到现场, 运距3km, 含连接线, 接头防水; 3、安装: 灯体固定地面, 含连接线, 接头防水; 4、尺寸: 100cm;	组	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、位置：杭锦大街-政府广场正前方； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
31	050301006006	银杏叶灯	1、灯组名称：银杏叶灯 2、工艺要求： 2.1框架结构工艺：镀锌钢架结构，丝骨架造型，焊接牢固，抗8级风，承重满足灯组重量； 2.2装饰工艺：装饰用专用滴胶、防水彩灯布、PVC、亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 2.3光源电路：LED排布均匀、接头防水，配漏电/过载保护； 3、尺寸：杆长1m-1.5m，叶片0.8m-1.2m，每棵树叶片6-7片，高低错落，整体美观； 5、安装调试：固定枝干与树干连接牢固，预埋件加固，灯光效果与效果图一致，电路运行无故障； 6、位置：杭锦大街-政府广场前东西步道； 7、包含材料采购、运输、安装； 8、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 9、满足甲方要求；	组	134			
32	050301006007	银杏叶灯-树干	1、灯组名称：银杏叶灯-树干 2、工艺要求：框架结构工艺：镀锌钢架结构，焊接牢固，抗8级风，底座承重满足灯组重量； 3、尺寸：高2.5m~3m； 4、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件加固； 5、位置：杭锦大街-政府	组	67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			广场前东西步道； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
33	040805004101	小荷花灯（主材利旧）	1、灯组名称：小荷花灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：固定在篱带上，户外加防脱卡扣； 4、位置：杭锦大街-政府广场前篱带； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	400			
34	040805004012	柿子灯-串灯型	1、灯组名称：柿子灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，8串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：杭锦大街-政府广场前； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	960			
35	040805004013	彩色苹果灯-串灯型	1、灯组名称：彩色苹果灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径7~8cm； 4、安装：树枝缠绕，用	m	1024			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，8串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：杭锦大街-政府广场前； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
36	040805004095	树挂-串灯	1、灯组名称：树挂-串灯 2、灯带安装：采用柔性LED灯带沿树干、树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，灯带紧贴枝干且无硬折，接头处做防水密封处理； 3、位置：杭锦大街-政府广场前树上； 4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；	m	1860			
37	040805004014	树挂-网灯	1、灯组名称：树挂-网灯 2、灯带安装：采用柔性LED灯带沿树干、树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，灯带紧贴枝干且无硬折，接头处做防水密封处理； 3、位置：杭锦大街-政府广场前； 4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；	m2	80			
38	040805004096	树挂-串灯	1、灯组名称：树挂-串灯 2、灯带安装：采用柔性LED灯带沿树干、树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，灯带紧贴枝干且无硬折，接头处做防水密封处理； 3、位置：杭锦大街-政府广场前树上；	m	4100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；					
39	040805004015	大红灯笼	1、灯组名称：大红灯笼 2、工艺要求：装饰用专用防水彩色灯布，PVC或亚克力等，白天具有观赏性，裱糊平整紧密，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径25-35cm； 4、安装：灯笼用防水挂钩/扎带固定在树枝，悬挂点加防脱卡扣（10个灯笼/棵）； 5、位置：杭锦大街-王府酒店； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	220			
40	040805004017	跨街灯（主材利旧）	1、灯组名称：跨街灯（20m/条）（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km； 3、安装：跨街灯固定在路灯上； 4、位置：胜利路往西及锡尼路往东至党校； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	条	18			
41	040805004018	动感激光灯	1、灯组名称：30W防水全彩动画激光灯； 2、光源功率：R:8000mw/638nm；G:10000mw/525nm；输入电压：110-240V；50/60HZ 额定功率：570W 调制：模拟	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100k/TTL 控制方式： ILDA/DMX/自走/声控/主从 使用寿命：20000小时 防护等级：IP65 工作温度：-10° -40° 产品尺寸：54*48*20.5cm 产品净重：26KG 包装尺寸：68*56*38.5cm(航空箱包装) 带航空箱重：40.6KG 控制选项：ILDA标准/声控/自走/DMX512/主从 投影范围：不小于500米 3、位置：杭锦大街胜利路口至锡尼路口； 4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；					
42	040805004019	射灯（主材利旧）	1、灯组名称：射灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：杭锦大街街角假山； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	6			
43	040805004020	红色圆形灯笼—串灯型	1、灯组名称：红色圆形灯笼—串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径20-25cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯	m	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			笼/棵（8m/串）； 5、位置：杭锦大街街角假山； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
44	040805004022	红色圆形小灯笼-串灯型	1、灯组名称：红色圆形小灯笼-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径5-7cm； 4、安装：用防水扎带/卡扣固定在围栏上，悬挂点加防脱卡扣，间距0.8m，1.5m/串； 5、位置：党校围栏； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	1031.3			
45	040805004023	红色圆形小灯笼-串灯型	1、灯组名称：红色圆形灯笼-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径20-25cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，10串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：西转盘； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	1200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040805004024	红灯笼	1、灯组名称：红色灯笼 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径34-36cm； 4、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（20灯笼/棵）； 5、位置：杭锦大街胜利路一路口杨树； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	300			
47	040805004025	杨树挂红灯笼	1、灯组名称：杨树挂红灯笼 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径34-36cm； 4、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（20灯笼/棵）； 5、位置：杭锦大街林荫路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	400			
48	040805004026	福字炮竹灯及各种红灯	1、灯组名称：福字炮竹 2、工艺要求：PVC或亚克力内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不	个	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			开裂； 3、尺寸：福字炮竹12*33cm； 4、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：杭锦大街锡尼路口杨树； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
49	040805004027	树挂-网灯	1、灯组名称：树挂-网灯 2、灯带安装：采用柔性LED灯带沿树干、树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，灯带紧贴枝干且无硬折，接头处做防水密封处理； 3、位置：杭锦大街各路口； 4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；	m2	571			
50	040805004028	树挂-串灯	1、灯组名称：树挂-串灯 2、灯带安装：采用柔性LED灯带沿树干、树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，灯带紧贴枝干且无硬折，接头处做防水密封处理； 3、位置：杭锦大街各路口； 4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；	m	40470			
51	040805004090	橘子灯-串灯型	1、灯组名称：橘子灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂；	m	1120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、尺寸：直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，4串灯笼/棵（10m/串）； 5、位置：杭锦大街与滨河路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
52	040805004043	草莓灯-串灯型	1、灯组名称：草莓灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，4串灯笼/棵（10m/串）； 5、位置：杭锦大街与锡尼路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	2400			
53	040805004088	石榴灯-串灯型	1、灯组名称：石榴灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，4串灯笼/棵（10m/串）； 5、位置：杭锦大街与林荫路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	040805004089	杨桃灯-串灯型	1、灯组名称：杨桃灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，4串灯笼/棵（10m/串）； 5、位置：杭锦大街与胜利路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	800			
55	040805004091	花灯-串灯型	1、灯组名称：花灯-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，3串灯笼/棵（20m/串）； 5、位置：杭锦大街； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	6000			
56	040805004092	发光小马（立体）	1、灯组名称：发光小马（立体） 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径40-50cm； 4、安装：篱带固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣；	个	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、位置：杭锦大街篱带； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
57	040805004093	仿真花朵（牡丹、百合、绣球、荷花、玫瑰、山茶、康乃馨、雪莲）	1、灯组名称：仿真花朵 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径35-45cm； 4、安装：篱带固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：杭锦大街篱带； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	104			
58	040805004094	糖果灯	1、灯组名称：糖果灯 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径25-30cm； 4、安装：篱带固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：杭锦大街篱带； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	200			
		分部小计						
		配线						
59	030411004009	配线（跨街灯）	1、名称:配线	m	1150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求					
60	030411004010	配线（西转盘）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	520			
61	030411004011	配线（照树灯）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	4037			
62	030411004012	配线（滨河路路口）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	725			
63	030411004013	配线（锡尼路口路口）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	440			
64	030411004014	配线（王府酒店）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	137			
65	030411004015	配线（政府广场）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	767			
66	030411004016	配线（政府广场）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	1003			
67	030411004017	配线（政府广场）	1、名称:配线 2、型号:RVV6*6mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	133			
68	030411004018	配线（胜利路路口）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	896			
69	030411004019	配线（林荫路路口）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	222			
70	030411004020	配线（林荫路路	1、名称:配线	m	542			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		口）	2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求					
71	030411004021	配线（林荫路路口）	1、名称：配线 2、型号：RVV6*6mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	102			
72	030411004045	配线（各路口）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	2500			
73	030411004022	拆除配线	1、名称：拆除配线 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	13174			
74	030411002002	线槽减速带	1、名称：线槽减速带 2、规格：优质橡胶或PVC，防电压、安全、耐压 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	14			
75	041001005002	拆除减速带	1、拆除减速带 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	14			
76	030404016003	配电箱	1、规格：250*300*150 2、内容：含2P60A空开、漏电保护器、时控开关、控制器 3、满足甲方要求	台	3			
77	030404016009	配电箱-维修	1、规格：250*300*150 2、内容：含2P60A空开、漏电保护器、时控开关、控制器 3、满足甲方要求	台	10			
78	030404016004	配电箱拆除	1、拆除配电箱 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	台	13			
79	080904012002	转换器	1、转换器AC220-20V转DC 12v 400W	个	13			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他主要街道及路口						
		灯组						
80	040805004046	红灯笼	1、灯组名称：红灯笼 2、工艺要求：PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：红灯笼直径34-36cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（15个灯笼/棵）； 5、位置：滨河路两侧乔木； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	5190			
81	040805004047	照树灯（主材利旧）	1、灯组名称：照树灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：滨河路中间两侧常绿； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	160			
82	040805004048	照树灯（主材利旧维修）	1、灯组名称：照树灯（主材利旧维修） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：滨河路中间两	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			侧常绿； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；					
83	040805004050	彩色圆形小灯笼-串灯型（主材利旧）	1、灯组名称：彩色圆形小灯笼-串灯型（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，含连接线，接头防水； 3、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯笼/棵，（8m/串）； 4、位置：109国道； 5、包含材料采购、运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	m	800			
84	040805004084	彩色圆形小灯笼-串灯型	1、灯组名称：彩色圆形小灯笼-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：109国道； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	2120			
85	040805004105	绸缎红灯笼	1、灯组名称：绸缎红灯笼 2、工艺要求：灯笼内置LED灯珠，含连接线，接	个	136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			头防水，分路控制灯光； 3、尺寸：笼灯直径80-100cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：109国道； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
86	040805004100	彩色圆形小灯笼-串灯型	1、灯组名称：彩色圆形小灯笼-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：圆形灯笼直径7-8cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：109出入口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	800			
87	040805004053	树挂-串灯	1、灯组名称：树挂-串灯 2、灯带安装：采用柔性LED灯带沿树干、树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，灯带紧贴枝干且无硬折，接头处做防水密封处理； 3、位置：阿斯尔大街与林荫南路路口； 4、包含材料采购、运输、安装； 5、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；	m	960			
88	040805004107	春字灯-串灯型	1、灯组名称：春字灯-串	m	320			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：灯笼长宽30cm*30cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：阿斯尔大街与林荫南路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
89	040805004106	红灯笼	1、灯组名称：红灯笼 2、工艺要求：PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：红灯笼直径34-36cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：库布其大街与胜利北路交口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	3000			
90	040805004055	彩色祥云灯	1、灯组名称：彩色祥云灯 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂；	个	700			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、尺寸：灯笼长宽40cm*22cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（20个灯笼/棵）； 5、位置：库布齐大街与独贵塔拉路路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
91	040805004056	光环灯-串灯型（主材利旧）	1、灯组名称：光环灯-串灯型（主材利旧）； 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距2km，含连接线，接头防水； 3、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 4、位置：百灵路与林荫北路路口； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	株	17			
92	040805004057	长条红灯笼-串灯型	1、灯组名称：长条红灯笼-串灯型 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：灯笼长24cm，直径18cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（3串灯笼/棵），8m/串； 5、位置：民生小区十字路口； 6、包含材料采购、运输、安装；	m	2616			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
93	040805004097	诗词天幕-串灯型	1、灯组名称：诗词天幕-串灯型 2、工艺要求： 2.1装饰用PVC或亚克力等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 2.2内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、尺寸：长80cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（2串灯笼/棵），8m/串； 5、位置：民生小区十字路口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	m	1744			
94	040805004058	中国梦灯	1、灯组名称：中国梦灯 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：中国梦灯直径20cm； 4、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣（15个灯笼/棵）； 5、位置：胜利北路与友谊大街交口； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	1140			
95	040805004059	福袋灯-串灯型	1、灯组名称：春字灯、福袋灯-串灯型	m	1280			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：灯笼长宽30cm*30cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣，5串灯笼/棵（8m/串）； 5、位置：大众银行； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
		分部小计						
		配线						
96	030411004023	配线（滨河路）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*4mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	3377			
97	030411004024	配线（大众银行）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*4mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	303			
98	030411004025	配线（民生小区）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*4mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	1658			
99	030411004026	配线（109国道）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*4mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	493			
100	030411004028	配线（阿斯尔大街）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	778			
101	030411004029	配线（友谊大街）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	102			
102	03041100403	配线（百灵路各	1、名称：配线	m	226			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	路口）	2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求					
103	030411004031	配线（库布齐和独贵塔拉路交口）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	500			
104	030411004033	拆除配线	1、名称：拆除配线 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	m	7437			
105	030411002007	线槽减速带（大众银行）	1、名称：线槽减速带 2、规格：优质橡胶或PVC，防电压、安全、耐压 3、满足甲方要求	m	28			
106	041001005007	拆除减速带（大众银行）	1、拆除减速带 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	m	28			
		分部小计						
		公 园						
		灯组						
107	040805004085	造型鹿（主材利旧）	1、灯组名称：造型鹿（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：固定在隔离带上； 4、位置：儿童公园北门凉亭； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	50			
108	040805004060	灯笼（主材利旧）	1、灯组名称：灯笼（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光；	个	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、安装：用防水挂绳/挂钩，悬挂高度统一，户外加防脱卡扣； 4、尺寸：直径34-36cm； 5、位置：儿童公园北门凉亭； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
109	040805004061	鼓（主材利旧）	1、灯组名称：鼓（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：固定在地面上； 4、位置：儿童公园北门凉亭； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	20			
110	040805004063	蒲公英灯（主材利旧）	1、灯组名称：蒲公英灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：固定在地面上； 4、位置：儿童公园南门； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	6			
111	040805004065	照树灯（主材利旧）	1、灯组名称：照树灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km； 3、安装：灯体固定在树	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：古如歌； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；					
112	040805004066	灯笼（主材利旧）	1、灯组名称：灯笼（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 4、尺寸：直径10cm； 5、位置：公安局凉亭； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	40			
113	040805004067	射灯（主材利旧）	1、灯组名称：射灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：公安局凉亭； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	个	4			
114	040805004068	仿古灯笼（主材利旧）	1、灯组名称：仿古灯笼（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣；	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、位置：公安局凉亭； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；					
115	040805004069	藤球灯、雪花树挂灯（主材利旧）	1、灯组名称：藤球灯、雪花树挂灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水，分路控制灯光； 3、安装：树枝固定，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 4、尺寸：直径30cm； 5、位置：百灵公园东门； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	420			
116	040805004070	马兰花灯、气球灯（主材利旧）	1、灯组名称：马兰花灯、气球灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km，含连接线，接头防水； 3、安装：灯体固定地面； 4、尺寸：直径15-20cm；总高50-80cm； 5、位置：百灵公园北门； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	组	6			
117	040805004086	芦苇灯（主材利旧）	1、灯组名称：芦苇灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km； 3、安装：灯体固定地面，含连接线，接头防	组	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水； 4、尺寸：100cm； 5、位置：时光主题公园； 6、包含材料运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
118	040805004074	毛毛球灯（主材利旧）	1、灯组名称：毛毛球灯（主材利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：时光主题公园； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	组	50			
119	040805004075	诗词天幕-串灯型（利旧）	1、灯组名称：诗词天幕-串灯型（利旧） 2、工艺要求：将原有材料运输到现场，运距3km； 3、安装：灯体固定在树木根部周边的地面，含连接线，接头防水； 4、位置：时光主题公园； 5、包含材料运输、安装； 6、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 7、满足甲方要求；	m	100			
120	040805004076	网红打卡（马上有钱）	1、灯组名称：网红打卡：马上有钱； 2、工艺要求：装饰用木质、PVC等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：3m*3.5m； 4、安装：与地面固定，	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			预埋件加固； 5、位置：同心园； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
121	040805004099	网红打卡（马上好运）	1、灯组名称：网红打卡：马上好运1个； 2、工艺要求：装饰用木质、PVC等，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：3m*3.5m； 4、安装：与地面固定，预埋件加固； 5、位置：同心园； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	组	1			
122	040805004077	彩色灯笼	1、灯组名称：彩色灯笼 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：直径40cm； 4、安装：树枝缠绕，用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：记忆公园； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	60			
		分部小计						
		配线						
123	030411004034	配线（儿童公园）	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	440			
124	03041100403	配线（百灵公	1、名称：配线	m	96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5	园)	2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求					
125	030411004036	配线（古如歌）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	48			
126	030411004037	配线（公安局凉亭）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	35			
127	030411004038	配线（时光主题公园）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	353			
128	030411004039	配线（同心园）	1、名称:配线 2、型号:RVV2*4mm2 3、材质:铜芯 4、满足甲方要求	m	52			
129	030411004041	拆除配线	1、名称:拆除配线 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	m	1024			
130	030411002005	线槽减速带	1、名称:线槽减速带 2、规格:优质橡胶或PVC，防电压、安全、耐压 3、满足甲方要求	m	11			
131	041001005005	拆除减速带	1、拆除减速带 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	m	11			
132	030404016005	配电箱	1、规格:250*300*150 2、内容:含2P60A空开、漏电保护器、时控开关、控制器 3、满足甲方要求	台	3			
133	030404016006	配电箱拆除	1、拆除配电箱 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	台	3			
134	080904012003	转换器	1、转换器AC220V转DC12v 400W	个	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
		灯组						
135	050301006008	8字 锦绣杭锦 欢迎回家	1、名称：8字：锦绣杭锦 欢迎回家（清单1组含8 个字）； 2、材质：3mm厚冲孔铝板 ，钢结构龙骨，LED排布 均匀无暗区，线路穿阻燃 管、接头防水，配漏电/ 过载保护； 3、尺寸：1.15m*1.15m； 3、位置：荣乌环岛； 4、包含材料采购、运输 、安装； 5、满足甲方要求；	组	1			
136	040805004078	树挂-网灯	1、灯组名称：树挂-网灯 2、灯带安装：采用柔性 LED灯带沿树干、树枝缠 绕，用防水扎带/卡扣固 定，灯带紧贴枝干且无硬 折，接头处做防水密封处 理； 3、位置：荣乌环岛； 4、包含材料采购、运输 、安装； 5、节后拆除，垃圾清运 ，运距自行考虑； 6、满足甲方要求；	m2	330			
137	040805004079	绸布红钢圈灯笼	1、灯组名称：绸布红钢 圈灯笼（8个一组） 2、工艺要求：灯笼内置 LED灯珠，含连接线，接 头防水，分路控制灯光； 3、尺寸：灯笼直径80cm- 100cm； 4、安装：固定在灯杆上 ，悬挂高度统一，户外加 防脱卡扣； 5、位置：友谊大街路灯 ； 6、包含材料采购、运输 、安装； 7、节后拆除，垃圾清运 ，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	组	24			
138	040805004081	射灯（图案花造	1、灯组名称：射灯（图	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		型)	案花造型) 2、规格：220V 50W； 3、安装：灯体固定在灯杆上； 4、位置：南平房区； 5、包含材料采购、运输、安装； 6、满足甲方要求；					
139	040805004103	菊花花神	1、灯组名称：菊花花神 2、工艺要求： 2.1框架结构工艺：镀锌钢架结构，丝骨架造型，焊接牢固，抗8级风，底座承重满足灯组重量，底座材质为彩钢板； 2.2裱糊与装饰工艺：装饰用专用防水彩色绸缎布，白天具有观赏性，浮雕/立体造型部分需层次分明，裱糊平整紧密，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 2.3光源电路：LED排布均匀无暗区，线路穿阻燃管、接头防水，配漏电/过载保护； 3、尺寸：高2m*宽2.7m，整体协调美观； 4、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件、钢丝绳加固，灯光效果与效果图一致，电路运行无故障； 5、位置：南平房区； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	组	1			
140	040805004104	花神后搭配-菊花	1、灯组名称：花神后搭配-菊花 2、工艺要求： 2.1框架结构工艺：镀锌钢架结构，丝骨架造型，焊接牢固，抗8级风，底座承重满足灯组重量； 2.2裱糊与装饰工艺：装	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			饰用专用防水彩色绸缎布，白天具有观赏性，浮雕/立体造型部分需层次分明，裱糊平整紧密，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 2. 3光源电路：LED排布均匀无暗区，线路穿阻燃管、接头防水，配漏电/过载保护； 3、尺寸：直径80cm，60cm，50cm，40cm（5朵/组），整体协调美观； 4、安装调试：固定基座与地面连接牢固，预埋件加固，灯光效果与效果图一致，电路运行无故障； 5、位置：路口及篱带； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
141	040805004098	织绒大红灯笼	1、灯组名称：红灯笼 2、工艺要求：织绒大红灯笼内置LED灯珠，含连接线，接头防水，分路控制灯光，白天具有观赏性，耐晒耐雨雪，不褪色、不开裂； 3、尺寸：红灯笼直径1.5m； 4、安装：用防水扎带/卡扣固定，悬挂点加防脱卡扣； 5、位置：政府门前； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；	个	30			
142	040805004082	红色中国结	1、灯组名称：红色中国结 2、工艺要求：装饰用PVC或亚克力灯笼灯笼，LED排布均匀无暗区，线路穿阻燃管、接头防水，配漏	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）  
（审核）

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电/过载保护； 3、尺寸：2m*2m； 4、安装：钢结构架体，固定在地面； 5、位置：锡尼路； 6、包含材料采购、运输、安装； 7、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 8、满足甲方要求；					
143	040805004083	维修换新LED灯片	1、灯组名称：维修换新LED灯片； 2、工艺要求：换新LED灯片，红色光； 3、满足甲方要求；	个	10000			
		分部小计						
		配线						
144	030411004042	配线	1、名称：配线 2、型号：RVV2*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	224.4			
145	030411004043	配线	1、名称：配线 2、型号：RVV2*4mm2 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	140			
146	030411004044	拆除配线	1、名称：拆除配线 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、材质：铜芯 4、满足甲方要求	m	364.4			
147	030411002009	线槽减速带-维修	1、名称：线槽减速带 2、规格：优质橡胶或PVC，防电压、安全、耐压 3、满足甲方要求	m	30			
148	041001005006	拆除减速带	1、拆除减速带 2、节后拆除，垃圾清运，运距自行考虑； 3、满足甲方要求；	m	30			
149	030404016007	配电箱	1、规格：250*300*150 2、内容：含2P60A空开、漏电保护器、时控开关、控制器 3、满足甲方要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	15				
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）（审核）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：2026年春节亮化采购项目

标段：2026年春节亮化采购项目（审定）（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

