

单位工程汇总表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室 10kV供电工程(金海园三期)	标段: 海南区保障性安居工程 建设工作领导小组办公室10kV供 电工程(金海园三期)
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	电缆		
1.2	电缆附件		
1.3	电缆排管		
1.4	电缆检查井		
1.5	设备及基础		
1.6	接地		
1.7	其他		
1.8	土方及硬化		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程 (金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程 (金海园三期)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-10-3*50 3. 敷设方式、部位: 室外穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 10KV	m	172			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-10-3*50 3. 敷设方式、部位: 室外直埋 4. 电压等级 (kV): 10KV	m	728			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-10-3*70 3. 敷设方式、部位: 室外直埋 4. 电压等级 (kV): 10KV	m	15			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-1-4*50 3. 敷设方式、部位: 室外穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	181			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-1-4*50 3. 敷设方式、部位: 室外直埋 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	822			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-1-4*70 3. 敷设方式、部位: 室外穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	134			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-1-4*70 3. 敷设方式、部位: 室外直埋 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	138			
8	030408001008	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 型号: ZC-YJV22-1-4*95 3. 敷设方式、部位: 室外穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	597			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程（金海园三期）

标段：海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程（金海园三期）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408001009	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*95 3. 敷设方式、部位:室外直埋 4. 电压等级(kV):1KV	m	1020			
10	030408001010	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*120 3. 敷设方式、部位:室外穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	38			
11	030408001011	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*120 3. 敷设方式、部位:室外直埋 4. 电压等级(kV):1KV	m	72			
12	030408001012	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*150 3. 敷设方式、部位:室外穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	181			
13	030408001013	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*150 3. 敷设方式、部位:室外直埋 4. 电压等级(kV):1KV	m	245			
14	030408001014	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*240 3. 敷设方式、部位:室外穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	17			
15	030408001015	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZC-YJV22-1-4*240 3. 敷设方式、部位:室外直埋 4. 电压等级(kV):1KV	m	170			
16	03B003	电缆耐压试验	1. 名称:陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内	回路	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		电缆附件						
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:户内予扩张电缆头 2. 型号:冷缩, 3*50 3. 电压等级(kV):10KV	个	8			
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:户内予扩张电缆头 2. 型号:冷缩, 3*70 3. 电压等级(kV):10KV	个	2			
19	030408006003	电力电缆头	1. 名称:肘型头 2. 型号:3*50 3. 电压等级(kV):10KV	个	1			
20	030408006004	电力电缆头	1. 名称:肘型头 2. 型号:3*70 3. 电压等级(kV):10KV	个	1			
21	030408006005	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:冷缩, 4*50 3. 电压等级(kV):1KV	个	40			
22	030408006006	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:冷缩, 4*70 3. 电压等级(kV):1KV	个	8			
23	030408006007	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:冷缩, 4*95 3. 电压等级(kV):1KV	个	32			
24	030408006008	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:冷缩, 4*120 3. 电压等级(kV):1KV	个	4			
25	030408006009	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:冷缩, 4*150 3. 电压等级(kV):1KV	个	14			
26	030408006010	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:冷缩, 4*240 3. 电压等级(kV):1KV	个	6			
		分部小计						
		电缆排管						
27	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:CPVC 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:室外埋地	m	1487			
28	030408003002	电缆保护管	1. 名称:过路预埋管	m	329			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质: CPVC 3. 规格: $\Phi 150$ 4. 敷设方式: 室外埋地					
29	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	22.83			
30	080202020001	混凝土其他构件	1. 名称: 管枕 适用于2*2排管	套	36			
31	080202020002	混凝土其他构件	1. 名称: 管枕 适用于2*3排管	套	36			
32	080202020003	混凝土其他构件	1. 名称: 管枕 适用于3*3排管	套	44			
33	080202020004	混凝土其他构件	1. 名称: 管枕 适用于4*4排管	套	2			
		分部小计						
		电缆检查井						
34	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称: 混凝土电缆检查井 2. 规格: 3.0m*3.0m四通井 3. 做法: 详见设计图纸	个	2			
35	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 名称: 混凝土电缆检查井 2. 规格: 2.5m*2.5m三通井 3. 做法: 详见设计图纸	个	12			
36	030413005003	人(手)孔砌筑	1. 名称: 混凝土电缆检查井 2. 规格: 2.0m*2.0m转角井 3. 做法: 详见设计图纸	个	3			
37	030413005004	人(手)孔砌筑	1. 名称: 混凝土电缆检查井 2. 规格: 1.5m*1.5m转角井 3. 做法: 详见设计图纸	个	1			
38	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: 集水坑篦子	块	18			
39	030307003001	梯子、栏杆、扶手制作安装	1. 名称: 钢梯	t	1.08			
40	030413001001	铁构件	1. 名称: 电缆支架 2. 材质: 角钢 3. 规格: $\angle 50 \times 5$	kg	4255.76			
		分部小计						
		设备及基础						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 型号:S13-M-630/10 3. 欧式箱箱体变外壳要求:够结构骨架和不锈钢外壳, 外壳厚度不小于2毫米其他详见图纸要求 4. 其他配置及要求:详见设计图纸	座	3			
42	030402018002	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变压器 2. 型号:S13-M-315/10 3. 欧式箱箱体变外壳要求:够结构骨架和不锈钢外壳, 外壳厚度不小于2毫米其他详见图纸要求 4. 其他配置及要求:详见设计图纸	座	1			
43	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:高压电缆分接箱 2. 规格:一进四出 3. 备注:预留DTU位置, 配置详见设计图纸	台	1			
44	030404017001	配电箱	1. 名称:低压电缆分接箱 2. 规格:一进四出 3. 备注:配置详见设计图纸	台	1			
45	030404017002	配电箱	1. 名称:低压电缆分接箱 2. 规格:一进八出 3. 备注:配置详见设计图纸	台	27			
46	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2. 容量(kV. A):变压器容量 $\leq 1000\text{kVA}$	系统	3			
47	030414001002	电力变压器系统	1. 名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2. 容量(kV. A):变压器容量 $\leq 315\text{kVA}$	系统	1			
48	030414001003	电力变压器系统	1. 名称: $\leq 10\text{kV}$ 变电站 整套启动调试	系统	4			
49	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 带断路器 2. 电压等级(kV): $\leq 10\text{kV}$	系统	1			
50	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 2. 电压等级(kV): $\leq 1\text{kV}$	系统	28			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程 (金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程 (金海园三期)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 基础 垫层	m ³	14.1			
52	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 设备基础 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	53.15			
53	010807003001	金属百叶窗	1. 名称: 百叶风口	m ²	2.4			
54	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: 集水坑篦子	块	5			
55	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋	t	6.9			
56	010516002001	预埋铁件	1. 名称: 铁件、螺栓 预埋铁件制作安装	t	0.765			
57	030307003002	梯子、栏杆、扶手制作安装	1. 名称: 钢梯	t	0.223			
58	030413001002	铁构件	1. 名称: 电缆支架 2. 材质: 角钢 3. 规格: $\angle 50 \times 5$	kg	1239.45			
59	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砌筑井口 2. 规格: $\Phi 700$ 3. 备注: 含铸铁井圈井盖	座	9			
60	040303002001	混凝土基础	1. 名称: 成品预制混凝土构件 设备基础	m ³	33.6			
		分部小计						
		接地						
61	030409002001	接地母线	1. 名称: 水平接地体 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -50×5 4. 安装形式: 室外埋地	m	1730			
62	030409001001	接地极	1. 名称: 垂直接地体 2. 材质: 镀锌角钢 3. 规格: $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 4. 土质: 普通土	根	132			
63	030409001002	接地极	1. 名称: 石墨接地体	根	264			
64	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试 接地网	系统	33			
		分部小计						
		其他						
65	040501020001	警示 (示踪) 带铺设		m	854			
66	030408005001	铺砂、盖保护板 (砖)		m	854			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	030410004001	杆上设备	1. 名称: 电缆故障指示仪 2. 备注: 四合一功能	组	114			
68	030404036001	其他电器	1. 名称: 电缆标示贴 2. 备注: 含电缆指向标	个	43			
69	030404036002	其他电器	1. 名称: 电缆标识牌 2. 备注: 写明线路调号、 电缆型号、电缆起止点等	个	114			
70	050307006001	铁艺栏杆	1. 名称: 工艺围栏	m2	150			
71	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 围栏基础 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5			
72	030404036003	其他电器	1. 名称: 三相智能物联网 电能表 2. 规格: 5* (57.7-380) V 、0.003-0.015 (6) A、C /2.0级 3. 备注: 计安装费	个	4			
73	030404036004	其他电器	1. 名称: 营销智慧终端 2. 规格: 4G全网通 3. 备注: 计安装费	个	9			
74	030402008001	互感器	1. 名称: 电流互感器 2. 规格: 0.5S级, 1000/5 3. 备注: 计安装费	台	9			
75	030402008002	互感器	1. 名称: 电流互感器 2. 规格: 0.5S级, 500/5 3. 备注: 计安装费	台	3			
		分部小计						
		土方及硬化						
76	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称: 机械挖设备基础 土方 2. 土壤类别: 三类土	m3	243.54			
77	010103001001	回填方	1. 名称: 机械回填夯实土 2. 填方材料品种: 原土	m3	96.76			
78	010103002001	余方弃置	1. 名称: 装载机装土自卸 车外运 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 自定	m3	146.78			
79	010101003002	挖填电缆沟槽土 方	1. 名称: 人工挖填电缆沟 土方 2. 土壤类别: 普通土	m3	1395.18			
80	010103002002	余方弃置	1. 名称: 电缆沟装载机装 土自卸车外运 2. 废弃料品种: 土方	m3	71.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期) 标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 运距: 自定 4. 备注: 减挖沟未回填土方量					
81	010101003003	挖沟槽土方	1. 名称: 机械挖工作井土方 2. 土壤类别: 三类土	m3	1632.42			
82	010103001002	回填方	1. 名称: 人工回填夯实土 2. 填方材料品种: 原土	m3	942.45			
83	010103002003	余方弃置	1. 名称: 装载机装土自卸车外运 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 自定	m3	689.97			
84	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道 混凝土预制板	m2	73.56			
85	040204001001	人行道整形碾压		m2	73.56			
86	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 工字砖硬化 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 水泥砂浆3cm	m2	73.56			
87	040201020001	褥垫层	1. 厚度: 砂垫层20cm	m2	73.56			
88	041001001001	小型机械拆除路面并切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 150mm	m2	116.68			
89	041001001002	人工拆除路面	1. 材质: 碎石基层 2. 厚度: 100mm	m2	116.68			
90	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围: 路床碾压检验	m2	116.68			
91	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 150mm 3. 备注: 水泥混凝土养生塑料膜养护	m2	116.68			
92	040202011001	碎石基层	1. 厚度: 100mm	m2	116.68			
		分部小计						
		措施项目						
93	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程（金海园三期） 标段：海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程（金海园三期） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南区保障性安居工程建设工作
领导小组办公室10kV供电工程（金海园三期）

标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程（金海园三期）

标段: 海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室10kV供电工程(金海园三期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：