

永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出 标段：永胜变电站提供出口专线至恒源
10千伏线路工程 硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030410001003	施工定位	1. 名称:施工定位 2. 规格:单杆	基	507			
2	030410001007	施工定位	1. 名称:施工定位 2. 规格:钢管杆	基	2			
3	030410001001	土石方工程	1. 名称:锥形水泥杆基坑 2. 埋深:1.9m	m³	346.79			
4	030410001008	土石方工程	1. 名称:锥形水泥杆基坑 2. 埋深:6.5m	m³	198			
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 保护帽:C15 3. 护板:-40X6 4. 地脚螺栓(kg):35号优质碳素钢 5. HPB300、HRB400钢筋	m3	11.05			
6	030410001011	电杆组立	1. 名称:钢管杆 2. 材质:Q345 3. 呼称高度(m):16m 4. 电压等级:10(kV) 5. 类型:耐张杆	基	2			
7	030410001004	电杆组立	1. 名称:锥形水泥杆 2. 材质:非预应力 3. 规格:12m, 190mm, M	基	507			
8	030410001005	底盘	1. 名称:底盘 2. 规格:底盘DP8-10	基	44			
9	030410001006	拉线	1. 名称:拉线 2. 型号:LX-10 3. 含配套附件, 详见设计图纸	组	132			
10	030410001010	拉线	1. 名称:V型拉线 2. 型号:LVX-10 3. 含配套附件, 详见设计图纸	组	9			
11	030410003001	导线架设	1. 名称:钢芯铝绞线 2. 型号:JL/G1A 3. 规格:240/30	km	75.99			
12	030410002001	绝缘子安装	1. 名称:线路柱式瓷绝缘子 2. 规格:R12.5ET125N, 160, 305, 400	只	1521			
13	030410002006	绝缘子安装	1. 名称:交流盘型悬式瓷绝缘子串 2. 规格:	串	258			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出 标段：永胜变电站提供出口专线至恒源
10千伏线路工程 硅砂送出10千伏线路工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			U70B/146, 255, 320					
14	080802013001	标识牌	1. 名称:10kV相序牌 2. 规格:200mm*200mm	块	44			
15	080802013002	标识牌	1. 名称:10kV杆号牌 2. 规格:320mm*260mm	块	507			
16	080802013003	标识牌	1. 名称:警示牌 2. 规格:400mm*320mm	块	507			
17	080802013006	标识牌	1. 名称:开关标识牌	块	2			
18	030410002005	横担组装	1. 名称:高压横担 2. 规格:∠80×8×1700 3. 类型:D205直线	组	463			
19	030410002007	横担组装	1. 名称:高压耐张横担 2. 规格:∠80×8×1900 3. 类型: D205(含附件) (0°~45°)	组	42			
20	030410002008	开关支架	1. 名称:开关支架 2. 规格:由厂方随货配发	组	2			
21	030410002010	横担组装	1. 名称:避雷器横担 2. 规格:成套金具	组	2			
22	030410002011	横担组装	1. 名称:避雷器+支柱绝缘子横担 2. 规格:成套金具	组	2			
23	030410004001	杆上设备	1. 名称:一二次融合成套柱上断路器(外置隔离刀) 2. 规格:630A, 20kA 3. 电压等级(kV):AC10 kV	组	2			
24	030410004002	杆上设备	1. 名称:交流避雷器 2. 规格:硅橡胶, 50kV, 不带间隙*3只 3. 电压等级(kV):AC10 kV	组	4			
25	030410003002	导线架设	1. 名称:架空绝缘导线 2. 规格:JKTRJY, 35 3. 电压等级(kV):AC10 kV	km	0.04			
26	030408006001	接线端子	1. 名称:电缆接线端子 2. 规格:铜镀锡, 35mm ² , 单孔	个	22			
27	080802013004	设备线夹	1. 名称:设备线夹 2. 规格:根据导线型号选型	块	24			
28	080802013007	设备线夹	1. 名称:接地线夹	块	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程	标段: 永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程
----------------------------------	--------------------------------

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段：永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段: 永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程 标段:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机价差表

工程名称:永胜变电站提供出口专线至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第1页 共1页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:永胜变电站提供出口专线
至恒源硅砂送出10千伏线路工程

第2页 共2页

[illegible]