

总报价表

单位:万元

序号	工程或费用名称	合计	备注
1	第一部分 建筑工程		
2	第二部分 机电设备及安装工程		
3	第三部分 金属结构设备及安装工程		
4	第四部分 输水管道设备及安装工程		
5	第五部分 施工临时工程		
6	基本预备费		
	工程总造价		

建筑工程报价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				
一	陶利嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井(井深120m, 护管70m)	眼	23		
	凿井	m	2760		
	无缝钢管 (DN159壁厚4.5mm, 包括安装)	m	1610		
	洗井	m	2760		
	黏土	m	1610		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡 (1:0.5)	m³	1435.2		
	管沟土方回填	m³	1435.2		
3	水源工程				
	护栏 (铁艺空心) (每眼井护栏 2m×2m×2m) 高1.6m	m	184		
	水源地标识碑 (钢制40cm×60cm)	个	23		
4	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径 1.2m, 收口直径0.8m, 壁厚12cm)	座	23		
	土方开挖 (Ⅰ~Ⅱ土, 就近堆放, 开挖边坡1:1.5)	m³	384.79		
	土方回填	m³	311.42		
	预制混凝土井(底部直径1.2m, 收口直径0.8m, 壁厚12cm, 井圈)	座	23		
	基础铺砖	m²	66.47		
	混凝土井盖	个	23		
二	塔来乌素嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井 (单井110m, 护管70m)	眼	10		
	凿井	m	1100		
	无缝钢管 (DN159壁厚4.5mm, 包括安装)	m	600		
	洗井	m	1100		
	黏土	m	600		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡 (1:0.5)	m³	624		
	管沟土方回填	m³	624		
3	水源工程				
	护栏 (铁艺空心) (每眼井护栏 (铁艺空心) 2m×2m×2m) 高1.6m	m	80		
	水源地标识碑 (钢制40cm×60cm)	个	10		

4	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m, 收口直径0.8m, 壁厚12cm)	座	10		
	土方开挖 (I~II土, 就近堆放, 开挖边坡1:1.5)	m³	167.30		
	土方回填	m³	135.40		
	预制混凝土井(底部直径1.2m, 收口直径0.8m, 壁厚12cm, 井圈)	座	10		
	基础铺砖	m²	28.9		
	混凝土井盖	个	10		
三	陶尔庙嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井(单井110m, 护管70m)	眼	9		
	凿井	m	990		
	无缝钢管(DN159壁厚4.5mm, 包括安装)	m	630		
	洗井	m	990		
	黏土	m	630		
1.2	管井(单井130m, 护管80m)	眼	4		
	凿井	m	520		
	无缝钢管(DN159壁厚4.5mm, 包括安装)	m	320		
	洗井	m	520		
	黏土	m	320		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡(1:0.5)	m³	561.6		
	管沟土方回填	m³	561.6		
3	水源工程				
	护栏(铁艺空心)(每眼井护栏(铁艺空心)2m×2m×2m)高1.6m	m	104		
	水源地标识碑(钢制40cm×60cm)	个	13		
4	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m, 收口直径0.8m, 壁厚12cm)	座	13		
	土方开挖 (I~II土, 就近堆放, 开挖边坡1:1.5)	m³	217.49		
	土方回填	m³	176.02		
	预制混凝土井(底部直径1.2m, 收口直径0.8m, 壁厚12cm, 井圈)	座	13		
	基础铺砖	m²	37.57		
	混凝土井盖	个	13		
四	通史嘎查				
1	水源井工程				

1.1	管井（单井120m，护管80m）	眼	7		
	凿井	m	840		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	560		
	洗井	m	840		
	黏土	m	560		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	436.8		
	管沟土方回填	m³	436.8		
3	水源工程				
	护栏（铁艺空心）（每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m	m	56		
	水源地标识碑（钢制40cm×60cm）	个	7		
4	预制钢筋混凝土阀门井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm）	座	7		
	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	117.11		
	土方回填	m³	94.78		
	预制混凝土井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈）	座	7		
	基础铺砖	m³	20.23		
	混凝土井盖	个	7		
五	呼和芒哈嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井（单井120m，护管70m）	眼	8		
	凿井	m	960		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	560		
	洗井	m	960		
	黏土	m	560		
1.2	管井（单井150m，护管100m）	眼	4		
	凿井	m	600		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	400		
	洗井	m	600		
	黏土	m	400		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	748.8		
	管沟土方回填	m³	748.8		
3	水源工程				
	护栏（铁艺空心）（每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m	m	96		
	水源地标识碑（钢制40cm×60cm）	个	12		
4	预制钢筋混凝土阀门井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm）	座	12		

	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	200.76		
	土方回填	m³	162.48		
	预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈)	座	12		
	基础铺砖	m³	34.68		
	混凝土井盖	个	12		
六	沙尔利格嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井（单井120m，护管80m）	眼	8		
	凿井	m	960		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	640		
	洗井	m	960		
	黏土	m	640		
1.2	管井（单井140m，护管90m）	眼	2		
	凿井	m	280		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	160		
	洗井	m	280		
	黏土	m	160		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	499.2		
	管沟土方回填	m³	499.2		
3	水源工程				
	护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m	m	80		
	水源地标识碑（钢制40cm×60cm）	个	10		
4	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm)	座	10		
	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	167.30		
	土方回填	m³	135.40		
	预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈)	座	10		
	基础铺砖	m³	28.9		
	混凝土井盖	个	10		
七	宝日呼岱嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井（单井110m，护管70m）	眼	5		
	凿井	m	550		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	350		
	洗井	m	550		
	黏土	m	350		

1.2	管井（单井140m，护管90m）	眼	1		
	凿井	m	140		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	90		
	洗井	m	140		
	黏土	m	90		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	312		
	管沟土方回填	m³	312		
3	水源工程				
	护栏（铁艺空心）（每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m	m	48		
	水源地标识碑（钢制40cm×60cm）	个	6		
4	预制钢筋混凝土阀门井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm）	座	6		
	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	100.38		
	土方回填	m³	81.24		
	预制混凝土井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈）	座	6		
	基础铺砖	m³	17.34		
	混凝土井盖	个	6		
八	朝岱嘎查				
1	水源井工程				
1.1	管井（单井130m，护管90m）	眼	8		
	凿井	m	1040		
	无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装）	m	720		
	洗井	m	1040		
	黏土	m	720		
2	管道工程				
	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	499.2		
	管沟土方回填	m³	499.2		
3	水源工程				
	护栏（铁艺空心）（每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m	m	64		
	水源地标识碑（钢制40cm×60cm）	个	8		
4	预制钢筋混凝土阀门井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm）	座	8		
	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	133.84		
	土方回填	m³	108.32		
	预制混凝土井（底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈）	座	8		

[illegible]

机电设备及安装工程报价表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	陶利嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	23				
二	塔来乌素嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	10				
三	陶尔庙嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	13				
四	通史嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	7				
五	呼和芒哈嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	12				
六	沙尔利格嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	10				
七	宝日呼岱嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	6				
八	朝岱嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	8				
九	昌煌嘎查						
1	潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳）	套	5				

金结设备及安装工程报价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	陶利嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	23				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	23				
3	DN 25不锈钢水龙头	个	23				
4	PPR入户立管（ 1.25mpa）	m	73.6				
二	塔来乌素嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	10				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	10				
3	DN 25不锈钢水龙头	个	10				
4	PPR入户立管（ 1.25mpa， ）	m	32				
三	陶尔庙嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	13				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	13				
3	DN 25不锈钢水龙头	个	13				
4	PPR入户立管（ 1.25mpa， ）	m	41.6				
四	通史嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	7				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	7				
3	DN 25不锈钢水龙头	个	7				
4	PPR入户立管（ 1.25mpa， ）	m	22.4				
五	呼和芒哈嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	12				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	12				
3	DN 25不锈钢水龙头	个	12				
4	PPR入户立管（ 1.25mpa， ）	m	38.4				
六	沙尔利格嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	10				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	10				
3	DN 25不锈钢水龙头	个	10				
4	PPR入户立管（ 1.25mpa， ）	m	32				
七	宝日呼岱嘎查						
1	立式304压力罐（100L）	套	6				
2	不锈钢止回阀（DN32）	个	6				

[illegible]

输水管线设备安装工程报价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第四部分 输水管线设备及安装工程						
一	陶利嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	690				
2	弯头 φ 32	个	46				
3	法兰盘dn32	套	23				
4	PE球阀dn32	个	23				
5	泵管PE100级DN32	m	920				
二	塔来乌素嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	300				
2	弯头 φ 32	个	20				
3	法兰盘dn32	套	10				
4	PE球阀dn32	个	10				
5	泵管PE100级DN32	m	400				
三	陶尔庙嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	390				
2	弯头 φ 32	个	26				
3	法兰盘dn32	套	13				
4	PE球阀dn32	个	13				
5	泵管PE100级DN32	m	520				
四	通史嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	210				
2	弯头 φ 32	个	14				
3	法兰盘dn32	套	7				
4	PE球阀dn32	个	7				
5	泵管PE100级DN32	m	280				
五	呼和芒哈嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	360				
2	弯头 φ 32	个	24				
3	法兰盘dn32	套	12				
4	PE球阀dn32	个	12				
5	泵管PE100级DN32	m	480				
六	沙尔利格嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	300				

2	弯头 $\phi 32$	个	20				
3	法兰盘dn32	套	10				
4	PE球阀dn32	个	10				
5	泵管PE100级DN32	m	400				
七	宝日呼岱嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	180				
2	弯头 $\phi 32$	个	12				
3	法兰盘dn32	套	6				
4	PE球阀dn32	个	6				
5	泵管PE100级DN32	m	240				
八	朝岱嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	240				
2	弯头 $\phi 32$	个	16				
3	法兰盘dn32	套	8				
4	PE球阀dn32	个	8				
5	泵管PE100级DN32	m	320				
九	昌煌嘎查						
1	PE100级主管 DN32(1.25Mpa)	m	150				
2	弯头 $\phi 32$	个	10				
3	法兰盘dn32	套	5				
4	PE球阀dn32	个	5				
5	泵管PE100级DN32	m	200				

临时工程报价表

[illegible]