

内蒙古农业大学职业技术  
学院部分楼宇门窗改  
造工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旧教学楼及阶梯教室拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	99.36			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	1021.14			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除窗侧口保温及饰面层 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	382.44			
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除门口侧壁抹灰 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	59.54			
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 运距由投标人自行根据实际情况考虑 3. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m3	131.73			
		分部小计						
		行政楼及礼堂拆除						
6	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	114.66			
7	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	426.78			
8	01B002	拆除幕墙	1. 拆除原有幕墙 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	71.25			
9	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除窗侧口保温及饰面层 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	167.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范、招标文件及技术要求等					
10	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除门口侧壁抹灰 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	69.94			
11	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 运距由投标人自行根据实际情况考虑 3. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m3	66.65			
		分部小计						
		实验楼拆除						
12	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有门及门斗 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	615.11			
13	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	2146.05			
14	01B003	拆除幕墙	1. 拆除原有幕墙 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	310.44			
15	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除窗侧口保温及饰面层 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	779			
16	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 拆除门口侧壁抹灰 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m2	211.45			
17	010103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 运距由投标人自行根据实际情况考虑 3. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m3	331.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旧教学楼及阶梯教室						
		窗工程						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC2430、XC2424、XC2421、XC2124、XC2121、XC1824、XC1827、XC1821、XC1812、XC1524、XC1521、XC1518 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k) 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	1021.14			
2	010807004001	金属纱窗	1. 纱窗框材质铝合金框,纱为不锈钢网 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	287.82			
3	011502007001	塑料装饰线	1. 滴水线 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m	438			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 临空窗台高度低于800的外窗,设不锈钢护窗栏杆,有效防护高度自可踏面起算≥800 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m	10			
		分部小计						
		门工程						
5	010802003001	钢质三防门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1520、XM1824 2. 门框、扇材质:钢制三防门(防盗乙级),成品外购,带成品门套 3. 五金配件:配套门锁,	m2	7.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
6	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1521、XM1520'、XM1221、XM1021 2. 门框、扇材质:乙级钢制防盗门,成品外购,带成品门套 3. 五金配件:配套门锁,包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	75.24			
7	010801002001	钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1021' 2. 门框、扇材质:钢木门,成品外购,带成品门套 3. 五金配件:配套门锁,包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	樘	8			
		分部小计						
		恢复侧口						
8	011001003001	保温隔热墙面	1. 窗口重抹30mm厚无机保温砂浆 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	382.44			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 窗口面层涂料 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	382.44			
10	011201001003	墙面一般抹灰	1. 门口侧壁抹灰修补 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	59.54			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 门口侧壁面层刮腻子两遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	49.56			
		分部小计						
		行政楼及礼堂						
		窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC2117、XC3317、XC2106、XC2113、XC2115、XC2120、XC1617、XC1517'、XC1517、XC1536、XC1515'、XC1543、XC1545、XC1515、XC1215 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k) 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	388.08			
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC3330、XC2730 2. 材质：80系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k) 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	36			
14	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC1518 2. 材质：70系列内平开单框双玻窗 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
15	010807004004	金属纱窗	1. 纱窗框材质铝合金框, 纱为不锈钢网 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	122.04			
16	011502007002	塑料装饰线	1. 滴水线 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m	214.25			
17	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 临空窗台高度低于800的外窗, 设不锈钢护窗栏杆, 有效防护高度自可踏面起算≥800 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m	19.2			
		分部小计						
		门工程						
18	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1015 2. 门框、扇材质:乙级钢制防盗门, 成品外购, 带成品门套, 且同时为乙级防火门 3. 五金配件:配套门锁, 包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	4.5			
19	010802004005	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1024、XM1621、XM1818 2. 门框、扇材质:乙级钢制防盗门, 成品外购, 带成品门套 3. 五金配件:配套门锁, 包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	74.64			
20	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1216 2. 门框、扇材质:防盗门,	m <sup>2</sup>	1.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			门颜色与建筑外墙颜色统一 3. 五金配件:配套门锁,包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
21	010801002002	钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1224 2. 门框、扇材质:钢木门,成品外购,带成品门套 3. 五金配件:配套门锁,包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	樘	5			
22	010801002003	钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:XM0824 2. 门框、扇材质:钢木门,成品外购,带成品门套 3. 五金配件:配套门锁,包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	樘	10			
		分部小计						
		幕墙工程						
23	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 点式玻璃幕墙 2. 玻璃品种、规格、颜色:双银6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	44.75			
24	011209002002	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 点式玻璃幕墙 2. 玻璃品种、规格、颜色:双银6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 防火玻璃(耐火完整性不低于0.5h) 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	26.5			
25	011204004001	钢骨架	1. 规格:Q235B热浸镀锌 2. 80*120*5矩形管、	t	1.687			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			80*80*4方管等制作安装 3. 切割、焊接处二次防腐处理, 涂刷防锈漆两遍。 刷防锈漆前除锈, 除锈等级达到Sa2.5 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
26	010516002001	预埋铁件	1. 10mm厚后置埋件制安, 材质Q235B 2. 加工完成后应除锈, 锚板外表面热浸镀锌防腐处理, 镀锌膜最小厚度不小于85um 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求	t	0.141			
27	040901008001	化学锚栓	1. 锚筋采用HRB400二级热轧钢筋, 4M12*160特殊倒锥形化学锚栓制作、安装, 植入深度依设计 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	根	120			
28	011001003006	保温隔热墙面	1. 防火岩棉外包, 容重140kg/m <sup>3</sup> 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	1.95			
29	010605002002	钢板墙板	1. 1.5mm镀锌钢(外涂3mm防火密封漆) 2. 20mm弹性防火封堵材料封堵 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	5.53			
		分部小计						
		恢复侧口						
30	011001003002	保温隔热墙面	1. 窗口重抹30mm厚无机保温砂浆 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m <sup>2</sup>	167.06			
31	011406001003	抹灰面油漆	1. 窗口面层涂料 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m <sup>2</sup>	167.06			
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 门口侧壁抹灰修补 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m <sup>2</sup>	69.94			
33	011406001004	抹灰面油漆	1. 门口侧壁面层刮腻子两	m <sup>2</sup>	49.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍 2. 其他满足图纸设计要求 及相关规范规定					
		分部小计						
		实验楼						
		窗工程						
34	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC1515、XC1516、XC1518、XC1524、XC1820、XC2121、XC2121、XC2720、XC3024、XC3224、XC3724 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	1903.6			
35	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC1524' 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 上部开启扇为预留消防排烟窗 4. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 5. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	7.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC1820 <sup>2</sup> 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 上部开启扇为预留消防排烟窗 4. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 5. 设置在高位不便直接开启的开启扇，应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	29.52			
37	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC6949 2. 材质：80系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k) 3. 上部4扇开启扇为预留消防排烟窗，开启为手动和电动两种控制方式，在距地1.3米~1.5米设置开启装置，电动开启窗扇与控制箱为成套设备，电源为就近引来 4. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	34.16			
38	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC2112 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，固定扇为乙级防火玻璃，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 上部开启扇为预留消防	m2	5.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			排烟窗 4. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 5. 设置在高位不便直接开启的开启扇, 应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
39	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC2527 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇, 应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	13.5			
40	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC2527 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇, 应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC04147 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇，应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	22.48			
42	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC06146 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇，应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	35.16			
43	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC06146' 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列	m2	35.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
44	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC6820 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	27.88			
45	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC6827 2. 材质：70系列平开断桥铝合金窗（5+12A+5Low-E）传热系数2.2W/(m2.k)，部分为防火玻璃墙，耐火完整性不低于0.5h，其中所有落地的断桥铝合金窗的主框料均改为80系列 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 设置在高位不便直接开启的开启扇,应在距地1.3米~1.5米设置手动开启装置 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	18.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010807004005	金属纱窗	1. 纱窗框材质铝合金框, 纱为不锈钢网 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	583.92			
47	011502007003	塑料装饰线	1. 滴水线 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m	981.9			
48	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 临空窗台高度低于800的外窗, 设不锈钢护窗栏杆, 有效防护高度自可踏面起算≥800 2. 其余详见设计图纸、规范、招标文件及技术要求等	m	118.8			
		分部小计						
		门工程						
49	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: XMLC3024 2. 门框、扇材质: 门联窗, 肯德基门, 断桥铝落地窗, 玻璃构造同外窗 3. 含闭门器、顺序器等全部五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	14.4			
50	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: XMLC2833 2. 门框、扇材质: 断桥铝合金门联窗, 玻璃构造同外窗, 下部实体门板 3. 含闭门器、顺序器等全部五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	9.24			
51	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: XMLC6929 2. 门框、扇材质: 门联窗, 肯德基门, 断桥铝落地窗, 玻璃构造同外窗 3. 含闭门器、顺序器等全部五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m <sup>2</sup>	40.02			
52	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:	m <sup>2</sup>	26.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			XMLC6846 2. 门框、扇材质:门联窗, 肯德基门, 肯德基落地窗, 断桥铝合金窗, 构造同外窗 3. 开11扇开启扇为预留消防排烟窗, 开启为手动和电动两种控制方式, 在距地1.3米~1.5米设置开启装置, 电动开启窗扇与控制箱为成套设备, 电源为就近引来 4. 含闭门器、顺序器等全部五金件 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
53	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: XMLC15265 2. 门框、扇材质:门联窗, 定制肯德基门斗, 肯德基落地窗, 断桥铝合金窗, 构造同外窗 3. 门斗顶部玻璃采用钢化玻璃, 断桥铝合金窗顶部窗玻璃:5+0.76PVB+5+12A+5, 侧窗构造同外窗 4. 开24扇开启扇, 为预留消防排烟窗, 开启为手动和电动两种控制方式, 在距地1.3米~1.5米设置开启装置, 电动开启窗扇与控制箱为成套设备, 电源就近引来 5. 含闭门器、顺序器等全部五金件 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	157.4			
54	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 原有结构梁、柱, 待窗户安装完后外包3厚铝板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	57.28			
55	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1027、XM1221、XM1527 2. 门框、扇材质:乙级钢制防盗门, 成品外购, 带成品门套	m2	349.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 五金配件:配套门锁,包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
56	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:XM2429 2. 门框、扇材质:肯德基门,玻璃构造同外窗,上部开启扇为预留消防排烟窗 3. 含闭门器、顺序器等全部五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	13.92			
57	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1824 2. 门框、扇材质:肯德基门,玻璃构造同外窗 3. 含闭门器、顺序器等全部五金件 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	4.32			
		分部小计						
		幕墙工程						
58	011209001003	带骨架幕墙	1. 竖明横隐玻璃幕墙 2. 玻璃品种、规格、颜色:双银6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 含65*150*3铝合金立柱、60*65*2.5铝合金横梁、10#镀锌槽钢、50*140*3焊接方管制作、安装 4. 框边封闭材料品种:铝合金扣盖 5. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	176.3			
59	011209001004	带骨架幕墙	1. 竖明横隐玻璃幕墙 2. 玻璃品种、规格、颜色:双银6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 防火玻璃(耐火完整性	m2	134.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部  
分楼宇门窗改造工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			不低于0.5h) 4. 含65*150*3铝合金立柱、60*65*2.5铝合金横梁、10#镀锌槽钢、50*140*3焊接方管制作、安装 5. 框边封闭材料品种:铝合金扣盖 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求					
60	011405001001	金属面油漆	1. 构件表面氟碳喷涂 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	166.98			
61	010516002002	预埋铁件	1. 10mm厚后置埋件制安, 材质Q235B 2. 加工完成后应除锈, 锚板外表面热浸镀锌防腐处理, 镀锌膜最小厚度不小于85um 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求	t	0.678			
62	040901008002	化学锚栓	1. 锚筋采用HRB400二级热轧钢筋, 4M12*160特殊倒锥形化学锚栓制作、安装, 植入深度依设计 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	根	520			
63	011001003004	保温隔热墙面	1. 防火岩棉, 容重100kg/m <sup>3</sup> 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	70.77			
64	011001003005	保温隔热墙面	1. 防火岩棉外包, 容重140kg/m <sup>3</sup> 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	11.25			
65	010605002001	钢板墙板	1. 1.5mm镀锌钢(外涂3mm防火密封漆) 2. 20mm弹性防火封堵材料封堵 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	12.16			
66	010809003001	防火钢板	1. 1.5mm厚防火钢板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	68.18			
67	011207001001	墙面装饰板	1. 2.5mm铝单板、铝单板	m2	57.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院部分楼宇门窗改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：