

工程项目总价表

项目名称：内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目2025年科尔沁区治理单元第三标段(封山(沙)育林(草)工程)

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

项目名称：内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目2025年科尔沁区治理单元第三标段(封山(沙)育林(草)工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
一	第一部分 工程措施					
二	第二部分 林草措施					
（一）	人工栽植灌木					
1	锦鸡儿					
（1）	穴状整地（30×30×30cm）	个	72330			
（2）	锦鸡儿 栽（种）植费	株	72330			
（3）	锦鸡儿 苗木费	株	72330			苗龄2年生以上，地径>0.4cm，苗高>50cm，容器杯规格 13 cm×16 cm
2	抚育管理					
（1）	幼林抚育（第一年）	hm2/年	267.89			抚育不少于2次包括浇水、扶苗、培根、中耕除草等
（2）	幼林抚育（第二年）	hm2/年	267.89			抚育不少于2次包括浇水、扶苗、培根、中耕除草等
（3）	幼林抚育（第三年）	hm2/年	267.89			抚育不少于1次包括浇水、扶苗、培根、中耕除草等
（二）	标志牌					
（1）	标志牌	座	4			标志牌采用 C20 混凝土基础，深 0.5 米。标志牌由镀锌方管骨架和镀锌薄铁皮单面组成，标志牌高 2 米，宽 1.2 米。标志牌正面喷绘“内蒙古自治区通辽市中北部科尔沁沙地综合治理项目人工种草工程”及工程四至范围、面积、治理措施、责任人等内容，使用蒙、汉两种文字。
三	第三部分 封育治理措施					

(一)	围栏	M	32541			一、网片采用8×110×60型，围栏边纬线、中纬线、经线镀锌层含量45克/平方米，缠绕丝镀锌层为40克/平方米，经线与纬线采用缠绕扣的形式固定。 二、围栏最上端加1道刺钢丝，规格为每千米长重量150公斤—170公斤，镀锌重量不小于45克/平方米。 三、水泥立柱规格标准 小立柱规格为10厘米×10厘米×180厘米，中间柱、门柱及角柱规格为12厘米×12厘米×220厘米。外观质量不允许有露筋、裂缝、孔洞，蜂窝麻面在同一面面积不得大于5%，缺棱掉边长度不得大于100毫米，深度不得大于5毫米。围栏立柱间距7米。
-----	----	---	-------	--	--	--