

分类分项工程量清单计价表

项目名称：内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目2025年科尔沁区治理单元第五标段(封山(沙)育林(草)工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
一	第一部分 工程措施					
二	第二部分 林草措施					
(一)	人工栽植灌木					
1	锦鸡儿					
(1)	穴状整地(30×30×30cm)	个	70421			
(2)	锦鸡儿栽(种)植费	株	70421			
(3)	锦鸡儿苗木费	株	70421			苗龄2年生以上,地径>0.4cm,苗高>50cm,容器杯规格13cm×16cm
2	抚育管理					
(1)	幼林抚育(第一年)	hm ² /年	260.82			抚育不少于2次包括浇水、扶苗、培根、中耕除草等
(2)	幼林抚育(第二年)	hm ² /年	260.82			抚育不少于2次包括浇水、扶苗、培根、中耕除草等
(3)	幼林抚育(第三年)	hm ² /年	260.82			抚育不少于1次包括浇水、扶苗、培根、中耕除草等
(二)	标志牌					
(1)	标志牌	座	7			标志牌采用C20混凝土基础,深0.5米。标志牌由镀锌方管骨架和镀锌薄铁皮单面组成,标志牌高2米,宽1.2米。标志牌正面喷绘“内蒙古自治区通辽市中北部科尔沁沙地综合治理项目人工种草工程”及工程四至范围、面积、治理措施、责任人等内容,使用蒙、汉两种文字。
三	第三部分 封育治理措施					

(一)	围栏	M	34406			<p>一、网片采用8×110×60型，围栏边纬线、中纬线、经线镀锌层含量45克/平方米，缠绕丝镀锌层为40克/平方米，经线与纬线采用缠绕扣的形式固定。</p> <p>二、围栏最上端加1道刺钢丝，规格为每千米长重量150公斤—170公斤，镀锌重量不小于45克/平方米。</p> <p>三、水泥立柱规格标准 小立柱规格为10厘米×10厘米×180厘米，中间柱、门柱及角柱规格为12厘米×12厘米×220厘米。外观质量不允许有露筋、裂缝、孔洞，蜂窝麻面在同一面面积不得大于5%，缺棱掉边长度不得大于100毫米，深度不得大于5毫米。围栏立柱间距7米。</p>
-----	----	---	-------	--	--	---