

工程量清单说明	
1. 工程量清单说明	
1.1	本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计算规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2	本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3	本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4	对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容
1.5	工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.6	图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价的说明	
2.1	工程量清单中的每一子目(有数量)须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2	除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3	工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4	工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。
2.5	本项目设计图纸中未计入工程量清单的工程数量或项目不单独报价，均包含在其他报价中，不另行计价。
2.6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价及计日工说明：不计。
3. 其它说明	
1、	投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理： 投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：本项目建筑工程一切险和第三者责任险应由承包人自行投保，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价；由于承包人未投保所造成的一切损失或索赔均由承包人自行承担。
2、	投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)、《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)的规定，安全生产费(建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费))*1.5%)以总额为单位计入。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用
3、	临时交通工程的费用，已包含在工程量清单的单价或总额价之中。

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：敖汉旗兴隆洼镇以工代赈项目-2025.3.13(1)

编 制 范 围：敖汉旗兴隆洼镇以工代赈项目第 1 页共 2 页01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	5.315				
101	临时工程	公路公里	5.315				
102	路基工程	km	5.315				
LJ02	路基挖方	m3	5988.000				
LJ0201	挖土方	m3	5988.000				
LJ03	路基填方	m3	2226.000				
LJ0302	借土方填筑	m3	2226.000				
LJ05	特殊路基处理	km	1.621				
LJ0501	软土地区路基处理	km	1.621				
LJ050102	垫层	m3	5177.000				
103	路面工程	km	5.285				
LM02	水泥混凝土路面	m2	19284.000				
LM0203	路面基层	m2	22455.000				
	30cm 碎石土	m2	22455.000				
LM0205	水泥混凝土面层	m2	19284.000				
LM020501	18cm厚C30水泥混凝土	m2	19284.000				
LM020502	钢筋	t	1.869				
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2					
LM0402	路肩	km	5.285				
LM040202	土路肩加固	m3	3538.800				
	碎石土路肩硬化	m3	3538.800				
104	桥梁涵洞工程	km	0.030				
10407	过水路面	m/道	30.000/1.000				
109	其他工程	公路公里					

编制：复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：敖汉旗兴隆洼镇以工代赈项目-2025.3.13(1)

编制范围：敖汉旗兴隆洼镇以工代赈项目

第 2 页

共 2 页

01 表

[illegible]

编制:

复核: