

架玛吐镇西固仁茫  
哈嘎查拟建乡村支  
路工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架玛吐镇西固仁茫哈嘎查拟建乡村支路

标段：科左中旗架玛吐镇2025年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号路 360.729						
		主路工程						
1	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:路床碾压检测	m2	1767.57			
2	040202011006	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	1767.57			
3	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 混凝土路面养护	m2	1623.28			
4	010516002001	传力杆	1. 道路传力杆	t	0.954			
5	040402017001	伸缩缝	1. 类别:缩缝 2. 顶部锯切, 并灌塞填缝料	m	405.82			
		分部小计						
		2号路 277.028						
		主路工程						
6	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:路床碾压检测	m2	1357.44			
7	040202011008	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	1357.44			
8	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 混凝土路面养护	m2	1246.63			
9	010516002002	传力杆	1. 道路传力杆	t	0.823			
10	040402017002	伸缩缝	1. 类别:缩缝 2. 顶部锯切, 并灌塞填缝料	m	311.66			
		分部小计						
		措施项目						
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械: 压路机、挖掘机	台·次	0.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 架玛吐镇西固仁茫哈嘎查拟建乡村支路 标段: 科左中旗架玛吐镇2025年嘎查村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：架玛吐镇西固仁茫哈嘎查拟建乡村支路

标段：科左中旗架玛吐镇2025年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：架玛吐镇西固仁茫哈嘎查拟建乡村支路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

架玛吐镇南固仁茫  
哈嘎查拟建乡村支  
路

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架玛吐镇南固仁茫哈嘎查拟建乡村支路

标段：科左中旗架玛吐镇2025年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路一 513.161						
		主路工程						
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:路床碾压检测	m2	2518.49			
2	040202011009	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	2518.49			
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 混凝土路面养护	m2	2309.22			
4	010516002003	传力杆	1. 道路传力杆	t	1.415			
5	040402017003	伸缩缝	1. 类别:缩缝 2. 顶部锯切, 并灌塞填缝料	m	577.31			
		分部小计						
		道路二 107.945						
		主路工程						
6	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:路床碾压检测	m2	529.18			
7	040202011010	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	529.18			
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 混凝土路面养护	m2	485.75			
9	010516002004	传力杆	1. 道路传力杆	t	0.494			
10	040402017004	伸缩缝	1. 类别:缩缝 2. 顶部锯切, 并灌塞填缝料	m	121.44			
		分部小计						
		道路三 128.264						
		主路工程						
11	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:路床碾压检测	m2	628.49			
12	040202011011	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	628.49			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 混凝土路面养护	m2	577.19			
14	010516002005	传力杆	1. 道路传力杆	t	0.494			
15	04040201700	伸缩	1. 类别:缩缝	m	144.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：架玛吐镇南固仁茫哈嘎查拟建乡村支路 标段：科左中旗架玛吐镇2025年嘎查村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：架玛吐镇南固仁茫哈嘎查拟建乡村支路

标段：科左中旗架玛吐镇2025年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：架玛吐镇南固仁茫哈嘎查拟建乡村支路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。