

2025年初头朗镇柴胡栏子村冷  
棚项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

2025年初头朗镇柴胡栏  
子村冷棚项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：2025年初头朗镇柴胡栏子  
村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-建筑装饰工程

标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大棚						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.45			
2	010516002001	预埋铁件	1. 大棚钢管柱预埋铁件 2. $\delta$ 10mm厚法兰板, $\delta$ 8加劲肋, 4根M10预埋螺栓 3. 详见图纸	t	1.384			
3	010602001001	钢屋架	1. 大棚拱架 2. 钢材品种、规格:椭圆镀锌钢管30*60*1.5 3. 构件制作、安装、运输 4. 运距: 投标单位根据现场情况自行确定	t	54.313			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢管柱（支撑） 2. 规格: DN50*2.5热镀锌钢管 3. 构件制作、安装	t	3.286			
5	010604001001	钢梁	1. 大棚四周 $\pm$ 0.00处钢地梁 2. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 $\angle$ 40*40*4 3. 构件制作、安装、运输 4. 运距: 投标人根据现场实际情况自行确定	t	13.603			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 大棚纵向拉杆 2. 钢材品种、规格:热镀锌圆管DN20*2.2 3. 构件制作、安装、运输 4. 运距: 投标人根据现场实际情况自行确定	t	15.058			
7	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 大棚棚头及棚尾钢墙架 2. 钢材品种、规格:40*40*2.0热镀锌方钢管 3. 构件制作、安装、运输 4. 运距: 投标人根据现场实际情况自行确定	t	4.278			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条（卷膜管）	1. 大棚横向通长卷膜管 2. 钢材品种、规格:DN20*2.0热镀锌钢管 3. 构件制作、安装、运输 4. 运距: 投标人根据现场实际情况自行确定	t	4.658			
9	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 卷膜杆支架 2. 镀锌钢管DN20*2.2, 埋	t	0.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-建筑装饰工程

标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			深1.5m，露出1.5m，每个棚4根					
10	010606013001	零星钢构件	1. 埋地热镀锌角钢 2. 规格、型号：∠40*40*4mm 3. 大棚四周±0.00处，一端削尖，向下埋深60cm，间距同棚拱架	t	3.489			
11	01B001	棚膜	1. 大棚膜及安装 2. 规格、型号：5+1 P0膜，12丝	m2	37694.2			
12	01B002	压膜绳	1. 大棚压膜绳 2. 单根长度16米，两端固定于8#铅丝，间距同拱架（1.2m/根）	m	34848			
13	01B003	卡膜槽	1. 成品压膜槽 2. 规格：壁厚2.0mm，纳米卡槽，配套卡簧、连接片	m	7465.25			
14	01B004	红砖	1. 红砖 2. 作用：固定压膜绳 3. 埋于地下0.6m处	块	8712			
15	01B005	手动卷膜器	1. 手动卷膜器	台	50			
16	01B006	放风棚膜	1. 放风膜及安装 2. 规格、型号：5+1 P0膜，14丝	m2	7794			
17	01B007	放风膜端部固定绳	1. 端部固定绳 2. Φ8防老化固定绳	m	5196			
18	01B008	阳光板门	1. 阳光板平开门 2. 左右山墙各一樘，尺寸：3m高*2.5m宽	樘	25			
19	01B009	棚间运输轨道	1. ∠40*40*4角钢，倒置，单根6m。	m	3090			
20	01B010	配套成品吊装卡扣	1. 配套成品吊装卡扣 2. 大棚拱架与纵向拉杆相交处设置 3. 大样详见图纸	套	12918			
21	01B011	护膜卡	1. 护膜卡 2. 置于卡莫槽内，每道压膜绳各两个	个	4356			
22	01B012	轨道连接件	1. 轨道连接件 2. Φ6圆钢砸地固定，每套连接件配备轨道卡槽，	个	243			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-建筑装饰工程 标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-建筑装饰工程

标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-建筑装饰工程 标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-建筑装饰工程

标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

初头朗镇柴胡栏子  
村冷棚项目-土方工  
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-土方工程

标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-土方工程 标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-土方工程 标段：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2025年初头朗镇柴胡栏子村冷  
棚项目-附属工程 工程  
工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

招标单位法定代表人：\_\_\_\_\_（签字盖章）

中 介 机 构  
法 定 代 表 人：\_\_\_\_\_（签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号：\_\_\_\_\_（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

# 工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年初头朗镇柴胡栏子村冷棚项目-附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术 条款编码
		砂石路						
1	040202009001	砂砾石	1. 棚间砂石路 2. 做法：在原道路基层上20cm厚天然级配砂砾，铺装并碾压 3. 压实系数：满足设计要求	m2	2198			
		新做管道						
	500201018001	DE110 PE	1. 材质及规格:FE管 Φ 90*0.8mpa	m	225			
	500201018002	DE63 PE	1. 材质及规格:FE管 Φ 63*1.0mpa	m	180			
	500201034001	塑料管管件	1. 种类:哈夫节 2. 材质及规格:塑料 Φ 125	个	1			
	500201034002	塑料管管件	1. 种类:哈夫节 2. 材质及规格:塑料 Φ 90	个	4			
	500201034003	塑料管管件	1. 种类:PVC塑料三通 2. 材质及规格:PVC Φ 125* Φ 125* Φ 125	个	1			
	500201034004	塑料管管件	1. 种类:PVC塑料三通 2. 材质及规格:PVC Φ 125* Φ 125* Φ 90	个	2			
	500201034005	塑料管管件	1. 种类:PVC塑料变径 2. 材质及规格:PVC Φ 125* Φ 90	个	2			
	500201034006	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:塑料 Φ 63* Φ 63* Φ 63	个	25			
	500201034007	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:塑料 Φ 90* Φ 90* Φ 63	个	21			
	500201034008	塑料管管件	1. 种类:变径 2. 材质及规格:塑料 Φ 90* Φ 63	个	4			
	500201034009	塑料管管件	1. 种类:异径弯头 2. 材质及规格:塑料 Φ 90* Φ 63	个	4			



	500201034010	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:塑料 φ 63	个	25			
	500201034011	塑料阀门	1. 名称:球阀 2. 材质及规格:塑料 φ 63	个	50			
		新做管道土方						
	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一二类土	m3	657			
	500103001001	一般土方填筑	1. 素土回填	m3	657			
		原水井增设变频器一台						
	500201034012	变频给水设备	1. 设备名称: 变频器 2. 规格: 37Kw	台	1			

法定代表人：\_\_\_\_\_签字  
(或委托代理人)