

辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

辽中京遗址内城南
城墙本体保护修缮
工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 标段：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地清理						
1	040701001001	人工清理	人工装卸、集中倒运、人工清除	m2	780			
		分部小计						
		夯补						
2	010101002001	虚土清理	人工清理墙体夯土坍塌或残缺等区域的浮土、虚土及不稳定土体等	m3	534			
3	040103001001	人工夯补	支模、人工夯筑、粘性土：石灰=7:3	m3	4150			
4	040402013001	裂缝注浆	粘土膏：石灰粉：水=8:2:5	m3	35			
		分部小计						
		积水坑填补						
5	040701001002	基础清理	人工清理积水坑的垃圾、灌木及表层浮土，需清理至夯土文化层或粉质粘土层	m2	1770			
6	010103001001	夯实处理	人工分层回填夯实，分层厚度控制在300mm以内，压实系数不小于0.92	m3	530			
7	050102012001	草皮铺种 播种	喷洒土混草籽，厚度不小于100mm	m2	4417			
		分部小计						
		注浆塞补						
8	040402013002	裂缝注浆	浆液成分及配比，粘土膏：石灰粉：水=8:2:5；粘土膏由粘质土过≤1mm细筛淋滤沉淀而成，塑性指数达到20以上；石灰粉经过≤1mm细筛。	m3	3.4			
9	040402013003	黄胶泥 注浆	粘土：石灰：麻刀：水=8:1:1:5	m3	5			
10	01B001	夯土块	粘性土：石灰=7:3	m3	78			
		分部小计						
		隔离围栏						
11	010101002002	基础开挖	人工开挖，粘性土	m3	120			
12	010501003001	独立基础	C30混凝土浇筑，主筋采用HRB400级4Φ16钢筋，	m3	101			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 标段：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			箍筋采用HRB335级Φ8@100钢筋,主筋保护层为50mm					
13	010502001001	矩形柱	混凝土立柱，强度C20，	m3	17			
14	010515001001	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内直径≤18mm	纵向按450mm的间距预埋连接件。每根立柱预埋连接件4个，规格200×30mm，材料为Q235热浸镀锌钢板（厚度3mm），每块钢板钻直径10mm孔2个	t	3.4			
15	010515001002	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内直径≤10mm	立柱总长度2.2m，配筋4Φ8	t	4.1			
16	010602003001	方钢管	50×50×2mm矩形方钢管	t	23.84			
17	010607004001	钢丝编织网	代号Cw-4.0-100，钢丝直径3.5mm（防腐处理前），网孔尺寸100（纵向对角线）×50（横向对角线）mm，网面长度2700mm，网面宽度1400mm。	m2	4081			
18	010602003002	方钢管	50×50×2mm矩形方钢管	t	3.75			
19	01B003	围栏变形矫正	1、安装缺失连接件； 2、安装边框； 3、变形的网片矫正； 4、倾斜立柱扶正，灌注砂浆； 5、防腐漆涂刷，颜色与原有围栏颜色相同。	m	501			
20	011405001001	金属面油漆	涂刷	m2	4883			
		分部小计						
		监测						
21	01B004	原城墙夯土振动监测	ViberX2pro工业测振仪进行振动监测	点.次	2100			
22	01B005	原城墙夯土倾斜监测	HCF2000-A0无线智能倾角计	点.次	2100			
		分部小计						
		措施						
23	011701002001	外脚手架	支模脚手架	m2	1100			
24	041102017001	挡墙模板	复合模板、钢支撑	m2	1900			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 标段：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辽中京遗址内城南城墙本体保护
修缮工程

标段：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：辽中京遗址内城南城墙本体保护
修缮工程

标段：辽中京遗址内城南城墙本体保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：