工程量清单表（招标）

合同段：2025年乌兰布统苏木小红山子嘎查通组路硬化项目

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
105	水稳拌和站安、拆				
105-3	拌和站	总额	1		
第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：2025年乌兰布统苏木小红山子嘎查通组路硬化项目

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m3	457.4		
-a	挖土方	m3	457.4		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	11329		
-a	利用土方	m3	27		
-d	借土填方	m3	11302		
第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：2025年乌兰布统苏木小红山子嘎查通组路硬化项目

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	20126.4		
-a	15cm厚级配碎石垫层	m2	20126.4		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层	m2	19109.4		
-a	20cm水泥稳定碎石（5%）	m2	19109.4		
309	沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）	m2	18244.4		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	18676.4		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	1265.55		
313-1	路肩培土	m3	1265.55		
第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：2025年乌兰布统苏木小红山子嘎
查通组路硬化项目

标表2

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	12		
第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：2025年乌兰布统苏木小红山子嘎查通组路硬化项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	11		
604-1	道口桩	根	8		
604-8	里程碑	个	2		
604-9	公路界碑	个	22		
604-10	百米桩	个	19		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青路面热熔标线	m2	851.4		
第600章 合计 人民币 元					