

拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除墙体、吊项、地面						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:加气混凝土	m3	25.99			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:外墙干挂拆除 2. 做法详见12J1-123-外墙13B	m2	21.85			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:一层顶板开洞 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1350*850	m3	0.14			
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔断	m2	2.88			
5	01B002	拆除原有地面（隔油沟）	1. 40mm细石混凝土 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆	项	1			
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40mm细石混凝土 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆	m2	0.48			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:天棚吊项 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	800			
		分部小计						
		拆除门窗						
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除窗 2. 门窗洞口尺寸:700*1600. 1600*1600. 700*1900. 1400*1600. 1600*2700. 900*600. 1800*1500. 1600*2200. 1600*2500	m2	44.89			
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:拆除木门 2. 门窗洞口尺寸:1021.08*21.1524	m2	7.38			
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 名称:拆除金属门 2. 门窗洞口尺寸:FM1021乙. FM1221乙. LM1525. FHM1021	m2	16.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		拆除消防管						
11	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内单栓消火箱 拆除	套	18			
12	011612001001	管道拆除	1. 名称:消防管道拆除 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 地下一、二层、消防水 箱、消防泵房	m	168.74			
13	011612001002	管道拆除	1. 名称:消防管道拆除 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 地下一、二层、消防水 箱、消防泵房	m	60.88			
14	011612001003	管道拆除	1. 名称:消防管道拆除 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 地下一、二层、消防水 箱、消防泵房	m	117.67			
15	011612002001	水箱拆除	1. 名称:水箱拆除	个	1			
16	011612002002	原有设备泵拆除	1. 名称:原有设备泵拆除	套	8			
		分部小计						
		拆除喷淋管						
17	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN150	m	22.2			
18	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN100	m	60.07			
19	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN80	m	115.51			
20	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN65	m	15.73			
21	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN50	m	42.01			
22	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN40	m	39.34			
23	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有	m	138.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			喷淋钢管拆除 2. 规格:DN32					
24	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有 喷淋钢管拆除 2. 规格:DN25	m	245.28			
		分部小计						
		拆除电气						
25	011612001012	管道拆除	1. 名称:拆除原有配线4mm 2以内	m	6312.75			
26	011612001013	管道拆除	1. 名称:拆除原有配线6mm 2以内	m	212.44			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:拆除原有灯具	套	69			
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:拆除原有标志灯 具	套	95			
29	030411001001	配管	1. 名称:拆除原有配管 2. 规格:DN25	m	88.52			
30	030411001002	配管	1. 名称:拆除原有配管 2. 规格:DN16	m	2623.17			
31	030904001001	点型探测器	1. 名称:拆除原有感烟探 测器	个	107			
32	030904005001	声光报警器	1. 名称:拆除原有声光报 警器	个	8			
33	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除原有消防广 播扬声器	个	26			
		分部小计						
		垃圾外运						
34	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 外运 2. 运距:施工单位自行考 虑 3. 含出楼层垃圾及垃圾处 费	m3	91.37			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增墙体、吊顶						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块墙体 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	16.58			
2	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:外墙石材恢复 2. 详见:12J1-123-外墙13B	m2	20.48			
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:防火门上方过梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.006			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: 6 级别: HPB300	t	0.003			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆	m2	196.33			
7	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:刮腻子、乳胶漆 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	196.33			
8	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:GRC轻质隔墙 2. 五层电话会议室	m2	27.59			
9	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:刮腻子、乳胶漆 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	800			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:吊顶恢复 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	800			
		分部小计						
		新增、改造门窗						
		窗						
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗（-2）	1. 名称:60系断桥铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:	m2	13.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2900*1600 3. 新增					
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗（-2）	1. 名称:60系断桥铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:2100*1600 3. 兼做消防救援窗（易碎玻璃设警示标） 4. 新增	m2	6.72			
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗（-1）	1. 名称:60系断桥铝合金窗原窗改造消防救援窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1600*1900 3. 原窗更换易碎玻璃设警示标 4. 改造	m2	9.12			
14	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗（-1）	1. 名称:60系断桥铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1600*1900 3. 兼做消防救援窗（易碎玻璃设警示标） 4. 新增	m2	3.04			
15	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗（-1）	1. 名称:60系断桥铝合金乙级防火窗 2. 窗代号及洞口尺寸:3000*1900 3. 新增	m2	5.7			
16	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗（1）	1. 名称:60系断桥铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1600*2700 3. 原窗更换易碎玻璃设警示标 4. 改造	m2	17.28			
17	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗（2-4）	1. 名称:60系断桥铝合金窗原窗改造消防救援窗 2. 窗代号及洞口尺寸: 1600*2200 3. 原窗更换易碎玻璃设警示标 4. 改造	m2	42.24			
18	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗（5. 夹）	1. 名称:60系断桥铝合金窗原窗改造消防救援窗 2. 窗代号及洞口尺寸:	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1600*2500 3. 原窗更换易碎玻璃设警 示标 4. 改造					
		分部小计						
		门						
19	010802003001	钢质防火门	1. 名称:保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:120 0*2400 3. 新增	m2	14.4			
20	010802003002	钢质防火门	1. 名称:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:100 0*2100 3. 新增	m2	6.3			
21	010802003003	钢质防火门	1. 名称:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:120 0*2100 3. 新增	m2	2.52			
22	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 24 2. 玻璃品种、厚度:无框 玻璃门	m2	7.2			
23	010802003004	钢质防火门	1. 名称:乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:120 0*2100 3. 新增	m2	5.04			
24	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:断桥铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸:120 0*2400	m2	2.88			
25	010801001001	木质门	1. 名称:装饰木门 2. 规格:1000*2100	樘	1			
26	010801001002	木质门	1. 名称:装饰木门 2. 规格: 1500*2100	樘	1			
27	010801001003	木质门	1. 名称:装饰木门 2. 规格:1200*2400	樘	1			
28	010801001004	木质门	1. 名称:装饰木门 2. 规格: 1500*2400	樘	1			
		分部小计						
		新增排烟机房						
29	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:地圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.148			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 6 级别: HPB40 0	t	0.024			
32	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:钢板+钢筋	t	0.02			
33	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:100*1 00*3.0 3. 材质:Q235镀锌	t	0.124			
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40*80 *2.5 Q235镀锌方钢	t	0.092			
35	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:系杆 2. 规格:40*80*2.5 3. 材质:Q235镀锌	t	0.04			
36	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋 架 2. 规格:40*80*2.5 3. 材质:Q235镀锌	t	0.104			
37	010606002002	钢檩条-墙檩条	1. 钢材品种、规格:40*80 *2.5 Q235镀锌方钢	t	0.38			
38	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢 板 2. 规格:灰色0.6厚	m2	18.42			
39	010605002001	钢板墙板	1. 型材品种、规格:彩钢 板 2. 规格:灰色0.6厚	m2	45.38			
40	010802003005	钢质防火门	1. 名称:甲级防火防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:100 0*2100 3. 新做	m2	2.1			
41	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:60系断桥铝合金 窗 2. 规格:1200*1200	m2	1.44			
42	010807003001	金属百叶窗	1. 名称:断桥铝合金风口 防雨百叶 2. 规格:1000*1000	m2	1			
43	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称:40mmC20细石混凝土 地面（做法见12J1-25- 楼102）	m2	15.91			
44	010507004001	台阶	室内台阶做法详	m2	0.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12J1-154-台1 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、60厚C20混凝土台阶（ 厚度不包括台阶厚度三角 部分）随打随抹，上撒1: 1水泥沙子压实赶光 4. 下设300厚中砂防冻层					
45	010507004002	台阶（平台）	室内台阶做法详12J1-154- 台1 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、60厚C20混凝土台阶（ 厚度不包括台阶厚度三角 部分）随打随抹，上撒1: 1水泥沙子压实赶光 4. 下设300厚中砂防冻层	m2	0.7			
		分部小计						
		新增钢梯						
46	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:楼梯钢柱 基础、起步台阶段基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	2.05			
47	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.36			
48	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋板+钢筋 2. 规格:250*250*12+Φ12 /500*500*16	t	0.14			
49	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 规格:4*M20	t	0.02			
50	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:消防 楼梯 2. 图集:15J401-C10-XT2a (11)-120*180-120 3. 地下二层、地下一层	t	1.49			
51	010606009001	钢护栏	1. 名称:钢梯栏杆 2. 图集:15J401-B11-TL21	t	0.252			
52	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱、加劲肋 2. 钢材品种、规格:250*2 50*8	t	0.677			
53	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	2397.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铁红醇酸底漆1~2道；醇 酸腻子刮平；醇酸磁漆2 ~3道					
		分部小计						
		其他						
54	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:一层顶板洞 口四周 2. 钢材品种、规格:工字 钢15#	t	0.074			
55	010507003001	隔油沟	1. 沟截面净空尺寸:1600* 300 2. 垫层材料种类、厚度:C 25混凝土80厚 3. 混凝土种类:钢筋混凝 土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 详见:12J10-37-1	m	1.6			
56	031001002001	钢管	1. 名称:通气钢管 2. 规格、压力等级:DN110	m	2.1			
57	010507004003	台阶	室内台阶做法详12J1-154 -台1 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、60厚C20混凝土台阶（ 厚度不包括台阶厚度三角 部分）随打随抹，上撒1: 1水泥沙子压实赶光 4. 下设300厚中砂防冻层	m2	7.97			
58	010507004004	台阶（平台）	室内台阶做法详12J1-154 -台1 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、60厚C20混凝土台阶（ 厚度不包括台阶厚度三角 部分）随打随抹，上撒1: 1水泥沙子压实赶光 4. 下设300厚中砂防冻层	m2	3.57			
59	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN150	个	2			
60	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN100	个	1			
61	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN80					
62	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN50	个	1			
63	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN40	个	3			
64	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN32	个	10			
65	011615001007	开孔（打洞）	1. 部位:砖墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:DN25	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
66	011701003001	里脚手架						

消防工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢 管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 地下一、二层、消防水 箱、消防泵房 6. 含沟槽连接管件	m	168.74			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢 管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 地下一、二层、消防水 箱、消防泵房 6. 含沟槽连接管件	m	60.88			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢 管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 地下一、二层、消防水 箱、消防泵房、一至五层 局部改造 6. 含沟槽连接管件	m	117.67			
4	031002001001	管道支架						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:法兰连接					
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
10	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格:DN150 3. 连接形式:焊接	副	8			
11	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接	副	1			
12	031003011003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接	副	4			
13	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐 灭火器 2. 规格、型号:MFABC5	具	66			
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:防火材料	个	2			
15	030905002001	消火栓系统调试	1、名称：消火栓系统调 试	点	18			
		分部小计						
		喷淋						
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 含沟槽连接管件	m	22.2			
17	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层、消防水箱 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要	m	60.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求:满足设计要求 5. 含沟槽连接管件					
18	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 含沟槽连接管件	m	115.51			
19	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 含沟槽连接管件	m	15.73			
20	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层、 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN50 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求 5. 含沟槽连接管件	m	42.01			
21	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求	m	39.34			
22	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:满足设计要求	m	138.88			
23	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:地下一、二 层 2. 材质、规格:热镀锌钢 管、DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要	m	245.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求：满足设计要求					
24	031002001002	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：固定支架	kg	227.66			
25	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：Sa1级 轻度 喷砂除锈 2. 油漆品种：樟丹漆、灰 色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度： 樟丹漆两道、灰色调和漆 两道	kg	227.66			
26	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：下垂型快速响应 喷头（带装饰盘）	个	173			
27	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	1			
28	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	1			
29	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
30	031003011004	法兰	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN150 3. 连接形式：焊接	副	1			
31	031003011005	法兰	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接	副	1			
32	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连 接	个	2			
33	030901006002	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连 接	个	2			
34	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：末端试水阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	3			
35	031002003002	套管	1. 名称、类型：一般穿墙 套管	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 防火材料					
36	031002003003	套管	1. 名称、类型: 一般穿墙 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN80 4. 填料材质: 防火材料	个	2			
37	031002003004	套管	1. 名称、类型: 一般穿墙 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 防火材料	个	1			
38	031002003005	套管	1. 名称、类型: 一般穿墙 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40 4. 填料材质: 防火材料	个	3			
39	031002003006	套管	1. 名称、类型: 一般穿墙 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32 4. 填料材质: 防火材料	个	10			
40	031002003007	套管	1. 名称、类型: 一般穿墙 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25 4. 填料材质: 防火材料	个	2			
		分部小计						
		消防水箱						
41	031006015001	消防水箱	1. 材质、类型: 不锈钢钢 板水箱 2. 型号、规格: 公称储水 容积、有效储水容积: 18 M3 3. 含内外人梯、4个旋流 防止器	台	1			
42	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	1			
43	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
44	080902006001	液位计	1. 名称: 液位传感器	个	2			
45	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 安全阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片安装					
46	030601002002	压力仪表	1. 名称: 远传压力表	台	2			
47	030901004001	报警装置	1. 名称: 液位显示装置	组	1			
48	030817006001	水位计安装	1. 名称: 水位计 2. 图集: 12S2-88	组	1			
49	030601004001	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 型号: 流量2L/S 3. 规格: DN100	台	2			
50	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
51	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
52	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片安装	个	4			
53	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片安装	个	4			
54	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
55	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 软接头 2. 规格: DN40	个	8			
56	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片安装	个	2			
57	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
58	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接					
59	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓系统 稳压设备 2. 型号、规格:ZW(L)-I-X-10 3. 水泵主要技术参数:25 LGW3-10*5 功率: 1.5kw 扬程: 39m 流量: 5L/S (稳压泵为一用一备) 4. 附件名称、规格、数量:气压罐 SQL800*0.6 有效容积-300L	套	1			
60	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:喷淋系统稳压设备 2. 型号、规格:ZW(L)-I-Z-10 3. 水泵主要技术参数:25 LGW3-10*5 功率: 1.5kw 扬程: 39m 流量: 5L/S (稳压泵为一用一备) 4. 附件名称、规格、数量:气压罐 SQL800*0.6 有效容积-150L	套	1			
61	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片安装	个	1			
62	031001002001	钢管	1. 名称:通气钢管 2. 规格、材质:DN80、镀锌钢管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求	m	2.1			
63	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
64	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝接	个	1			
65	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:消防水箱补水管 2. 介质:水	m	11.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:镀锌钢管、DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求					
66	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、材质:DN100、镀锌钢管 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求	m	2.29			
67	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、材质:DN50、镀锌钢管 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求	m	2.09			
68	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓（含压力表）	套	1			
		分部小计						
		消防泵房						
69	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 规格:Q=20L/s H=45m N=18.5KW XBD8.4/20-100-250AL	台	2			
70	030109001002	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 规格: H=41m N=2.0KW 25LGW3-10*8	台	2			
71	030109001003	离心式泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:Q=6m/h H=9m N=0.4KW 50QW (F) 9-8-0.4	台	2			
72	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片安装	个	5			
73	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片安装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 柔性接头 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接	个	4			
75	031003010003	软接头(软管)	1. 名称: 柔性接头 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	4			
76	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰片安装	组	2			
77	031002003008	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 柔性防水套管 3. 规格: DN150	个	4			
78	031002003009	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 柔性防水套管 3. 规格: DN100	个	4			
79	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片安装	个	2			
80	03B001	吸水喇叭口	1. 名称: 吸水喇叭口 2. S319-22	个	4			
81	03B002	溢水喇叭口	1. 名称: 溢水喇叭口 2. 规格: DN200 3. 参考图集: 12YS2-271	个	1			
82	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN100	台	2			
83	03B003	防虫网罩	1. 名称: 防虫网罩	个	1			
84	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片安装	个	3			
85	030901004002	报警装置	1. 名称: 湿式报警装置 2. 型号、规格: DN150	组	2			
86	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片安装	个	2			
87	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 含法兰片安装					
88	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:水位自控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片安装	个	2			
89	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 含法兰片安装	个	4			
		分部小计						
		废水、排水						
90	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	5.57			
91	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	6.93			
92	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片安装	个	2			
93	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰片安装	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
94	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：消防工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	3				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: XFB、WYB、PYFJ 3. 规格:600*800*250mm 4. 安装方式: 底距地1.5 米挂装	台	5			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: XFAC 3. 规格:600*800*250mm 4. 安装方式: 底距地1.5 米挂装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ALE2 3. 规格:400*300*200	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2ALE1 3. 规格:400*300*200	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ALE1 3. 规格:400*300*200	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1、 3. 规格:400*300*200	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ALE1 3. 规格:400*300*200	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ALE1 3. 规格:400*300*200	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4ALE1 3. 规格:400*300*200	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5ALE1 3. 规格:400*300*200	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5ALE2 3. 规格:400*300*200	台	1			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: AL1 3. 规格:200*300*100mm 4. 安装方式: 底距地1.5 米挂装	台	1			
13	030404017013	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号：ZAP、ZAPE 3. 规格：600*1000*600mm 4. 安装方式：底距地1.5 米挂装					
14	030404017014	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AP2、AP1 3. 规格：600*900*350mm 4. 安装方式：底距地1.5 米挂装	台	2			
15	030404017015	配电箱	1. 名称：数字智能消防巡 检设备 2. 规格：600*800*250mm 3. 安装方式：底距地1.5 米挂装	台	1			
16	030404017016	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：PLB 3. 规格：600*800*250 4. 安装方式：距地1.5m安 装	台	1			
17	030404017017	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：WYB 3. 规格：600*800*250 4. 安装方式：距地1.5m安 装	台	2			
		分部小计						
		电缆						
18	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN40 4. 配置形式：暗配	m	21			
19	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：25 4. 配置形式：暗配	m	42			
20	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：JDG80 4. 暗敷	m	7.98			
21	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50	m	12.53			
22	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：JDG40	m	134.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 暗配					
23	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 暗配	m	4.82			
24	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV4x70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	17.2			
25	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: NH-YJV22-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	200			
26	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	9.94			
27	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	69.39			
28	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV22-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	23.79			
29	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	113.22			
30	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	9.94			
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJY-4x70+1*35	个	4			
32	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:NH-YJY22-4x35+1*16					
33	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJY-5*16	个	4			
34	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJY-5*10以下	个	14			
		分部小计						
		应急照明						
		配管、配线						
35	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	237.41			
36	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:6MM2 5. 材质:铜芯	m	637.32			
37	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	123.83			
38	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配	m	2439.36			
39	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	4924.91			
		分部小计						
		灯具						
40	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯-疏散出口 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LR0E 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不锈钢面板、金属后盖板、厚度不大于10mm、工作电	套	60			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压为DC36V 4. 安装形式:门框上方0.2 m挂装					
41	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯- -单面 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LR0E 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装	套	118			
42	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯- -单面（吊装） 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LR0E 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装	套	26			
43	030412004004	装饰灯	1. 名称:信息复合标志灯- -单面单向 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LR0E 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装	套	24			
44	030412004005	装饰灯	1. 名称:信息复合标志灯- -双面单向 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LR0E 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装	套	2			
45	030412004006	装饰灯	1. 名称:信息复合标志灯- -单面向左向右 2. 型号:HZ-BLJC-II	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程
 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1LROE1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装					
46	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 具—壁挂式 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/ G 3. 规格:平时不点亮、应 急点亮时5W、400lm、工 作电压为DC36v、室外安 装为ip67级 4. 安装形式:壁挂式安装 底距地2.5m挂装	套	15			
47	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 具—吸顶式 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/ D 3. 规格:平时不点亮、应 急点亮时5W、400lm、工 作电压为DC36v 4. 安装形式:吸顶式安装	套	202			
48	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 具—楼层指示 2. 型号:HZ-BLJC- II 1LROE 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地2.5m 壁挂安装	套	27			
49	030412004010	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯— 单面 2. 型号:HZ-BLJC- II 1LROE 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装	套	4			
50	030412004011	装饰灯	1. 名称:备用照明	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶安装					
		分部小计						
		火自报						
		配管、配线						
51	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16mm2 4. 配置形式:暗配	m	4229.67			
52	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	5677.15			
53	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	3746.02			
54	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯	m	157.02			
55	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVVP 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯	m	517.16			
56	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:4*1.5 5. 材质:铜芯	m	27.84			
		分部小计						
		防火门						
57	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配	m	1200.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	2529.54			
59	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RYJS 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1264.77			
60	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:常开双扇防火门 监控模块	个	34			
61	03B001	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器 2. 安装:门上安装距地2.2 米安装	个	61			
62	030404034001	防火门磁开关	1. 名称:防火门磁开关	个	61			
63	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	122			
		分部小计						
		其他						
64	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	个	9			
65	030402002001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:底距地1.5 米安装	台	20			
66	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:挂墙明装距 地1.5m	个	9			
67	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	322			
68	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 规格:(3W-5W) 3. 安装方式:吸顶式	个	78			
69	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	23			
70	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的 手动报警按钮	个	23			
71	030507014001	显示设备	1. 名称:火灾显示器 2. 安装方式:底距地1.5 米安装	台	7			
72	030904006001	消防(电话)	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:底距地1.5 米安装	部	5			
73	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮	个	49			
74	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		消防控制室						
75	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称：集中式火灾报警控制器 2. 安装方式：底距地1.5米安装 3. 包含相关配套设备	台	1			
76	030904016001	消防设备电源监控器	1. 名称：消防设备电源监控器 2. 含配套设备 3. 安装方式：落地安装	套	1			
77	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称：电气火灾监控主机	台	1			
78	030904013001	联动控制主机	1. 名称：应急照明控制器成套	台	1			
79	030411001011	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：25mm ² 4. 配置形式：暗配	m	28.15			
80	030411004011	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BH-BV 4. 规格：3*4 5. 材质：铜芯	m	123.83			
81	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 等电位端子箱	台	1			
82	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	24.23			
		分部小计						
		排烟机房、柴油发电机						
83	030411001012	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：32mm ² 4. 配置形式：暗配	m	8			
84	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV22 3. 规格：5*6 4. 材质：铜芯	m	8			
85	030411003001	桥架	1. 名称：强电桥架 2. 规格：100*50	m	7.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外消防泵房						
		配管、配线						
86	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40mm2 4. 配置形式:暗配	m	73.18			
87	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25mm2 4. 配置形式:暗配	m	24.8			
88	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm2 4. 配置形式:暗配	m	34.71			
89	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯	m	63.72			
90	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	78.89			
91	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	105.62			
92	030412004012	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 具--吸顶式 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/ D 3. 规格:平时不点亮、应 急点亮时5W、400lm、工 作电压为DC36v 4. 安装形式:吸顶式安装	套	4			
93	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯- 单面 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LR0E 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压为DC36V 4. 安装形式:底距地0.5米 挂装/底距地2.5m挂装					
94	030412004014	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯- -疏散出口 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE 1W-E 3. 规格:大型标志灯、不 锈钢面板、金属后盖板、 厚度不大于10mm、工作电 压为DC36V 4. 安装形式:门框上方0.2 m挂装	套	1			
95	030412004015	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 具一壁挂式 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/ G 3. 规格:平时不点亮、应 急点亮时5W、400lm、工 作电压为DC36v、室外安 装为ip67级 4. 安装形式:壁挂式安装 底距地2.5m挂装	套	1			
96	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1名称:等电位端子箱安 装	台	1			
97	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	27.45			
98	03B002	石墨烯电散热器	1. 名称:石墨烯电散热器 2. 规格:长1.5m*高0.6m 3. 功率:3.0KW	组	2			
		分部小计						
		火自报						
99	030411003002	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*50	m	10.82			
100	030904012003	火灾报警系统控 制主机	1. 名称:集中式火灾报警 控制器 2. 安装方式:底距地1.5 米安装 3. 包含相关配套设备	台	1			
101	030904012004	手动火灾报警装 置	1. 名称:手动火灾报警装 置 2. 安装方式:底距地1.5 米安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 包含相关配套设备					
102	030402002002	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器	台	1			
103	030904001003	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器	个	2			
104	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称：扬声器 2. 规格：3W-5W 3. 安装方式：吸顶式	个	1			
105	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	1			
106	030904006002	消防(电话)	1. 名称：报警电话 2. 安装方式：底距地1.4米安装	部	1			
107	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称：输入输出模块	个	5			
108	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称：输入模块	个	5			
109	030411001016	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：16 4. 配置形式：暗配	m	32.04			
110	030411004014	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	19.5			
111	030411004015	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-RVS 4. 规格：2*1.5 5. 材质：铜芯	m	33.9			
		分部小计						
		接室外						
112	030411001017	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG DN32 3. 配置形式：暗配	m	200			
113	030411004016	配线	1. 名称：配线 2. 材质、规格：铜芯BV2.5mm ² 3. 管内敷设	m	800			
114	030411004017	配线	1. 名称：配线 2. 材质、规格：铜芯ZR-RVS-2*1.5 3. 管内敷设	m	600			
115	030411004018	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

通风工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安
装和拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:600*350 5. 板材厚度:不小于1mm	m2	98.05			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*350 5. 板材厚度:不小于1mm	m2	45			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1300*450 5. 板材厚度:不小于1mm	m2	57.75			
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1350*850 5. 板材厚度:不小于1mm	m2	50.16			
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ800 5. 板材厚度:不小于1mm	m2	6.28			
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶防火排烟口 2. 规格:500*500	个	3			
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶防火排烟口 2. 规格:650*650	个	24			
8	010803001001	挡烟垂壁	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:夹丝防火玻璃 3. 高度:0.5m	m2	24.6			
9	010803001002	挡烟垂壁	1. 名称:HA-FA型翻板式挡烟垂壁 2. 高度:0.5m	m2	12.75			
10	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 型号:HAPYFH-2 3. 规格:280℃	个	5			
11	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂式防雨百叶 2. 规格:1000*800	个	1			
12	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防排烟风机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称：通风工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

钢梯、室外电缆挖
土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 钢梯、室外电缆挖土方工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 钢梯、室外电缆挖土方工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 钢梯、室外电缆挖土方工程

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	3				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：公安、交警指挥中心消防设施安装和拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：