

内蒙古维拉斯托矿业有限公司
锂锡多金属矿采选回迁小区建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0. 4KV电杆及线路						
		电杆及架线						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:水泥电杆 2. 材质:非预应力、整根杆 3. 规格: ϕ 190-10m 4. 类型:单杆 5. 挖基坑土方及杆定位	基	27			
2	030410003004	导线架设	1. 名称: 低压架线 2. 规格型号: JKLYJ-120mm ²	km	4.952			
3	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地线-40mm*4mm	m	810			
4	030409001002	接地极	1. 名称: 接地极50mmx5mmx2500mm	根	108			
5	03B159	接地螺栓	1. 名称: 接地螺栓 2. 规格: M16X35	块	27			
		分部小计						
		10m 380V直线水泥杆 杆上金具						
6	030410002001	横担组装	1. 低压横担 \angle 75mm \times 8mm \times 1500mm	根	23			
7	03B007	U型抱箍	1. U型抱箍U18mm*200mm	套	23			
8	03B003	绝缘子	1. 名称: 低压绝缘子 2. 规格: P-6 T, 90, 150	只	92			
9	03B005	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	23			
10	03B006	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	23			
11	03B004	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	23			
		分部小计						
		10m 380V直线T接（四线水泥杆）杆上金具						
12	030410002002	横担组装	1. 低压横担 \angle 75mm \times 8mm \times 1500mm	根	3			
13	03B008	U型抱箍	1. U型抱箍U18mm*200mm	套	1			
14	03B009	螺栓	1. 螺栓M18mm*300mm	套	4			
15	03B010	螺栓	1. 螺栓M16mm*40mm	套	8			
16	03B011	绝缘子	1. 名称: 低压绝缘子	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:P-6 T, 90, 150					
17	03B012	低压绝缘子耐张串	1. 低压绝缘子耐张串（含附件） 2. 见图D1-15	串	4			
18	03B013	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	8			
19	03B014	五孔联板	1. 五孔联板L-230/-70*8*653mm	块	4			
20	03B015	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	1			
21	03B016	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	1			
22	03B017	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	1			
		分部小计						
		10m 380V 90度带拉线耐张转角水泥杆 杆上金具						
23	030410002003	横担组装	1. 低压耐张横担∠75mm×8mm×1500mm	根	4			
24	03B019	螺栓	1. 螺栓M18mm*300mm	套	8			
25	03B020	螺栓	1. 螺栓M16mm*40mm	套	16			
26	03B021	绝缘子	1. 名称:低压绝缘子 2. 规格:P-6 T, 90, 150	只	4			
27	03B022	低压绝缘子耐张串	1. 低压绝缘子耐张串（含附件） 2. 见图D1-15	串	8			
28	03B023	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	8			
29	03B024	五孔联板	1. 五孔联板L-230/-70*8*653mm	块	8			
30	03B025	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	1			
31	03B026	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	1			
32	03B027	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	1			
		分部小计						
		10m 380V 带拉线终端杆水泥杆 杆上金具						
33	030410002004	横担组装	1. 低压耐张横担∠75mm×8mm×1500mm	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	03B028	螺栓	1. 螺栓M18mm*300mm	套	12			
35	03B029	螺栓	1. 螺栓M16mm*40mm	套	12			
36	03B031	低压绝缘子耐张串	1. 低压绝缘子耐张串（含附件） 2. 见图D1-15	串	24			
37	03B032	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	24			
38	03B033	五孔联板	1. 五孔联板L-230/-70*8*653mm	块	24			
39	03B034	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	3			
40	03B035	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	3			
41	03B036	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	3			
		分部小计						
		0.4KV拉线						
42	030410004001	电杆拉线0.4KV	1. 名称:单拉线 2. 型号:LX型 3. 含U形环、挂板、线夹、拉线盘、拉线棒等附件安装	组	8			
		分部小计						
		10KV电杆及线路						
		电杆及架线						
43	030410001002	电杆组立	1. 名称:水泥电杆 2. 材质:非预应力、整根杆 3. 规格:Φ190-12m 4. 类型:单杆 5. 挖基坑土方及杆定位	基	21			
44	030410003003	导线架设	1. 名称:高压架线 2. 规格型号:JKLYJ-95mm ²	km	2.822			
45	030409002003	接地母线	1. 名称:接地线-40mm*4mm	m	630			
46	030409001003	接地极	1. 名称:接地极50mmx5mmx2500mm	根	84			
47	03B160	接地螺栓	1. 名称:接地螺栓 2. 规格:M16X35	块	21			
48	03B155	跨越架设 一般公路	1. 名称:跨越架设 一般公路	处	2			
49	03B156	跨越架设 一般	1. 名称:跨越架设 通信	处	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		公路	线路					
50	03B157	跨越架设 一般公路	1. 名称: 跨越架设 跨越河流	处	1			
51	03B158	跨越架设 一般公路	1. 名称: 跨越架设 跨越带电10kV电力线	处	1			
		分部小计						
		高低压同杆 380V直线水泥杆 杆上金具						
52	030410002005	横担组装	1. 低压横担 $\angle 75\text{mm} \times 8\text{mm} \times 1500\text{mm}$	根	2			
53	03B037	U型抱箍	1. U型抱箍U18mm*200mm	套	2			
54	03B038	绝缘子	1. 名称: 低压绝缘子 2. 规格: P-6 T, 90, 150	只	8			
55	03B039	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	2			
56	03B040	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	2			
57	03B041	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	2			
		分部小计						
		高低压同杆 380V 90度带拉线耐张转角水泥杆 杆上金具						
58	030410002006	横担组装	1. 低压横担 $\angle 75\text{mm} \times 8\text{mm} \times 1500\text{mm}$	根	4			
59	03B042	螺栓	1. 螺栓M18mm*300mm	套	8			
60	03B043	螺栓	1. 螺栓M16mm*40mm	套	16			
61	03B044	绝缘子	1. 名称: 低压绝缘子 2. 规格: P-6 T, 90, 150	只	4			
62	03B045	低压绝缘子耐张串	1. 低压绝缘子耐张串 (含附件) 2. 见图D1-15	串	8			
63	03B046	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	8			
64	03B047	五孔联板	1. 五孔联板L-230/-70*8*653mm	块	8			
65	03B048	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	1			
66	03B049	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	1			
67	03B050	底盘	1. 底盘	块	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			500mm*1000mm*200mm					
		分部小计						
		高低压同杆 380V 带拉线终端杆水泥杆 杆上金具						
68	030410002007	横担组装	1. 低压横担 $\angle 75\text{mm} \times 8\text{mm} \times 1500\text{mm}$	根	4			
69	03B051	螺栓	1. 螺栓 M18mm*300mm	套	8			
70	03B052	螺栓	1. 螺栓 M16mm*40mm	套	8			
71	03B053	低压绝缘子耐张串	1. 低压绝缘子耐张串（含附件） 2. 见图 D1-15	串	16			
72	03B054	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹 JCC3-120	个	16			
73	03B055	五孔联板	1. 五孔联板 L-230/-70*8*653mm	块	16			
74	03B056	卡盘	1. 卡盘 230mm*300mm*800mm	块	2			
75	03B057	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍 U24mm*400mm	套	2			
76	03B058	底盘	1. 底盘 500mm*1000mm*200mm	块	2			
		分部小计						
		Z-M-12 单回直线杆 杆上金具						
77	030410002008	横担组装	1. 高压横担 $\angle 80\text{mm} \times 8\text{mm} \times 1700\text{mm}$	根	12			
78	03B059	U型抱箍	1. U型抱箍 U18mm*210mm	套	12			
79	03B060	绝缘子	1. 名称：针式瓷绝缘子 2. 规格：R5ET05L125. 283. 360	只	36			
80	03B064	单线单顶抱箍	1. 单线单顶抱箍双抱箍（加强型）-80*8-直径200mm	套	12			
81	03B065	螺栓	1. 螺栓 M18mm*80mm	套	48			
82	03B061	卡盘	1. 卡盘 230mm*300mm*800mm	块	12			
83	03B062	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍 U24mm*400mm	套	12			
84	03B063	底盘	1. 底盘 500mm*1000mm*200mm	块	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		ZJ-M-12 单回直线转角杆 杆上金具						
85	030410002009	横担组装	1. 高压耐张横担（含附件） 2. 规格：80mm×8mm×1700mm 3. 详见图D1-48, D1-49	根	2			
86	03B069	螺栓	1. 螺栓M18mm*280mm	套	4			
87	03B067	绝缘子	1. 名称：针式瓷绝缘子 2. 规格：R5ET05L125. 283. 360	只	3			
88	03B068	单线双顶抱箍	1. 单线双顶抱箍双抱箍（加强型）-80*8-直径200mm	套	1			
89	03B073	螺栓	1. 螺栓M18mm*80mm	套	4			
90	03B070	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	1			
91	03B071	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	1			
92	03B072	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	1			
		分部小计						
		ZJ-M-12 单回直线加强杆 杆上金具						
93	030410002010	横担组装	1. 高压加强横担（含附件） 2. 规格：80mm×8mm×1700mm 3. 详见图D1-48, D1-49	根	4			
94	03B074	螺栓	1. 螺栓M18mm*280mm	套	8			
95	03B075	绝缘子	1. 名称：针式瓷绝缘子 2. 规格：R5ET05L125. 283. 360	只	6			
96	03B076	单线双顶抱箍	1. 单线双顶抱箍双抱箍（加强型）-80*8-直径200mm	套	2			
97	03B077	螺栓	1. 螺栓M18mm*80mm	套	8			
98	03B078	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	2			
99	03B079	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	2			
100	03B080	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		ZJ-M-12 单回拉 线单排耐张转角 杆 杆上金具						
101	030410002011	横担组装	1. 高压耐张横担（含附件） ∠80mm×8mm×1700mm 2. 详见图D1-48, D1-49	根	4			
102	03B082	绝缘子	1. 名称：针式瓷绝缘子 2. 规格：R5ET05L125. 283. 360	只	12			
103	03B088	单线单顶抱箍	1. 单线单顶抱箍双抱箍（加强型）-80*8-直径200mm	套	4			
104	03B089	耐张绝缘子串	1. 低压绝缘子耐张串（含附件） 2. 见图D1-15	串	24			
105	03B084	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	24			
106	03B085	卡盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	4			
107	03B086	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	4			
108	03B087	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	4			
		分部小计						
		DA-M-12 单回拉 线终端杆 杆上 金具						
109	030410002012	横担组装	1. 高压耐张横担（含附件） ∠80mm×8mm×1700mm 2. 详见图D1-48, D1-49	根	2			
110	03B092	耐张绝缘子串	1. 低压绝缘子耐张串（含附件） 2. 见图D1-15	串	6			
111	03B093	高压绝缘穿刺接 地线夹	1. 高压绝缘穿刺接地线夹 JJCD-16m2/240m2	个	6			
112	03B094	底盘	1. 卡盘230mm*300mm*800mm	块	2			
113	03B095	卡盘抱箍	1. 卡盘抱箍U24mm*400mm	套	2			
114	03B096	底盘	1. 底盘500mm*1000mm*200mm	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		10KV拉线						
115	030410004002	电杆拉线10KV	1. 名称:单拉线 2. 型号:LX型 3. 含U形环、挂板、线夹、拉线盘、拉线棒等附件安装	组	11			
		分部小计						
		杆上计量接户						
116	030410004007	杆上设备	1. 名称: 轴式绝缘子 2. 规格: 瓷质, ED, 单沟	只	42			
117	030410004008	杆上设备	1. 名称: 螺栓 2. 规格: M16mm*100mm	套	42			
118	030410004009	杆上设备	1. 名称: 膨胀螺栓 2. 规格: ϕ 12mm*100mm	套	210			
119	030410004010	杆上设备	1. 名称: 挂线抱箍 2. 规格: GB-200mm/-8mm*80mm	套	21			
120	030410004011	杆上设备	1. 名称: 螺栓 2. 规格: M18mm*80mm	套	42			
121	030410003002	导线架设	1. 名称: 0.4KVA入户架线 2. 规格型号: YJLYS0.4kV-2*16mm ²	km	1.076			
122	030410004012	杆上设备	1. 名称: 防水弯头 2. 规格: 耐候型, CPVC, ϕ 50mm	个	42			
123	030411001002	配管	1. 名称: CPVC管 2. 规格: 耐候型, CPVC, ϕ 50mm	m	252			
124	030410004014	杆上设备	1. 名称: 表箱接头 2. 规格: 耐候型, CPVC, ϕ 50mm	个	63			
125	030410004015	杆上设备	1. 名称: 二线墙担托架 2. 规格: 耐候型, CPVC, ϕ 50mm	个	21			
126	030410004016	杆上设备	1. 名称: 穿线管卡具 2. 规格: 不锈钢支架, 满意夹, 双管, 带U箍	个	63			
127	030410004017	杆上设备	1. 名称: 表箱支架 2. 规格: 不锈钢支架, 满意夹	套	42			
128	03041000300	导线架	1. 名称: 0.4KVA低压架线	km	0.215			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	设	2. 规格型号：JKLYJ-4*70 mm ²					
129	030410004020	杆上设备	1. 名称：绝缘穿刺线夹 2. 型号：JCC3-120	个	168			
130	030411001001	配管	1. 名称：钢管 2. 规格：DN50mm	m	63			
131	030410004021	杆上设备	1. 名称：钢扎带（钢包带） 2. 型号：不锈钢，24mm*1.0mm	个	21			
132	030408001001	电力电缆	1. 名称：直埋电缆 2. 规格型号：YJLV22-0.6/1kV-4*50mm ²	m	1260			
133	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格型号：YJLV22-0.6/1kV-4*50mm ²	个	42			
134	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：电缆沟挖填土方	m ³	1517.04			
135	040501020001	警示（示踪）带铺设	警示（示踪）带铺设	m	1260			
136	030408001002	电力电缆	1. 名称：沿墙敷设电缆 2. 规格型号：YJLV22-0.6/1kV-4*50mm ²	m	210			
137	030410004022	杆上设备	2. 名称：钢扎带（钢包带） 3. 型号：不锈钢，24mm*1.0mm	m	189			
138	030410004023	杆上设备	2. 名称：钢扎带（钢包带） 3. 型号：不锈钢，24mm*1.0mm	个	210			
139	030404017002	配电箱	1. 名称：动力照明合体户外玻璃钢表箱（含附件） 2. 规格：550mm*600mm*180mm	套	21			
140	030404017003	配电箱	1. 名称：白钢低压户外配电箱 2. 规格：400 mm*50 mm*200 mm 3. 型号：一闸一保护100A 4P配电箱（含附件）	台	21			
141	030404017001	配电箱	1. 名称：白钢低压户外配电箱 2. 规格：500 mm*600	台	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			mm*200mm 3. 型号：一闸一保护63A2 P配电箱(含附件)					
		分部小计						
		630KVA变压器台及设备						
142	030402010001	避雷器	2. 名称：可卸装式避雷器 3. 规格型号：HY5WS-17/50 DL-TB	只	3			
143	030402006001	隔离开关	2. 名称：高压隔离开关 3. 规格型号：(H) HW9-12 KV/630A	组	1			
144	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称：油浸式变压器 2. 规格型号：S11-M-630 KVA 3. 硅钢片，油浸式，铜芯 绕组 4. 包含调试	台	1			
145	030404017004	配电箱	2. 名称：低压综合配电箱 3. 规格型号：630KVA，一 进(1200A)两出(800A)，带 无功补偿，铜排连接	台	1			
146	030410003005	导线架设	1. 名称：高压架线 2. 规格型号：JKLYJ-95mm ²	km	0.038			
147	03B119	高压绝缘线	1. 名称：高压接线桩头 2. 型号：SBT-M12	只	3			
148	03B120	柱式绝缘子	1. 名称：柱式绝缘子 2. 型号：R5ET105L	只	12			
149	03B121	熔丝具安装架	1. 名称：熔丝具安装架 2. 型号：RJ7-170	块	3			
150	03B122	变压器双杆支持架	1. 名称：变压器双杆支持 架 2. 型号：16mm*3000mm	副	1			
151	03B123	双头螺杆	1. 名称：双头螺杆 2. 型号：M20*400	根	8			
152	03B124	双头螺杆	1. 名称：双头螺杆 2. 型号：M16*200	根	4			
153	030408006001	电力电缆头	1. 名称：接线端子 2. 规格：DT-95m ²	个	45			
154	030408001003	电力电缆	1. 名称：低压绝缘线 2. 规格：ZC-YJV1*300m ²	m	40			
155	03040800100	电力电	1. 名称：低压绝缘线	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	4	缆	2. 规格:YJV22-4*185m2					
156	030408003001	电缆保护管	1. 名称:绝缘保护管 2. 规格:100	m	1.5			
157	030408006002	电力电缆头	1. 名称:接线端子 2. 规格:DT-300/150	个	8			
158	030408006003	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端户 外冷缩 2. 规格:4*185mm2	个	4			
159	030408006004	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端户 外冷缩 2. 规格:1*300mm2	个	8			
160	03B125	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	3			
161	03B126	绝缘穿刺线夹	1. 名称: 绝缘穿刺接地线 夹 2. 型号: JJCD-16m²/240 m²(黄绿红)	副	3			
162	030409002004	接地母线	1. 名称: 接地线-40mm*4mm	m	45			
163	030409001004	接地极	1. 名称: 接地极50mmx5mmx 2500mm	根	15			
164	03B128	满意支架	1. 名称: 满意支架 2. 型号: 不锈钢支架, 满 意夹, 单管	个	10			
165	03B129	接续热镀锌铜管	1. 名称: 接续热镀锌铜管 2. 型号: GT-185m²	只	8			
166	03B130	横担抱箍	1. 名称: 横担抱箍 2. 型号: HBG6-220	块	2			
167	03B131	抱箍	1. 名称: 抱箍 2. 型号: BG6-220	块	2			
168	03B132	双杆熔丝具架	1. 名称: 双杆熔丝具架 2. 型号: SRJ6-3000	块	3			
169	03B133	横担抱箍	1. 名称: 横担抱箍 2. 型号: HBG6-260	块	4			
170	03B134	抱箍	1. 名称: 抱箍 2. 型号: BG6-260	块	4			
171	03B135	横担抱箍	1. 名称: 横担抱箍 2. 型号: HBG6-280	块	1			
172	03B136	抱箍	1. 名称: 抱箍 2. 型号: BG6-280	块	1			
173	03B137	抱箍	1. 名称: 抱箍 2. 型号: BG8-280	块	4			
174	03B138	接地引线	2. 名称: 接地引线 3. 型号: AC1kV, JKLYJ, 70	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m²					
175	03B139	高压绝缘罩	2. 名称：高压绝缘罩 3. 型号：10kv	只	3			
176	03B140	低压绝缘罩	2. 名称：低压绝缘罩 3. 型号：1kv	只	4			
177	03B141	螺栓	1. 名称：螺栓 2. 型号：M16*70	件	36			
178	03B142	螺栓	1. 名称：螺栓 2. 型号：M14*40	件	4			
179	03B143	螺栓	1. 名称：螺栓 2. 型号：M18*70	件	4			
180	03B144	螺栓	1. 名称：螺栓 2. 型号：M12*40	件	40			
181	03B145	T型线夹	2. 名称：T型线夹 3. 型号：TL-44	副	3			
182	03B146	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 型号：HBG6-300	块	2			
183	03B147	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 型号：BG6-300	块	2			
184	03B148	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 型号：HBG6-280	块	2			
185	03B149	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 型号：BG6-280	块	2			
186	03B150	横担抱箍	1. 名称：横担抱箍 2. 型号：HBG6-260	块	2			
187	03B151	抱箍	1. 名称：抱箍 2. 型号：BG6-260	块	2			
		分部小计						
		智能真空断路器						
188	030402002001	断路器	1. 名称：智能真空断路器 2. 型号：RW12-15/200A 3. 真空断路器支架0011s- PX0402-02	台	1			
189	03B152	T型线夹	1. 名称：T型线夹 2. 型号：TL-44	副	2			
190	030402010002	避雷器	2. 名称：可卸装式避雷器 3. 规格型号：HY5WS-17/50 DL-TB	只	6			
191	030409003001	避雷引下线	1. 名称：引下线 2. 型号：JKTRYJ-10/95	m	24			
192	03B153	引下线固定支架	2. 名称：引下线固定支架	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂
锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		安装横担	安装横担 3. 型号：∠70*7					
193	03B154	引下线固定支架	1. 名称：引下线固定支架 2. 型号：∠63*6	根	2			
194	030404017005	配电箱	1. 名称：开关控制箱 2. 型号：看门狗智能型	台	1			
		分部小计						
		高压计量安装						
195	030410004024	杆上设备	高压计量装置跳线支架（含瓷瓶，撑铁，抱箍，避雷器横担，热镀锌螺栓） ∠63*6*1500，∠5*50*1.1M，50*5-φ250	套	1			
196	03B166	高压计量装置引线	高压计量装置引线AC10kV，JKLYJ，120m²	m	18			
197	030408006006	电力电缆头	铜铝接线端子（钎焊）DL-70m²	个	8			
198	030409002005	接地母线	1. 名称：接地线-40mm*4mm	m	45			
199	030409001005	接地极	1. 名称：接地极50mmx5mmx2500mm	根	15			
200	03B167	绝缘穿刺线夹	1. 绝缘穿刺线夹JCC3-120	个	6			
201	030410004025	杆上设备	2. 名称：钢扎带（钢包带） 3. 型号：不锈钢，24mm*1.0mm	m	6			
202	030410004026	杆上设备	2. 名称：钢扎带（钢包带） 3. 型号：不锈钢，24mm*1.0mm	个	4			
203	03B168	绝缘护套	高压计量护套	套	1			
		分部小计						
		调试						
204	030414002001	送配电装置系统	配电系统调试 10kV	系统	1			
205	030414002002	送配电装置系统	配电系统调试 1kV	系统	1			
206	030414011001	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		运输						
207	03B116	运输、装卸工程混凝土杆	电杆运输、装卸由投标单位自行考虑	t	47.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂锡多金属矿采
选回迁小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	031301017001	脚手架搭拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：内蒙古维拉斯托矿业有限公司锂锡多金属矿采选回迁小区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

