

科尔沁左翼后旗托育指
导中心

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建筑装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖	m3	78.38			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙砖	m2	97.93			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖及结合层	m2	73.24			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有100mm地面砼垫层钢筋网	m3	60.7			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:3km	m3	171.53			
		分部小计						
		砌体工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	43.55			
		分部小计						
		门窗工程						
7	010801002001	木质门带套	1. 单扇成品套装木门	樘	16			
8	010801002002	木质门带套	1. 双扇成品套装木门	樘	7			
9	010802003001	钢质防火门	1. 乙级防火门	m2	11.02			
		分部小计						
		地面工程						
10	011102003001	块料楼地面	1. 铺10厚防滑地砖,美缝剂填缝; 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉;(1.2做法保证地漏周边1米范围内找2%坡,从门口向地漏找1%坡); 3. 两遍聚氨酯防水涂料,每遍不低于1.5厚,上翻250高; 4. 30mm厚M20水泥砂浆 5. 60厚C25细石混凝土,圆8间距200双向钢筋网	m2	40.57			
11	011102003003	块料楼地面	1. 铺10厚防滑地砖,美缝剂填缝; 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉;(1.2做法保证地漏周边1	m2	60.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米范围内找2%坡,从门口向地漏找1%坡); 3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料,上翻250高; 4. 3厚1:1水泥砂浆找平层					
12	011102003002	块料楼地面	1. 铺20厚花岗岩,美缝剂填缝; 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉;(1.2做法保证地漏周边1米范围内找2%坡,从门口向地漏找1%坡); 3. 两遍聚氨酯防水涂料,每遍不低于1.5厚,上翻250高; 4. 30厚1:1水泥砂浆找平层。	m2	22.64			
13	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 3厚橡塑合成材料板,用专用胶粘剂粘贴 2. 10mm水泥自流平; 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 两遍聚氨酯防水涂料,每遍不低于1.5厚 5. 20mm厚M20水泥砂浆找平层 6. 60厚C25细石混凝土,圆8间距200双向钢筋网 7. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	283.02			
14	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1. 2厚橡塑合成材料板,用专用胶粘剂粘贴 2. 10mm水泥自流平; 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 两遍聚氨酯防水涂料,每遍不低于1.5厚 5. 20mm厚M20水泥砂浆找平层 6. 60厚C25细石混凝土,圆8间距200双向钢筋网 7. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	223.06			
15	011105006001	金属踢脚线	1. 金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层.中距300	m2	29.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 10厚1：3水泥砂浆压实抹平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 水泥钉固定踢脚上端，中距300					
16	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 9厚1：2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1.69			
		分部小计						
		墙面工程						
17	011204003001	块料墙面	1. 美缝剂填缝 2. 10厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿)(釉面砖规格型号无) 3. 4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4. 两遍聚氨酯防水涂料，每遍不低于1.5厚 5. 9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	273.57			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 20mm厚聚合物抗裂砂浆，挂一遍钢丝网，贴一遍玻纤网格布	m2	792.13			
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 调色乳胶漆喷涂3遍饰面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 8厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	518.56			
20	011207001001	墙面装饰板	墙裙： 1. 木龙骨做架涂刷防水涂料 2. 细木工做底，涂刷防水涂料 3. 5MM厚铝塑板饰面	m2	35.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011207001002	墙面装饰板	分集水器箱： 1. 木龙骨做架涂刷防火涂料 2. 细木工做底，涂刷防火涂料 3. 5MM厚铝塑板饰面	m2	2.52			
22	011406001002	抹灰面油漆	乳胶漆墙面--异形 1. 调色乳胶漆喷涂3遍饰面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	138.21			
23	011207001003	墙面装饰板	1. 8mm厚墙板饰面 2. 细木工板基层，涂刷防火涂料 3. 木龙骨做架涂刷防火涂料	m2	18.33			
24	011207001004	墙面装饰板	1. 18mm厚木纹色墙板饰面 2. 细木工板基层，涂刷防火涂料 3. 木龙骨做架涂刷防火涂料	m2	3.5			
25	011207001005	墙面装饰板	1. 木纹理实木复合树墙面--异形	m2	0.5			
26	011207001006	墙面装饰板	1. 油漆实木复合板墙面--异形	m2	6.62			
27	010808001002	木门窗套	1. 门垭口	m	6.04			
28	011207001007	墙面装饰板	1. 15MM厚实木复合外喷青绿色油漆 2. 细木工板基层，涂刷防火涂料 3. 木龙骨做架涂刷防火涂料	m2	3.5			
29	011207001008	墙面装饰板	1. 木纹实木复合装饰板墙面--异形	m2	6.3			
30	011207001009	墙面装饰板	1. 1.8CM厚白色亚克力板墙面-异形	m2	2			
31	011207001010	墙面装饰板	1. 仿真绿植墙-异形	m2	7.53			
32	011207001011	墙面装饰板	1. 8MM厚钢化玻璃	m2	0.72			
33	011207001012	墙面装饰板	1. 实木复合外喷青绿色油漆	m2	0.8			
34	011207001013	墙面装饰板	1. 墙面2.5cm厚异形软包	m2	42.18			
35	011207001014	墙面装饰板	1. 墙面3cm厚异形软包	m2	16.41			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
36	011302001001	吊顶天棚	1. 乳胶漆三遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道, 纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 4. 双层9.5厚纸面石膏板 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 7. U型轻钢覆面次龙骨CB60*27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢承载龙骨CS50*15(或CS60*27), 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找 9. Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10. 现浇钢筋混凝土板底预留四10钢筋吊环(勾)双向中距≤1200	m2	236.29			
37	011302001005	吊顶天棚	异形-石膏板饰面 1. 乳胶漆三遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道, 纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 4. 双层9.5厚纸面石膏板 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 7. U型轻钢覆面次龙骨CB60*27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结	m2	98.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8. U型轻钢承载龙骨CS50*15(或CS60*27), 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. ϕ 8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10. 现浇钢筋混凝土板底预留四10钢筋吊环(勾) 双向中距≤1200					
38	011302001002	吊顶天棚	1. 三防板材面层, 规格592*592*10 2. T型轻钢横撑龙骨TB24*28间距600, 与次龙骨插接 3. T型轻钢次龙骨TB24*28间距600与主龙骨插接 4. T型轻钢主龙骨TB24*38, 间距1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 ϕ 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6. 现浇钢筋混凝土板底预留 ϕ 8钢筋吊环(勾)双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m2	161.77			
39	011302001003	吊顶天棚	1. 铝扣板与配套专用龙骨固定 2. 与铝扣板配套的专用龙骨, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 ϕ 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预留 ϕ 10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m2	92.51			
40	011302001004	吊顶天棚	1. 镜面铝塑板与配套专用	m2	7.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			龙骨固定 2. 与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 10号镀锌低碳钢丝(或06钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)					
41	011302005001	织物软雕吊顶	1. 白色软膜天花	m2	8.14			
42	010810002001	木窗帘盒	1. 石膏板窗帘盒	m	35.72			
		分部小计						
		其他工程						
43	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	31.32			
44	011505005001	卫生间扶手	1. 卫生间扶手	个	8			
45	011505001001	洗漱台	1. 洗手台	m2	3.6			
46	011501006001	书柜	1. 18MM厚木纹色颗粒板柜子	m	5.98			
47	011501006002	通顶衣柜	1. 通顶衣柜	m2	24.6			
48	011501006003	行李架柜子	1. 行李架柜子	m2	4.2			
49	01B002	三角形实木复合造型	1. 三角形实木复合造型	个	7			
50	011502002001	木质装饰线	1. 实木复合线条	m	26.46			
51	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板	m2	3.23			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8.06			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	36.32			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	9.09			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	23.75			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	16.91			
6	031002001001	管道支架		kg	58.53			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	2			
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应洗脸盆	组	8			
10	031004003002	洗脸盆	1. 名称:台上洗脸盆	组	3			
11	031004003003	洗脸盆	1. 名称:柱式洗脸盆	组	1			
12	031004006001	大便器	1. 名称:感应大便器	组	8			
13	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器	组	6			
14	03100400600	大便	1. 名称:坐式大便	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

采暖工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

通风空调工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:2ALZ	台	1			
2	030404017045	配电箱	1. 名称:1ACXF	台	1			
3	030404017047	配电箱	1. 名称:1ALYX	台	1			
4	030404017025	配电箱	1. 名称:1ACZ 2. 规格:800*1600*400 3. 安装方式:落地安装	台	1			
5	030404017046	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 规格:800*1600*400 3. 安装方式:落地安装	台	1			
6	030404017017	配电箱	1. 名称:电源配电分箱 2. 型号:1AL1-4	台	4			
7	030404017048	配电箱	1. 名称:电源配电分箱 2. 型号:2AL1、2	台	2			
8	030404017018	配电箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱	台	5			
9	030404017019	配电箱	1. 名称:AC-PY	台	1			
10	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:电热风幕	台	1			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:15CM筒灯	套	43			
12	030412001008	300*600全光谱平板灯	1. 名称:300*600全光谱平板灯	套	10			
13	030412001017	600*600全光谱平板灯	1. 名称:600*600全光谱平板灯	套	2			
14	030412001018	云朵全光谱平板灯	1. 名称:云朵全光谱平板灯	套	5			
15	030412001019	全光谱花灯	1. 名称:全光谱花灯	套	1			
16	030412001020	线槽灯	1. 名称:线槽灯	套	4			
17	030412001012	普通灯具	1. 名称:走廊吸顶灯	套	15			
18	030412001009	LED防水防尘灯	1. 名称:LED防水防尘灯	套	8			
19	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯	套	82			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯	套	29			
21	030412001015	自带蓄电池的防水LED灯	1. 名称:自带蓄电池的防水LED灯	套	2			
22	030412001010	普通灯具	1. 名称:带人体感应开关的吸顶灯	套	4			
23	030412001021	普通灯具	1. 名称:病房人体感应夜灯	套	8			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	12			
25	030404034002	照明开关	1. 名称:二联单控开关	个	34			
26	03040403400	照明开	1. 名称:三联单控开	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	关	关					
27	030404035013	插座	1. 名称:地面插座	个	2			
28	030404035001	5孔插座(安全型)	1. 名称:5孔插座(安全型)	个	120			
29	030404035011	电视插座	1. 名称:电视插座	个	4			
30	030404035003	柜式空调插座(安全型)	1. 名称:柜式空调插座(安全型)	个	25			
31	030404035007	挂式空调插座(安全型)	1. 名称:挂式空调插座(安全型)	个	7			
32	080903018009	A 型单向疏散指示灯(小型)	1. 名称:A 型单向疏散指示灯(小型)	个	15			
33	080903018002	大型A类楼层指示灯(LED灯)	1. 名称:大型A类楼层指示灯(LED灯)	个	2			
34	080903018006	A 型疏散出口标志灯(小型)	1. 名称:A 型疏散出口标志灯(小型)	个	2			
35	080903018003	A 型应急照明灯	1. 名称:A 型应急照明灯	个	14			
36	030411006001	接线盒	1. 开关(插座)盒	个	209			
37	030411006002	接线盒	1. 接线盒	个	246			
38	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN125mm	m	15.98			
39	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100mm	m	3.2			
40	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80mm	m	59.16			
41	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70mm	m	5.46			
42	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm	m	61.37			
43	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm	m	29.1			
44	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm	m	43.76			
45	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25mm	m	7.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411001031	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm	m	161.2			
47	030411001038	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32mm	m	24.59			
48	030411001036	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm	m	1277.31			
49	030411001037	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm	m	903.45			
50	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4×150mm ² 4. 材质: 铜芯	m	12.39			
51	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4×185mm ² 4. 材质: 铜芯	m	10.59			
52	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4×16mm ² 4. 材质: 铜芯	m	7.12			
53	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 4×95+1*50mm ² 4. 材质: 铜芯	m	7.18			
54	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 4×35+1*16mm ² 4. 材质: 铜芯	m	72.24			
55	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 4×25+1*16mm ² 4. 材质: 铜芯	m	17.2			
56	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 5*10mm ² 4. 材质: 铜芯	m	18.89			
57	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*10mm ² 4. 材质: 铜芯	m	53.39			
58	03040800100	电力电	1. 名称: 电力电缆	m	36.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	缆	2. 型号:YJV 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜芯					
59	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*4mm ² 4. 材质:铜芯	m	70.06			
60	030408006001	电力电缆头	1. 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装截面≤240mm ²	个	2			
61	030408006008	电力电缆头	1. 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装截面≤120mm ²	个	2			
62	030408006004	电力电缆头	1. 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装截面≤35mm ²	个	8			
63	030408006007	电力电缆头	1. 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装截面≤16mm ²	个	1			
64	030408006006	电力电缆头	1. 1kv干包式铜芯电力电缆终端头 制作安装截面≤10mm ²	个	16			
65	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:RVS 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	154.46			
66	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	2812.98			
67	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	3848.95			
68	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	127.93			
69	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ	m	25.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯					
70	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:25mm ² 5. 材质:铜芯	m	47			
71	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		弱电系统						
72	030404017043	配电箱	1. 名称:监控主机	台	1			
73	030404017044	配电箱	1. 名称:广播主机	台	1			
74	030404017013	配电箱	1. 名称:机柜	台	2			
75	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	89			
76	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm	m	591.86			
77	030411003003	桥架	1. 电缆桥架300*100	m	129.23			
78	030413001002	铁构件	1、桥架支吊架制作安装	kg	339.3			
79	030507008001	监控摄像设备		台	24			
80	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1			
81	030507018001	安全防范全系统调试		系统	1			
82	030507019001	安全防范系统工程试运行		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
83	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：科尔沁左翼后旗托育指导中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：