

编制说明

- 一、拆除工程：
- 1、砖砌体拆除： 水泥砂浆砌筑烧结骨料空心砖 25.87m³
水泥砂浆砌筑烧结普通砖蹲台 0.369m³
- 2、拆除门： FM1821乙防火门1樘 M0819室内套装门4樘 M0921室内套装门3樘
- 3、拆除窗： C2421、C1821、C2418、C0908双玻塑钢窗 103.14m²
- 4、天棚拆除： 双层木龙骨、石膏板跌层艺术吊顶。165.88m²
- 5、地面拆除：

卫生间地面： 陶瓷地砖面层、50厚水泥砂浆粘接层、20厚水泥砂浆找平层、100厚砼垫层。3370*4300 14.49m²。

二楼木地面： 实木地板面层拆除。125.91m²

二楼地台： 细木工骨架 实木地板面层。6000*2600 15.6m²

- 6、暖气罩： 细木工骨架、免漆板面层、微晶石台面。69.99m
- 7、拆除墙面装饰：

一层： 墙面装饰： 木龙骨、装饰板面层。41.49m²

二层： 柱面装饰： 木龙骨、装饰板面层。32.64m²

墙面装饰3、4、10： 木龙骨、装饰板面层。53.34m²

墙面装饰5、6、7、8、9： 亚克力装饰板面层。55.41m²

8、拆除服务台： 细木工骨架 免漆板面层 大理石台面。15200*750*850

9、铲除墙面涂料： 铲除墙面涂料803.49m²。铲除天棚涂料517.62m²。

10、拆除卫生间卫浴隔断： 拆除1800高卫浴隔断 5.67m²。

11、拆除灯具： 双管日光灯3盏 水晶吊灯2盏 筒灯25盏 吸顶艺术灯4038*2365 1盏 2000*800艺术灯吸顶安装 8盏 双管日光灯吸顶安装23盏

12、拆除洁具： 蹲式大便器2个（手压阀） 拖布池1个

13、LED屏、拼接屏拆除： 拆除4000*2200LED屏1套 拆除拼接屏1000*600*49块

14、采暖系统拆除：

1）、阀门拆除：

DN65法兰闸阀2个

DN20螺纹闸阀 65个

DN25自动排气阀1个

2）、管道拆除：

DN65焊接钢管60.14m

DN50焊接钢管38.81m

DN40焊接钢管38.25m

DN32焊接钢管24.48m

DN25焊接钢管4.62m

DN20焊接钢管162.57m

3）、散热器拆除：

760柱式铸铁散热器落地安装

6片/组 1组

12片/组 1组

18片/组 1组

20片/组 21组

22片/组 1组

24片/组 2组

二、新建建筑装饰工程：

1、新建室内轻隔墙： 双面板

300*300双层木龙骨刷防火涂料2道、15mm细木工基层双面2道防火涂料、内衬100厚130Kg/m³岩棉、12mm木饰板面层。12.63m*4.08m 13.4m*3.18m 5.4m*3.18m*2 2.155m*2.1m 4.55m*2.1m/2

2、墙面装饰： 一层安装高度4.08m 二层安装高度3.18m、300*300单层木龙骨刷防火涂料2道、12mm高强纤维石膏板基层、12mm木饰板面层。267.6m²

亚克力板装饰： 10mm亚克力基层 5mm彩色亚克力面层 电脑雕刻图案。58.77m²

3、玻璃隔断： 8mm厚钢化安全玻璃、黑色铝合金边框、内衬软性PVC百叶卷帘。83.624m²

4、壁橱式隔墙： 13000*460*3180 环保实木颗粒板骨架、竹炭纤维（阻燃）面层、凹进式饮水吧台。厂家成品定制现场安装

5、天棚吊顶：

石膏吊顶： 双层龙骨刷防火涂料2道、18mm厚细木工基层双面防火涂料2道、12mm厚高强纤维石膏板面层、成品腻子2遍内墙乳胶漆2遍（国标优等品）、Φ3000宽微雕刻图案10mm厚亚克力基层 5mm厚亚克力面层。33.02m²

方通吊顶： 300*300轻钢龙骨 50*65电镀铝方通 468.85m²

6、窗： C2421、C1821、C2418、C0908 65系列双玻断桥铝窗户。93.06m²

7、服务台： 6620*650*850 环保实木颗粒板 50厚人造微晶石台面

8、柱面装饰： 300*300双层木龙骨刷防火涂料2道、18mm细木工基层双面2道防火涂料、12mm木饰板面层 24.48m²。

9、地面工程：

一层卫生间： 14.49m²

100厚C15砼垫层 20厚1:2水泥砂浆找平层 1.5厚S0卷材防水层 20厚1:2水泥砂浆找平层 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆1道 防滑地砖面层

二层地面： 94.07m²

实木木地板

10、涂饰工程：

墙面： 成品腻子2道、内墙乳胶漆2道（国标优等品） 108.15m²

天棚： 成品腻子2道、内墙乳胶漆2道（国标优等品） 484.6m²

11、砌筑工程：

砖砌蹲台： 4300*1420*120 Mu10烧结普通砖M10水泥砂浆0.73m³

12、新建风楼：

5mm厚钢化安全玻璃、铝合金边框。正立面4.2m*3.8m、侧面1.8m*3.8m*2、顶面4.5m*1.95m。38.42m²

二、安装工程：

1、采暖安装：

1）、阀门安装：

DN100法兰铸钢闸阀 焊接 2个 DN25螺纹闸门 65个 DN25铜制自动排气阀 1个

2）、管道安装

DN100镀锌钢管22.05m DN80镀锌钢管42.92 DN65镀锌钢管33.975 DN50镀锌钢管54.52m DN25镀锌钢管162.57m

3）、散热器安装

760柱式铸铁散热器（烤漆）成组落地安装

6片/组1组 12片/组1组 18片/组1组 20片/组21组 22片/组1组 24片/组 2组

2、灯具线路安装：

1）、灯具安装： 100*1200平面LED灯 86盏。吸顶灯安装射灯6盏

2）、线路： DN20镀锌钢管套管363.71m。BV2.5铜芯线527.96m BV4.0铜芯线 456.4m

3）、插座： 15A五孔插座26个 单孔信息插座8个

4）、开关： 单联板式暗开关12个

3、卫生洁具安装：

低水箱蹲式大便器2套 台式双联洗手盆白钢水嘴 1套