

科尔沁区文化和旅游局  
图书馆新馆改造建设项  
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-拆除工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面拆除						
1	011605001001	一层消防水箱间+借阅区地面拆除	一层消防水箱间+借阅区 1. 地砖地面拆除 厚10 2. 地砖下 拆除厚300C15 混凝土垫层	m2	164.51			
2	011605001002	卫生间地面拆除	卫生间地面拆除 1. 地砖地面拆除10厚	m2	27.14			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 卫生间砖砌蹲台拆除	m3	2.21			
		分部小计						
		墙体拆除						
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体拆除 空心砖墙体	m3	40.39			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原有石膏板墙墙面拆除	m2	120.1			
6	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原有玻璃隔断拆除	m2	73.15			
		分部小计						
		墙面拆除						
7	011608002001	铲除涂料面	1. 清除墙面:原有墙面乳胶漆面层、腻子层	m2	4151.31			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间墙面砖及陶瓷面砖	m2	126.15			
		分部小计						
		屋面拆除						
9	011607002001	原屋面拆除	六层屋面、设备层 1. 屋面的2道SBS防水（含上卷部分） 2. .150厚聚苯板保温层 3. 珍珠岩找坡层最薄处30厚找坡2%	m2	386.03			
10	011607002002	彩钢复合板屋盖拆除	彩钢复合板屋盖拆除	m2	5.3			
		分部小计						
		棚面拆除						
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 清除原有腻子、乳胶漆棚面、板底面清理干净	m2	2144.75			
12	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原卫生间吊顶	m2	27.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-拆除工程 馆改造建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗、隔断拆除						
13	011610002001	金属门窗拆除	1. 原金属窗拆除	m <sup>2</sup>	256.05			
14	011610001001	木门窗拆除	1. 木门拆除	m <sup>2</sup>	101.64			
15	011609002004	玻璃隔断拆除	1. MC4433、MC3133及弧型窗拆除	m <sup>2</sup>	156.96			
16	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除	m <sup>2</sup>	30.1			
17	011610002002	白钢旋转门拆除	1. 白钢旋转门拆除 XZM5133	樘	1			
		分部小计						
		垃圾倒运						
18	010103002001	楼层运出垃圾垂直运距15m以内	1. 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m <sup>3</sup>	221.15			
		分部小计						
		零星拆除						
19	011609001001	栏杆、栏板拆除	1#楼梯1-3层 1. 木扶手拆除	m	17.7			
20	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除的基层类型: 砖砌拆除花池	m <sup>3</sup>	2.19			
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 人工装花池土方 2. 运距: 自卸汽车运土方实际运距(km): 10	m <sup>3</sup>	11.8			
		分部小计						
		强电拆除						
22	011613001001	灯具拆除	1. 名称: 防水应急灯拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	4			
23	011613001002	灯具拆除	1. 名称: 防水园球顶灯拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	19			
24	011613001003	灯具拆除	1. 名称: 平灯头(隔栅型)拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	60			
25	011613001004	灯具拆除	1. 名称: 三管荧光灯(隔栅型)拆除	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-拆除工程 馆改造建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
26	011613001005	灯具拆除	1. 名称：双管荧光灯(隔栅型)拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	128			
27	011613001006	插座拆除	1. 名称：插座拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	166			
28	011613001007	开关拆除	1. 名称：开关拆除 2. 规格：单控开关（三联以内） 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	90			
29	011613001008	开关拆除	1. 名称：开关拆除 2. 规格：双控开关 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	22			
30	011613001009	配电箱拆除	1. 名称：配电箱AL-Z拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
31	011613001010	配电箱拆除	1. 名称：配电箱AL-1~AL-6拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	6			
32	011613001011	配电箱拆除	1. 名称：配电箱AC-PW拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
33	011613001012	配电箱拆除	1. 名称：AL-M消防泵房照明配电箱拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
34	011613001013	配电箱拆除	1. 名称：AL-XF消防控制室配电箱拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
35	011613001014	配电箱拆除	1. 名称：AL-ZLS配电箱拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
36	011613001015	配电箱拆除	1. 名称：AA配电箱拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 设项目-拆除工程 馆改造建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011612001001	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN20 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1320.03			
38	011612001002	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN25 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1489.72			
39	011612001003	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN32 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	59.59			
40	011612001004	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN40 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	56.97			
41	011612001005	室外电缆拆除	1. 名称：室外电缆拆除ZRYJV22-4X50mm <sup>2</sup> 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	120			
42	011612001006	室外电缆拆除	1. 名称：室外电缆拆除YJV22-4X70mm <sup>2</sup> 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	50			
43	011612001007	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN70 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	120			
44	011612001008	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN100 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	50			
		分部小计						
		弱电拆除						
45	011612001009	管道拆除	1. 名称：桥架拆除200*100 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	135.62			
46	011612001010	管道拆除	1. 名称：桥架拆除300*200 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	18			
47	011612001011	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN20 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	83.2			
48	011612001012	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN25 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1107.46			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-拆除工程 馆改造建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明拆除						
49	011613001016	灯具拆除	1. 名称:A型安全出口灯E拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	10			
50	011613001017	灯具拆除	1. 名称:A型安全出口灯S拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	16			
51	011613001018	灯具拆除	1. 名称:A型壁挂式应急灯拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	113			
52	011613001019	灯具拆除	1. 名称:A型壁挂式应急灯室外拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
53	011613001020	灯具拆除	1. 名称:A型疏散指示灯拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	85			
54	011613001021	灯具拆除	1. 名称:壁挂式楼层标志灯F拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	13			
55	011613001022	灯具拆除	1. 名称:多信息复合标志灯拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	16			
56	011612001013	管道拆除	1. 名称: 钢管拆除DN20 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1487.95			
57	011613001023	配电箱拆除	1. 名称: 配电箱AL-E拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
		分部小计						
		火灾自动报警拆除						
58	011613001024	模块拆除	1. 名称: 模块拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	2			
59	011613001025	模块拆除	1. 名称: 端子箱拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-拆除工程 馆改造建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
60	011613001026	感烟探测器拆除	1. 名称：感烟探测器拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	98			
61	011613001027	手动报警器拆除	1. 名称：手动报警器拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	15			
62	011613001028	消火栓按钮拆除	1. 名称：消火栓按钮拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	18			
63	011613001029	短路隔离器拆除	1. 名称：短路隔离器拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	6			
64	011613001030	放气指示灯拆除	1. 名称：放气指示灯拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	2			
65	011613001031	火灾报警显示盘拆除	1. 名称：火灾报警显示盘拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	6			
66	011613001032	声光报警器拆除	1. 名称：声光报警器拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	15			
67	011613001033	消防广播拆除	1. 名称：消防广播拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	19			
68	011613001034	电磁释放器拆除	1. 名称：电磁释放器拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	13			
69	011613001035	监控模块拆除	1. 名称：监控模块拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	13			
70	011613001036	门磁开关拆除	1. 名称：门磁开关拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	13			
71	011613001037	电气火灾监控模块拆除	1. 名称：电气火灾监控模块拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
72	011613001038	火灾报警系统控制主机拆除	1. 名称：火灾报警系统控制主机拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
73	01161300103	多线制控制盘拆	1. 名称：多线制控制盘拆	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改建建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改建建设项目  
 项目-拆除工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		除	除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
74	011613001040	电源盘拆除	1. 名称：电源盘拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
75	011613001041	电话系统拆除	1. 名称：电话系统拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
76	011613001042	广播系统备用功放拆除	1. 名称：广播系统备用功放拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
77	011613001043	电气火灾监控主机拆除	1. 名称：电气火灾监控主机拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
78	011613001044	防火门监控主机拆除	1. 名称：防火门监控主机拆除 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
79	011612001014	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN20 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	914.59			
80	011612001015	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN25 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	514.15			
81	011612001016	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN50 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	14.6			
82	011612001017	管道拆除	1. 名称：钢管拆除DN40 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	17.55			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项 第 1 页 共 1 页  
 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-拆除工程

标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-建筑与装饰工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋及钢结构						
1	010516002001	后植钢筋 φ6	1. 钢材种类:后植钢筋 φ6	个	858			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 φ6	t	0.211			
3	010606013001	后开洞口或增加门处加设钢过梁	1. 构件名称:后开洞口或增加门处加设钢过梁 2. 钢材品种、规格:L100*10角钢每榀洞口设2根,长度每边过洞口250	t	1.527			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401005001	空心砖墙	1. 墙体类型:新增内隔墙200厚空心砖砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M10	m3	65.08			
5	010401005002	空心砖墙	1. 墙体类型:卫生间隔墙100厚空心砖砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M10	m3	5.16			
6	010401012001	零星砌砖	1. 施工部位:卫生间蹲台砌筑烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M10	m3	5.18			
		分部小计						
		地面						
7	011101005001	自流坪楼地面	1. 施工部位:一层水箱间和新书开价借阅区房间地面做法 2. 基层做法:原土夯实 300厚C25商品砼C8@200双向布置 3. 随打随抹平,表面打磨处理 4. 自流平底层:环氧树脂自流平底涂层 5. 自流平中间层:1.5厚环氧树脂自流平中涂层 6. 自流平面层:1.5厚环氧树脂自流平面图层	m2	164.45			
8	011102003001	块料楼地面	1. 施工部位:卫生间地面做法 2. 基层做法:素水泥浆一	m2	90.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			道, 3. 找平层砂浆配合比、厚度:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 防水层做法:(4+3)厚SBS改性沥青防水卷材,周边卷起300高 5. 中层漆材料种类、厚度:30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 6. 面层做法:8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝					
9	011102003002	折原墙体地面位置铺地砖	1. 施工部位:折原墙体地面位置铺地砖 2. 基层做法:素水泥浆一道,30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 3. 面层做法:10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	22.92			
		分部小计						
		墙面工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 空心砖墙砌筑、封堵抹灰:14厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	692.54			
11	011406001001	墙柱面乳胶漆2遍	墙面清理干净后: 1. 刷专用界面剂一遍: 2. 满刮腻子: 3. 涂刷乳胶漆底漆1道 4. 涂刷乳胶漆面漆2道	m2	4428.36			
12	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一遍: 2. 10厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 10厚聚合物水泥砂浆 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层: 5. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m2	431.27			
		分部小计						
		棚面吊顶工程						
13	011302001001	卫生间铝扣板吊顶	1. 吊顶部位:卫生间铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:棚面清理干净后:8厚防水聚合物水泥抹灰砂	m2	90.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-建筑与装饰工程 馆改造建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆：配套金属龙骨：铝合金条形板吊顶					
14	011302001002	二~六层走廊及敞开空间采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶部位：二~六层走廊及敞开空间采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用轻钢天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格：10厚石膏板天棚面层吊顶	m2	506.4			
15	011407002001	乳胶漆 室内 天棚面新做 二遍	其他房间： 1. 2厚柔性腻子分遍刮平，涂刷乳胶漆底漆1道，涂刷乳胶漆面漆2道	m2	2152.61			
		分部小计						
		门窗						
16	010802003001	钢质防火门	1. 钢制甲级防火门	m2	10.12			
17	010802003002	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门	m2	44.66			
18	010802004001	防盗门	1. 金属防盗门	m2	4.5			
19	010802001001	白钢旋转门安装	1. 大厅出入口位置 2. 单框单玻断桥铝旋转门安装XZM5133	樘	1			
20	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：一层断桥铝合金门 M2033	m2	6.6			
21	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木制套装门带门套 M1522	樘	5			
22	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木制套装门带门套 M0822	樘	12			
23	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木制套装门带门套 M1024	樘	8			
24	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木制套装门带门套 M1022	樘	1			
25	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：单框双玻断桥铝平开窗	m2	268.05			
26	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 单框双玻不锈钢固定圆弧窗	m2	132.21			
27	011209001001	带骨架幕墙	1. 玻璃幕墙上加设开启扇窗	m2	7.8			
28	010809004001	成品人造石窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：人造石英石材窗台板厚15 宽度200 长度同窗洞口取齐	m2	50.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-建筑与装饰工程 馆改造建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面工程						
29	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2道(4+3)SBS防水层自带保护层	m2	415.74			
30	011001001001	屋面铺150厚聚苯板	1、屋面铺150厚聚苯板容重 25kg/m3	m2	386.03			
31	011001001002	1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩最薄处30厚找坡2%	m2	386.03			
32	011001001003	屋面细石混凝土找平层 厚度40mm	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面C20细石混凝土找平层 厚度40mm	m2	386.03			
		分部小计						
		西侧室外台阶						
33	011107001001	石材台阶面	大理石台阶 1. 素土夯实 2. C15混凝土台阶 3素水泥浆一道 4. 20厚1: 3干硬性水泥砂 5. 8~12厚大理石板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝	m2	20.35			
		分部小计						
		其他零星工程						
34	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝盖板 镀锌铁皮盖板	m	11.3			
35	010903004001	墙面变形缝	1. 变形缝位置:室内变形缝处开门洞处 2. 盖缝材料:不锈钢盖板 3. 保温材料种类:100厚岩棉填充	m	44.4			
36	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 不锈钢扶手1-3层	m	17.7			
37	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品塑钢隔断	m2	71.76			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701003001	里脚手架	砌筑、装饰装修用脚手架	m2	4975.63			
39	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	2560.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-建筑与装饰工程

标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-给排水工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
		管道						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管DN50	m	65.21			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管DN40	m	2.8			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR De40 3. 连接形式:热熔连接	m	2.1			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR De32 3. 连接形式:热熔连接	m	32.9			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR De25 3. 连接形式:热熔连接	m	69.76			
6	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN50 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	10.8			
7	030413002002	补沟槽	1. 名称:补沟槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	10.8			
		分部小计						
		加压泵、阀门						
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	6			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
13	030109001001	给水加压设备系统	1. 名称:WWG系列无负压管网增压稳流给水设备（流量10m <sup>3</sup> /h, 扬程42m）安装详见内蒙古12S2-p229	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 设项目-给排水工程 馆改造建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		水表						
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外) : 水表(组) 2. 型号、规格:DN50	组	1			
		分部小计						
		套管						
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管DN50	个	9			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管DN50	个	6			
		分部小计						
		保温						
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径 : $\phi$ 57以下	m3	0.79			
18	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:2层	m2	52.38			
		分部小计						
		支架						
19	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢管道支架制作安装	kg	28			
20	031201003001	管道支架刷油	1. 材质:角钢管道支架除锈、刷防锈漆二遍	kg	28			
21	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡安装	套	90			
		分部小计						
		排水工程						
		管道						
22	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铸铁管DN100	m	32.87			
23	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC De110	m	78.84			
24	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC De50	m	74.7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-给排水工程 馆改造建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生器具						
25	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器安装脚踏开关	组	24			
26	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台下式洗脸盆	组	12			
27	031004007001	小便器	1. 材质:感应式小便器	组	12			
28	031004008001	拖布池	1. 材质:成品拖布池	组	6			
29	031004014001	地漏	1. 材质:地漏 DN50	个	18			
30	031004014002	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 DN50	个	6			
		分部小计						
		管道支架						
31	031002001003	管卡	1. 材质:管卡DE50	个	80			
32	031002001004	管卡	1. 材质:管卡DE100	个	36			
33	031002001005	管道支架	1. 材质:角钢管道支架	kg	25			
34	031201003002	管道支架刷油	1. 材质:角钢管道支架除锈、刷防锈漆二遍	kg	25			
35	031002003004	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DE110	个	28			
		分部小计						
		给排水拆除工程						
36	011612001001	管道拆除	1. 钢管道拆除 公称外径50mm以内	m	68.01			
37	011612001002	管道拆除	1. 钢管道拆除 公称外径100mm以内	m	32.87			
38	011612001003	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径50mm以内	m	179.46			
39	011612001004	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径110mm以内	m	78.84			
40	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除 蹲式 大便器	个	24			
41	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除 挂式 小便器	个	12			
42	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除 洗脸盆	个	12			
43	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除 拖布池	个	6			
44	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除 拆地漏、扫除口	个	24			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新  
设项目-给排水工程馆改造建设项目

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		热风幕						
1	031005005002	暖风机	热风幕	台	4			
2	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN100	m	142.65			
3	031001008002	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN80	m	11.18			
4	031001008003	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN65	m	11.78			
5	031001008004	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN50	m	14.71			
6	031001008005	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN40	m	30.62			
7	031001008006	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN100接头保温	个	24			
8	031001008007	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN80接头保温	个	2			
9	031001008008	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN65接头保温	个	2			
10	031001008009	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN50接头保温	个	2			
11	031001008010	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 管道材质、规格：聚氨酯直埋保温管DN40接头保温	个	2			
12	031001002005	无缝钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：无缝钢管DN40	m	627.55			
13	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPRDe32 3. 连接形式：热熔连接	m	1019.92			
		分部小计						
		阀门						
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：全铜制球阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：全铜制球阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
16	03100300100	螺纹阀	1. 类型：供水温控阀	个	148			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-采暖燃气工程 馆改造建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	门	2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接					
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:回水截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	148			
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	28			
19	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀安装 2. 规格、压力等级:φ 10 3. 连接形式:螺纹连接	个	148			
20	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:涡轮增压阀门,采用手动对夹式 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
21	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型 : 粗过滤器 (6-10目) 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
22	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型 : 细过滤器 (60目) 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
		分部小计						
		供暖器具						
23	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:散热器 2. 型号、规格:25片	组	136			
24	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:散热器 2. 型号、规格:15片	组	12			
		分部小计						
		支架						
25	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢管道支架制作安装	kg	380			
26	031201003001	管道支架刷油	1. 材质:角钢管道支架除锈、刷防锈漆二遍	kg	380			
		分部小计						
		套管						
27	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管DN40	个	164			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-采暖燃气工程      标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-采暖燃气工程

标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-采暖燃气工程

标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵房工程						
		管道						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接	m	45.68			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	m	21.65			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	4.87			
		分部小计						
		水箱						
4	031006015001	水箱	1. 材质、类型:消防水箱 2. 型号、规格:6.5*5*2.5 3. 基础型钢制作、安装 10#槽钢水箱底座 4. 附件:相应泄水管及阀门	台	1			
		分部小计						
		阀门						
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蜗轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
7	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	组	4			
8	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:软连接 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
9	031003010002	大小头软连接	1. 类型:大小头软连接 2. 规格、压力等级:DN150变DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
10	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蜗轮蝶阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-消防工程 馆改造建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接					
11	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
12	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
13	031003010003	软接头(软管)	1. 类型:软连接 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
14	031003003005	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
15	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蜗轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	7			
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
17	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100	台	1			
18	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	2			
19	031003011001	法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格:DN150	副	5			
20	031003011002	法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格:DN100	副	10			
21	031003011003	法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格:DN32	副	2			
		分部小计						
		稳压设备、水泵						
22	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓系统 增压稳压装置 2. 型号、规格:ZW(L)-II-X-C 3. 水泵主要技术参数:25 LGW3-10*10型补压泵 P1= 0.50-0.65MPa N=3.0Kw 4. 附件名称、规格、数量 :25LGW3-10*10型补压泵2 台 SQL1000*1.5型 消防 贮水容积300L α	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			=0.78 立式隔膜式气压罐 1台 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
23	030109001001	室内消火栓给水泵	1. 名称:室内消火栓给水泵 2. 规格:Q=15L/s, H=52m, N=22KW 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	2			
24	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称: 防火控制装置调试 消防水泵联动调试	个	2			
		分部小计						
		消火栓系统						
		管道						
25	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	m	140.94			
26	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接	m	32.47			
27	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	4.87			
28	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外污水排水 管 2. 材质、规格:DM150 3. 连接形式:胶圈接口	m	12.5			
		分部小计						
		阀门						
29	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	5			
30	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
31	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-消防工程 馆改造建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
33	031003011004	法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格:DN100	副	5			
34	031003011005	法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格:DN65	副	10			
		分部小计						
		消火栓 灭火器						
35	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓 2. 附件材质、规格:参考图集15s202-21	套	20			
36	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器MA/ABC5	具	48			
		分部小计						
		套管						
37	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管DN150	个	3			
38	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管DN100	个	28			
39	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管DN65	个	3			
		分部小计						
		管件						
40	030901002007	弯头	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:弯头DN150 3. 连接形式:沟槽式连接	个	16			
41	030901002008	弯头	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:弯头DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	个	13			
42	030901002009	弯头	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:弯头DN65 3. 连接形式:沟槽式连接	个	45			
43	030901002010	变径三通	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:变径三通DN150*DN150*DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	个	3			
44	030901002011	变径三通	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:变径三通DN100*DN100*DN65 3. 连接形式:沟槽式连接	个	20			
45	030901002012	正三通	1. 安装部位:室内	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目  
 项目-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格：正三通DN150 3. 连接形式：沟槽式连接					
46	030901002013	正三通	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：三通DN100*DN100*DN100 3. 连接形式：沟槽式连接	个	10			
		分部小计						
		七氟丙烷灭火系统						
47	030902007001	柜式（无管网）七氟丙烷预制灭火装置	1. 名称：柜式（无管网）七氟丙烷预制灭火装置 2. 型号、规格：充装量：150kg/瓶 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	2			
48	030703007001	气体灭火泄压口	1. 名称：气体灭火泄压口 2. 规格：0.2m <sup>2</sup> 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	1			
49	011615001001	开孔（打洞）	1. 名称：墙体开孔 2. 规格：0.2m <sup>2</sup> 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	1			
50	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试	点	2			
		分部小计						
		措施项目						
51	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-消防工程      标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		室外						
1	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZRYJV22-4X50mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	120			
2	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4X70mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	50			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZRYJV22-4X50mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	4			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-4X70mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	2			
5	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN70mm 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	120			
6	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN100mm 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	50			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	176.85			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	176.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程 馆改造建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			足施工及验收规范要求					
		分部小计						
		室内						
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水应急灯, (灯具自带蓄电池) 2. 规格:见照度计算表 3. 安装方式:吸顶 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	4			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水园球顶灯 2. 规格:见照度计算表 3. 安装方式:吸顶 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	19			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:平灯头(隔栅型) 2. 规格:见照度计算表 3. 安装方式:吸顶 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	60			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯(隔栅型) 2. 规格:见照度计算表 3. 安装形式:吸顶 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
13	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(隔栅型) 2. 规格:见照度计算表 3. 安装形式:吸顶 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	128			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	39			
15	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	45			
16	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:A86K31-10 3. 安装方式:壁装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
17	030404034004	照明开关	1. 名称: 双控开关 2. 规格: 详见图纸 3. 安装方式: 壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	22			
18	030404035001	插座	1. 名称: 安全式三相空调插座 2. 规格: 86Z223F11 3. 安装方式: 壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	14			
19	030404035002	插座	1. 名称: 安全式五孔插座 2. 规格: A86Z223A10 3. 安装方式: 壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	115			
20	030404035003	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 详见图纸 3. 安装方式: 壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	37			
21	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86*86 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	490			
22	030404017001	配电箱	1. 名称: AL-Z配电箱 2. 型号: XL-21改(上锁) 3. 规格: 详见图纸 4. 安装方式: 详见系统图 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
23	030404017002	配电箱	1. 名称: AL-1配电箱 2. 规格: 700X600X180 3. 安装方式: 距地1.5m安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
24	030404017003	配电箱	1. 名称: AL-2~AL-6配电箱 2. 规格: 800X700X180 3. 安装方式: 距地1.5m安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017004	配电箱	1. 名称:AC-PW配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
26	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-M消防泵房照明配电箱 2. 规格:300X300X180 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
27	030404017006	配电箱	1. 名称:AL-XF消防控制室配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
28	030404017007	配电箱	1. 名称:AL-ZLS配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
29	030404017008	配电箱	1. 名称:AA配电箱 2. 规格:按需定做 3. 安装方式:详见系统图 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
30	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	76.393			
31	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRVV-4*16mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	13.982			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程 馆改造建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZRVV-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	31.011			
33	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	6			
34	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZRVV-4*16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	4			
35	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZRVV-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	4			
36	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 6mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1886.139			
37	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	3728.96			
38	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	24.263			
39	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 4mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	3536.343			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			足施工及验收规范要求					
40	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	71.705			
41	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	149.295			
42	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1489.722			
43	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	1286.396			
44	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	56.969			
45	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	22.602			
46	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	11.031			
47	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm	m	59.587			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程 馆改造建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
48	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	560.8			
49	030413002004	补沟槽	1. 名称:补沟槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	560.8			
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 交流供电≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		弱电预埋						
51	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	8.4			
52	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100mm 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	135.62			
53	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:300*200mm 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	18			
54	030413001001	电缆桥架支撑架	1. 名称:电缆桥架支撑架 2. 材质:型钢 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	kg	166.56			
55	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	126			
56	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	83.2			
57	03041100100	配	1. 名称:配管	m	1107.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-电气工程 馆改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	管	2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
58	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	311.8			
59	030413002002	补沟槽	1. 名称:补沟槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	311.8			
60	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	8.4			
61	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	8.4			
		分部小计						
		措施项目						
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
63	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-应急照明工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型壁挂式应急灯 2. 规格:DC24V、-1x25w、外壳阻燃PC 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	113			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型壁挂式应急灯 室外 2. 规格:DC24V、-1x25w、外壳阻燃PC 防护等级不低于IP67 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	1			
3	030412004003	A型疏散指示灯	1. 名称:A型疏散指示灯 2. 规格:DC24V、-1x5w、外壳阻燃PC 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	85			
4	030412004004	壁挂式楼层标志灯	1. 名称:壁挂式楼层标志灯 2. 规格:DC24V、-1x3w、外壳阻燃PC 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	13			
5	030412004005	A型安全出口灯E	1. 名称:A型安全出口灯E 2. 规格:DC24V、-1X3W、外壳阻燃PC 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	10			
6	030412004006	A型安全出口灯S	1. 名称:A型安全出口灯S 2. 规格:DC24V、-1X3W、外壳阻燃PC 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	16			
7	030412004007	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-应急照明工程

标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-火灾自动报警工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 规格:500X500X200 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	6			
2	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:模块(模块箱) 2. 规格:GST-LD-8301 3. 类型:单输出、单输入模块 4. 输出形式:总线制 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	2			
3	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:模块(模块箱) 2. 规格:GST-LD-8305 3. 类型:广播模块 4. 输出形式:总线制 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	6			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称:地址感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-G3 3. 线制:总线制 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	98			
5	030904003001	按钮	1. 名称:地址手动报警器(带电话插孔) 2. 规格:J-SAP-8402 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	15			
6	030904003002	按钮	1. 名称:地址消火栓按钮 2. 规格:GST-LD-8404 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	18			
7	030904008003	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:GST-LD-8313 3. 输出形式:总线制 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	6			
8	030904005001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格:详见图纸 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	2			
9	030904009001	火灾报警显示盘	1. 名称:火灾报警显示盘 2. 规格:ZF-101 3. 安装方式:壁装 4. 详见设计施工图纸及满	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			足施工及验收规范要求					
10	030904009006	气体灭火控制盘	1. 名称:气体灭火控制盘 2. 安装方式:壁装 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
11	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:GST-HX-M8502 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	15			
12	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	19			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	187			
14	030411004001	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:NHRVS-2X1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	837.35			
15	030411004002	配线	1. 名称:DC24V电源线 2. 规格:NHBV2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	926.43			
16	030411004003	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格:NHRVVP-2X1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	240.16			
17	030411004004	配线	1. 名称:消防广播线 2. 规格:NHBV-2X1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	212.02			
18	030408002001	控制电缆	1. 名称:手动控制线 2. 规格:NH-KVV-7X1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	42.1			
19	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:NH-KVV-7X1.5mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
20	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	751.31			
21	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	402.42			
22	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	14.6			
23	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	17.55			
24	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	588.1			
25	030413002002	补沟槽	1. 名称:补沟槽 2. 规格:DN25 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	588.1			
26	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
27	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:火灾事故广播、消防通信系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控系统						
28	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:模块(模块箱) 2. 类型:监控模块	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-火灾自动报警工程 馆改造建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求					
29	030507005001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	13			
30	030507005002	电磁释放器	1. 名称:电磁释放器 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	13			
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	26			
32	030411004005	配线	1. 名称:防火门通讯线 2. 规格:NH-RVSP-2X1.5mm 2 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	114.74			
33	030411004006	配线	1. 名称:防火门电源线 2. 规格:NHBV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	229.47			
34	030411004007	配线	1. 名称:防火门监控控制线 2. 规格:NH-RVSP-2X1.5mm 2 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	143.89			
35	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	133.49			
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	111.74			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:模块(模块箱) 2. 规格:HS-M8C01T 3. 类型:电气火灾监控器 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	个	1			
38	030411004008	配线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 规格:RVVSP2X1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	31			
39	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	m	29.8			
		分部小计						
		消防控制室						
40	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器 2. 规格:JB-BQ-GST 3. 安装方式:落地安装 4. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
41	030904009002	多线制控制盘	1. 名称:多线制控制盘 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
42	030904009003	电源盘	1. 名称:电源盘 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
43	030904014001	电话系统	1. 名称:电话系统 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
44	030904014002	广播系统备用功放	1. 名称:广播系统备用功放 2. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
45	030904009004	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:HS-S1000型 3. 详见设计施工图纸及满足施工及验收规范要求	台	1			
46	030904009005	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 详见设计施工图纸及满	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目-火灾自动报警工程

标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-室外工程 馆改造建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		供热外网路面拆除及恢复						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖供热外网沟槽土方(槽深) 一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	54.92			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填土 机械 槽坑	m3	54.92			
3	041001002001	拆除人行道	拆除压力砖路面: 1. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 150mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm)	m2	30			
4	040204002001	人行道块料铺设	压力砖路面: 1. 60mm压力砖 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 150mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm) 5. 素土夯实	m2	30			
5	041001001001	拆除路面	拆除沥青路面: 1. 40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 2. 50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土 3. 乳化沥青下封层 4. 200mm厚水泥稳定碎石(水泥含量6%),七天龄期强度不低于3.0MPa 5. 200mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm)	m2	15			
6	040203006001	沥青混凝土	沥青路面: 1. 40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 2. 50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土 3. 乳化沥青下封层 4. 200mm厚水泥稳定碎石(水泥含量6%),七天龄期强	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-室外工程 馆改造建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度不低于3.0MPa 5. 200mm厚级配碎石分层碾压密实（碎石粒径20mm-80mm） 6. 素土夯实压实度不小于95%					
		分部小计						
		供水及消防外网路面拆除及恢复						
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	113.88			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填土 机械 槽坑	m3	113.88			
9	041001002002	拆除人行道	拆除压力砖路面: 1. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 150mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm)	m2	74			
10	040204002002	人行道块料铺设	压力砖路面: 1. 60mm压力砖 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 150mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm) 5. 素土夯实	m2	74			
11	041001001002	拆除路面	拆除沥青路面: 1. 40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 2. 50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土 3. 乳化沥青下封层 4. 200mm厚水泥稳定碎石(水泥含量6%),七天龄期强度不低于3.0MPa 5. 200mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm)	m2	15			
12	040203006003	沥青混凝土	沥青路面:	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设项目  
 项目-室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 2. 50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土 3. 乳化沥青下封层 4. 200mm厚水泥稳定碎石(水泥含量6%),七天龄期强度不低于3.0MPa 5. 200mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm) 6. 素土夯实压实度不小于95%					
		分部小计						
		污水外网路面拆除及恢复						
13	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	22.5			
14	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填土 机械 槽坑	m3	22.5			
15	041001002003	拆除人行道	拆除压力砖路面: 1. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 150mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm)	m2	16			
16	040204002003	人行道块料铺设	压力砖路面: 1. 60mm压力砖 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 150mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm) 5. 素土夯实	m2	16			
17	041001001003	拆除路面	拆除沥青路面: 1. 40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 2. 50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土 3. 乳化沥青下封层	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设 标段：科尔沁区文化和旅游局图书馆新馆改造建设  
 项目-室外工程 馆改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 200mm厚水泥稳定碎石(水泥含量6%),七天龄期强度不低于3.0MPa 5. 200mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm)					
18	040203006004	沥青混凝土	沥青路面: 1. 40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 2. 50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土 3. 乳化沥青下封层 4. 200mm厚水泥稳定碎石(水泥含量6%),七天龄期强度不低于3.0MPa 5. 200mm厚级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20mm-80mm) 6. 素土夯实压实度不小于95%	m2	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”









