

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:取土运距: 正负30cm挖填找平 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1264.9			
2	010101001002	基础钎探	1.按规范进行布点钎探 2.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	714.16			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	3000.05			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	1723.74			
5	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:3:7灰土 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	714.15			
6	010103001002	房心回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	86.07			
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	474.09			
		分部小计						
		措施项目						
		本页小计						
		合 计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 土方工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001003	垫层	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C15 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	21.82			
2	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	81.68			
3	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	18.23			
4	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	7.82			
5	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	15.92			
6	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	10.36			
7	010503004002	压顶	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	2.92			
8	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	7.77			
9	010507007001	二次灌浆	1.部位:二次灌浆 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C35 4.未尽事宜详见图纸、图	m3	0.54			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			集、政府相关文件及规范等其他资料					
10	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 柱脚素砼包裹 2. 混凝土种类: 预拌砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	1.62			
11	01B028	泵送费	1. 泵送费 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	145.42			
		分部小计						
		钢筋工程						
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.088			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HRB400 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	2.075			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.034			
15	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300 砌体加筋 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.256			
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HRB400 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.643			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直	t	1.791			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径: 12 级别: HRB400 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 14 级别: HRB400 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	1.62			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 20 级别: HRB400 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	5.263			
		分部小计						
		砌体工程						
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 实心砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M5 混合砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	40.16			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 实心砖 2. 墙体类型: 内墙 厚度: 120 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	1.25			
22	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 实心砖 2. 墙体类型: 内墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	42.67			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等其他资料					
23	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5.0 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	52.52			
		分部小计						
		其他						
24	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 200mm厚粗砂 2. 地梁下 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	17.44			
25	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 地梁下 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	80.31			
26	010501001004	垫层-内隔墙基础	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	0.35			
27	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 3. 沟截面尺寸: 1.2*1.5m 4. 垫层材料种类、厚度: 200mm厚C20防水混凝土 5. 地沟过梁预制、模板、安装 6. 地沟盖板预制、模板、安装 7. 防水砂浆平面、立面 8. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	134.79			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	12.74			
29	011508004001	金属字	1. 基层类型: 其他面层 2. 锈字材料品种、颜色: 1.5m高钛金发光字 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	个	6			
30	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆抹平 2. 附属用房顶面 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	83.12			
31	01B029	球馆专用成品不锈钢防撞网	1. 球馆专用成品不锈钢防撞网 2. 网眼尺寸5cm*5cm, 直径3mm 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	330.25			
32	01B030	手动开启装置	1. 手动开启装置 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	套	14			
		分部小计						
		室外工程						
		散水						
33	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚3:7灰土 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	21.69			
34	010507001004	散水	1. 面层厚度: 60mm厚C20混凝土, 20厚1:2.5水泥砂浆压光 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	144.6			
		分部小计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		坡道						
35	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	3.24			
36	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	1.08			
37	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚DM-15砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚火烧面花岗石板 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	10.8			
38	011503001001	坡道栏杆	1. 坡道栏杆 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	14.4			
		分部小计						
		台阶						
39	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	3.9			
40	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	0.81			
41	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	25.98			
42	011107001001	石材台阶面	1. 25厚防滑花岗岩,水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	12.48			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 素水泥浆一道 4. 台阶 5. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
43	011102001002	石材楼地面	1. 25厚防滑花岗岩,水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 台阶地面 5. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	13.5			
		分部小计						
		地面						
44	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	9.63			
45	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	3.85			
46	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	64.19			
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:合成高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	64.19			
48	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	64.19			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			集、政府相关文件及规范等其他资料					
49	011101001003	PVC塑胶运动地板	1. 3mm水泥基自流平砂浆 2. 6mm厚PVC塑胶运动地面, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1152.61			
50	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	230.52			
51	010515001011	现浇构件钢筋	1. 内配 ϕ 8@200钢筋网 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	4.552			
52	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚C30细石混凝土 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1152.61			
		分部小计						
		墙面						
53	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: 卫生间内墙 2. 安装方式: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色: 4~5厚釉面砖, 白水水泥擦缝 4. 防水: 1.5mm聚合物水泥防水涂料 5. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	249.78			
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm 1:1; 6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:1; 0.5:2.5水泥石灰砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	274.00			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等其他资料					
55	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 砌块 2. 刮腻子遍数: 1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍、调和漆两遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	275.64			
56	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 外墙砖 4. 防护材料种类: 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 5. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	322.82			
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 装饰面材料种类: 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 5. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	178.33			
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 附属用房外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料两遍 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	185.71			
		分部小计						
		吊顶						
59	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:	m ²	64.19			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			铝合金方板 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
60	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:奥松E1吸音板(阻燃性0.5h) 4. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1235.73			
		分部小计						
		门窗工程						
61	010802001001	断桥铝合金三玻平开门	1. 门代号及洞口尺寸:80系列断桥铝合金三玻平开门(5+9A+5+9A+5)使用钢化玻璃 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	24.64			
62	010802001002	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	3.78			
63	010802001003	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	7.14			
64	010802004001	钢质防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质防盗门 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	7.92			
65	010807001001	断桥铝合金三玻窗	1. 窗代号及洞口尺寸:80系列断桥铝合金三玻平开窗(5+9A+5+9A+5)使用钢化玻璃 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	337.94			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		活动设施						
66	01B017	更衣柜	1. 更衣柜500*500*600*3层 2. 材质:采用优质冷轧钢板作为基材,经数控流水线加工成型,厚度0.6mm 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	组	24			
67	01B018	休息凳	1. 休息凳 2. 材质: PVC+ABS全塑,尺寸1800*400*450mm,凳面凳脚壁厚50mm,配ABS凳脚3条,凳面可漏水,防水防潮防腐,不使用五金连接件,在潮湿环境下,永不变形,不褪色,不生锈,脏了可以直接用水擦洗 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	个	39			
68	01B019	篮球架	1. 篮球架 2. 球架底座长度2米,宽度1米箱体,高度40厘米大平箱式设计,球架立柱高度2.2米宽度1米,主立柱宽度26厘米,壁厚2.3毫米,立柱底板厚度7.5毫米,两端配5/10方管辅助焊接的锥形结构,弯梁主管为10/16厘米大方管,壁厚2.5毫米,伸臂1.8米,顶部配有4*4方管加强辅助梁,后梯形拉杆为4/4方管焊接而成的梯形结构,标准篮球板长180厘米,宽度105厘米,玻璃厚度10毫米钢化玻璃篮板,四边边框为铝合金材质包边,球板底部加装防撞胶条,配实心篮球管,专用篮网,球板后端由四根38毫米圆管拉杆支撑前后可调节平	个	2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			衡。 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
69	01B020	国标篮球	1. 国标篮球 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	个	10			
70	01B021	羽毛球网架	1. 羽毛球网架 2. 规格: 850 * 310 * 1550mm 3. 底座为焊接铸钢材质, 整体自重带钢配重块, 整体重量80kg, 立柱为38mm圆管, 壁厚3.0mm配有不锈钢索线器, 顶置滑轮片, 钢丝绳, 包边羽毛球网。 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	套	2			
71	01B022	国标羽毛球拍	1. 国标羽毛球拍2副4支 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	副	4			
72	01B023	乒乓球台	1. 国标乒乓球台 2. 规格: 2740*1525*760mm, 桌面为室外专用SMC材质, 表面磨砂喷涂蓝色防水漆, 桌面底部为20*40mm方管井字形焊接, 边框为2/4 方管壁厚1.8mm, 腿部为拱形一体推弯成型, 双侧弧形腿并排连接, 直径60mm壁厚1.8mm, 并加装辅助管, 金属球网, 支架表面抛丸除锈、高温喷塑处理。 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	套	3			
73	01B024	国标乒乓球拍	1. 国标乒乓球拍 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	支	6			
		分部小计						
		本页小计						

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢结构						
74	010606008001	钢梯	1. 屋面检修梯 2. 详见图集02J401-P80-TDwa-108 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.282			
75	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: M24 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.341			
76	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: M27高强螺栓 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	套	560			
77	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: H型钢柱, Q235B 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	35.204			
78	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格: H型钢柱, Q235B 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	35.498			
79	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条LT1 镀锌C200*70*20*3、雨棚檩条C250*75*20*2.2 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	7.864			
80	010604001001	钢梁	1. 雨棚梁: HW250*250*9*14 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	0.652			
81	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 拉条LT、撑杆CG, 斜拉条XT: ϕ 12圆钢, 水平支撑SC: ϕ 20圆钢 Q235B 2. 制作、安装	t	0.893			
		分部小计						
		本页小计						

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
82	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 系杆XG: D152*6, 撑杆CG: $\phi 32 \times 2.5$ 钢管 Q235B 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	7.001			
83	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 隅撑YC、柱间支撑ZC、门梁ML: 其他型材 Q235B 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	7.436			
84	010606005001	钢墙架	1. 钢墙架: C200*70*20*3 mm Q235B 2. 制作、安装 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	11.524			
85	01B025	除锈	1. 机械除锈, 除锈等级不低于Sa2 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	t	98.208			
86	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢柱 2. 油漆品种、刷漆遍数: 耐火时间2.5h 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	604.51			
87	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数: 耐火时间1.5h 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	498.13			
88	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称: 檩条(墙梁) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 耐火时间1h 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1433.66			
89	01140500100	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:	m ²	509.61			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		漆	环氧富锌底漆1道+环氧云铁中间漆2道+环氧橡胶面漆2道 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
90	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: DN100 不锈钢 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 铸铁 3. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	160			
91	010605002002	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度: 5mm 不锈钢包柱 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	59.84			
92	010605002003	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格: 0.6mm 厚热镀锌外层板+100mm 厚玻璃丝绵+0.6mm 厚热镀锌内层板 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1048.51			
93	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12厚玻璃棉装饰吸声板 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1048.51			
94	010901002004	型材屋面	1. 型材品种、规格: 1.5厚 TPO 高分子防水卷材+0.6mm 厚热镀锌上层板+100mm 厚玻璃丝绵+0.6mm 厚热镀锌下层板 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	1204.84			
95	010901002005	型材屋面—雨棚	1. 型材品种、规格: 1.5厚 TPO 高分子防水卷材+0.6mm 厚热镀锌上层板+100mm 厚玻璃丝绵+0.6mm 厚热镀锌下层板 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	18.36			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			集、政府相关文件及规范等其他资料					
96	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm不锈钢板 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	54.12			
		分部小计						
		措施项目						
97	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	1264.86			
98	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	1204.84			
99	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	29.12			
100	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	81.6			
101	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	103.86			
102	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	58.72			
103	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑 2. 未尽事宜详见图纸、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	163.22			
104	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2. 未尽事宜详见图纸、图	m2	75.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 17 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		洗手间采暖						
1	031005001008	铸铁散热器	1. 型号、规格: 灰铸铁型 辐射对流散热器 柱翼700型 2. 安装方式: 落地 3. 托架形式: 10片/组 4. 蒙标12N1-P99	组	6			
2	031005001009	铸铁散热器	1. 型号、规格: 灰铸铁型 辐射对流散热器 柱翼700型 2. 安装方式: 落地 3. 托架形式: 12片/组 4. 蒙标12N1-P99	组	2			
3	031005001010	铸铁散热器	1. 型号、规格: 灰铸铁型 辐射对流散热器 柱翼700型 2. 安装方式: 落地 3. 托架形式: 15片/组 4. 蒙标12N1-P99	组	6			
4	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格: 灰铸铁型 辐射对流散热器 柱翼700型 2. 安装方式: 落地 3. 蒙标12N1-P99	片	174			
5	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN25 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	96.7			
6	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN32 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	11.6			
7	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN40 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	11.29			
8	03100100200	钢	1. 安装部位: 室内	m	70.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		管	2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN50 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗					
9	031001002013	钢管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN50 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	17.96			
10	031002001001	管道支架	1. 材质: 钢制管道支架 2. 制作安装	kg	8.6			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 防锈漆 调和漆 3. 结构类型: 支架 4. 涂刷遍数: 漆膜厚度 两遍	kg	8.6			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬质聚氨酯泡沫保温材料 B1级 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: $\Phi 57$ 以下 4. 12N9-1-P70	m ³	0.2			
13	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 保温层外包玻璃布保护层 2. 12N9-1-P70	m ²	6.6			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 防锈漆 调和漆 3. 结构类型: 管道 4. 涂刷遍数: 漆膜厚度 两遍	m ²	26.53			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动放气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
16	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 自动放气阀的美断球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 手动排气阀	个	14			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		管	2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN50 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗					
9	031001002013	钢管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN50 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	17.96			
10	031002001001	管道支架	1. 材质: 钢制管道支架 2. 制作安装	kg	8.6			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 防锈漆 调和漆 3. 结构类型: 支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	kg	8.6			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬质聚氨酯泡沫保温材料 B1级 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: $\Phi 57$ 以下 4. 12N9-1-P70	m ³	0.2			
13	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 保温层外包玻璃布保护层 2. 12N9-1-P70	m ²	6.6			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 防锈漆 调和漆 3. 结构类型: 管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m ²	26.53			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动放气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
16	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 自动放气阀的关断球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 手动排气阀	个	14			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级: DN10 3. 连接形式: 螺纹连接					
18	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14			
19	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14			
20	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14			
21	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀、法兰片 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
22	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡调节阀、法兰片 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管、预留孔洞 2. 材质: 钢制套管 3. 规格: DN50	个	2			
		分部小计						
		活动室采暖						
24	031005001011	铸铁散热器	1. 型号、规格: 灰铸铁型 辐射对流散热器 柱翼700型 2. 安装方式: 落地 3. 托架形式: 25片/组 4. 蒙标12N1-P99	组	30			
25	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格: 灰铸铁型 辐射对流散热器 柱翼700型 2. 安装方式: 落地 3. 蒙标12N1-P99	片	750			
26	031001002007	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN25 5. 连接形式: 焊接	m	133.06			
27	031001002008	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水	m	29.02			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格、压力等级: DN32 5. 连接形式: 焊接					
28	031001002009	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN40 5. 连接形式: 焊接	m	48.62			
29	031001002010	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN50 5. 连接形式: 焊接	m	44.95			
30	031001002011	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN70 5. 连接形式: 焊接	m	77.13			
31	031001002012	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN100 5. 连接形式: 焊接	m	60.18			
32	031001002014	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 名称: 焊接钢管 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN100 5. 连接形式: 焊接	m	6			
33	031002001002	管道支架	1. 材质: 钢制管道支架 2. 制作安装	kg	55.8			
34	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 防锈漆 调和漆 3. 结构类型: 支架 4. 涂刷遍数: 漆膜厚度: 两遍	kg	55.8			
35	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬质聚氨酯泡沫保温材料 81级 2. 绝热厚度: 40mm 地沟内 3. 管道外径: $\Phi 57$ 以下 4. 12N9-1-P70	m ³	1.76			
36	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬质聚氨酯泡沫保温材料 81级 2. 绝热厚度: 40mm 地沟内 3. 管道外径: $\Phi 133$ 以下	m ³	2.38			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 12N9-1-P70					
37	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布	m2	3.3			
38	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: Sa1级 轻度 喷砂除锈 2. 油漆品种: 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m2	76.82			
39	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 手动放风阀 2. 规格、压力等级: DN10 3. 连接形式: 螺纹连接	个	30			
40	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	30			
41	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	30			
42	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 温控阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	30			
43	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀、法兰片 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
44	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡调节阀、法兰片 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
45	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀、法兰片 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
46	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡调节阀、法兰片 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
47	031002003004	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管、预留孔洞 2. 材质: 钢制套管 3. 规格: DN100	个	2			
		分部小计						
		空气能热泵						
48	03B001	空气能热泵	1. 型号: 空气能热泵 (70p)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此表不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称:总配电箱 AL-Z 2.型号:箱体宽度不大于600mm 3.安装方式:距地1.3m	台	1			
2	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 AL-1 2.安装方式:距地1.5m	台	1			
3	030404017005	接线箱	1.名称:应急照明配电箱 ALE 2.安装方式:距地1.3m	台	1			
4	030412002001	工厂灯	1.名称:工矿灯 2.型号:200W LED 3.安装形式:距地9.0m吊杆安装	套	31			
5	030412001009	普通灯具	1.名称:防水圆盘吸顶灯 2.规格:32W 3.类型:雨棚下	套	4			
6	030412001010	普通灯具	1.名称:方形吸顶灯 2.型号:108W	套	2			
7	030412001011	普通灯具	1.名称:圆盘灯 2.型号:32W LED 3.类型:吸顶	套	2			
8	030412001012	普通灯具	1.名称:防水圆盘吸顶灯 2.型号:21W LED IP55	套	6			
9	030404033001	风扇	1.名称:换气扇 2.型号:FD-350	台	4			
10	030412004001	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:2*1W LED A型 3.安装形式:距地3.0m	套	17			
11	030412004002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W LED A型 3.安装形式:门楣上0.2m	套	3			
12	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 单向 2.型号:1W LED A型 3.安装形式:距地0.5m	套	10			
13	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 双向 2.型号:1W LED A型 3.安装形式:距地0.5m	套	5			
14	030404034002	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m	个	4			
15	030404034001	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A	个	4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.安装方式:距地1.3m					
16	030404035001	插座	1.名称:二极暗装安全插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.6m	个	24			
17	030404035002	插座	1.名称:三极暗装安全插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地2.4m	个	4			
18	03B002	轴流风机	1.名称:方形壁式轴流风机 2.参数:No.3.2D,功率0.55KW,3000m³/h 3.外罩白垂直防雨百叶 4.下沿距地6.5m 5.安装孔尺寸408*408mm	套	14			
19	030411006001	接线盒	1.名称:暗装接线盒	个	84			
20	030411006002	接线盒	1.名称:暗装开关盒	个	36			
21	030411001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:16mm 4.配置形式:明配	m	198.34			
22	030411001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:明配	m	413.39			
23	030411001032	配管	1.名称:配管 超高 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:明配	m	752.33			
24	030411001023	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC40 3.配置形式:暗配	m	7.63			
25	030411001030	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配	m	49.6			
26	030411001031	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗配	m	111.43			
27	030411001026	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配	m	7.4			
28	030411004004	配线	1.名称:管内穿线	m	430.25			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格: BV-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: WS/CC					
29	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 超高 2. 规格: BV-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: WS/CC	m	1417.27			
30	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: WS/CC	m	673.57			
31	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 超高 2. 规格: BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: WS/CC	m	786.92			
32	030411004008	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: WS/CC	m	28.46			
33	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 距地9.2m, 沿钢线条敷设	m	202.6			
34	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 超高 2. 规格: YJV-3*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 距地9.2m, 沿钢线条敷设	m	51			
35	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	13.02			
36	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	10.19			
37	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm2以下 3. 安装部位: 户内	个	4			
		分部小计						
		防雷						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030409001001	接地板	1. 名称: 接地网 2. 材质: -40*40热镀锌扁钢	m	154			
39	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 利用钢结构柱做避雷引下线	m	129.67			
40	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试钢板	处	1			
41	030409008002	等电位端子箱	1. 名称: 总等电位端子箱	台	1			
42	030409008003	等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱	台	2			
43	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 接地网 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
44	030411005001	弱电箱	1. 名称: 弱电箱 和 2. 安装形式: 距地0.3m	个	3			
45	030502012001	信息插座	1. 名称: 双口信息插座 2. 底盒材质: 规格: 塑料	个	18			
46	030411001027	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 明配	m	188.56			
47	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 超五类双绞线UTP-CAT5e	m	204.6			
48	030411001029	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PVC32 3. 配置形式: 埋地敷设	m	59.86			
49	030411001021	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配 地坪下	m	21.47			
50	030502007001	光缆	1. 名称: 进口光缆 GYTS-36芯G.652D 单模光纤	m	21.47			
51	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 枪型摄像机 带并光POE+供电 2. 安装方式: 室内	套	5			
52	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 枪型摄像机 带并光POE+供电 2. 安装方式: 室外	套	4			
		分部小计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 电气

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：电气

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	54.19			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	12.63			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	8.02			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	27.88			
5	031002001003	管道支架	1. 材质:塑料成品管卡 2. 管架形式:非保温固定 支架 3. 材质、规格:25mm	套	22			
6	031002001006	管道支架	1. 材质:塑料成品管卡 2. 管架形式:非保温固定 支架 3. 材质、规格:32mm	套	5			
7	031002001004	管道支架	1. 材质:塑料成品管卡 2. 管架形式:非保温固定 支架 3. 材质、规格:40mm	套	4			
8	031002001005	管道支架	1. 材质:塑料成品管卡 2. 管架形式:非保温固定 支架 3. 材质、规格:50mm	套	13			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨 酯泡沫保温材料(B1级) 图集12S11-P16 2. 绝热厚度:30mm	m ³	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水、消防

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 管道外径: $\phi 57$ 以下 4. 位置: 室内吊顶防结露保温					
10	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 绝热层外包玻璃布保护层(A级) 图集12S11-P16	m ²	5.48			
11	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 淋浴器 2. 组装形式: 每个喷头配置一台50L家用电热水器	套	4			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	7			
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
17	031003013002	水表	1. 旋翼湿式水表 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	组	2			
18	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管、预留孔洞 2. 材质: 钢制套管 3. 规格: DN50	个	4			
19	040504001002	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 图集: 12S2-P13	座	2			
		分部小计						
		排水						
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: De75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	5.9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水、消防

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	20.1			
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: De160 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	10.01			
23	031001005003	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	8.38			
24	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬聚氨酯泡沫保温材料(III级) 图集12S11-P16 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: $\phi 133$ 以下 4. 位置: 室外直埋排水管	m ³	0.16			
25	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料: 阻燃型防水卷材及涂抹弹性体 图集12S11-P16 2. 位置: 室外直埋排水管	m ²	4.76			
26	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3			
27	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100	个	3			
28	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 自动感应水嘴	组	6			
29	031004006002	大便器	1. 自闭式冲洗蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷	组	4			
30	031004007001	小便器	1. 感应式冲洗脚踏式小便器 2. 材质: 陶瓷	组	1			
31	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 拖布池	组	2			
32	011702031001	化粪池	1. 混凝土无地下水化粪池8#	座	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水、消防

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 4 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水、消防

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水、消防

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水、消防

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水、消防

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水、消防

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		P2.5室内全彩电子显示屏(2套)						
1	030507014001	显示设备	1.名称:LC1.538室内全彩 2.规格:320mm*160mm 3.备注:备用四块 4.设备包含:配线RVV3*1. 5.红黑电源线5v,网线,双绞线,长排线,结构包边,具体型号详见解释说明	m2	41.37			
2	03B037	诺瓦视频监控服务器	1.名称:视频监控服务器 2.参数:V1160 3.备注:10根网线	台	2			
3	03B038	电源	1.名称:电源 2.参数:4.5v 3.备注:1带5	块	160			
4	03B039	接收卡	1.名称:接收卡 2.参数:DH7512 3.备注:1宽12高	张	80			
5	03B048	配电柜+辅材	1.名称:配电柜+辅材 2.参数:20KW 其他详见解释说明	套	2			
		分部小计						
		室内单红LED						
6	030507014002	显示设备	1.名称:P4.75模组 2.规格:304mm*152mm 3.备注:备用4块 4.设备包含:电源线、防水线,结构包边,具体型号详见解释说明	m2	14.97			
7	03B015	电源	1.名称:电源 2.备注:1带8	个	41			
8	03B017	发送卡	1.名称:发送卡 2.参数:PIW-128WU4096	个	1			
		分部小计						
		运动场扩声						
9	03B023	CV-1270音箱	1.名称:音箱 2.系统:2 WAY Fullrange 3.频率范围:55Hz-20KHz 4.低音单元:LF 12 5.高音单元:HF 1	套	12			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DRIVER 6. 阻抗: 8Ω 7. 灵敏度: 98dB 8. 最大声压: 122dB 9. 额定功率: 400W 10. 覆盖角度: 90°*60° 11. 板材: 18mm Plywood 12. 净重: 21kg 13. 尺寸: 380mm*360mm*582mm					
10	03B024	PDA-800功放	1.名称:功放 2.A/B通道 3.功率(8Ω) 800W*2 4.功率(4Ω) 1200W*2 5.桥接功率(8Ω) 2400W 6.信噪比: 110dB 7.频率响应(1W/100ms) 20Hz-20KHz ±0.5dB 8.总谐波失真(20Hz-20KHz:半功率) ≤0.05% 9.灵敏度(80ms/1KHz) 0.775V/1.0V/1.4V 10.阻尼系数(1KHz/80ms) ≥900 11.输入阻抗 20KΩ/10KΩ 12.净重 14.2KG 13.外形尺寸 483*336*89mm	套	6			
11	03B025	Z-801真分集手	1.名称:真分集手持话筒	套	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
		持话筒	2. 载波频段:UHF610~690 MHz 3. 调制方式:数字集成综合控制 4. 接收方式:FM宽带 5. 射频频稳定度:±0.005% 6. 接收灵敏度:12~32dBuV 7. 最大偏移度:±35KHz具有音响压缩扩展处理自动音量控制 8. 频段宽度:50MHz 9. 频率间隔:250KHz 10. 可切换频率数:200 11. 综合S/N比: <105dB 12. 综合T. H. D.: >0.5% 13. 综合频率响应:50Hz~16KHz±3dB 14. 输出插座:平衡 / 混合 15. 面板显示:LCD液晶显示RF/AF/CH/FQ/LOCK 16. 频率调整:IRA红外线自动、SCAN自动搜索干净频率 17. AC电源供应:DC 12V~18VAC 18. 手持/腰包式发射话筒参数: 19. 载波频段:UHF640~690 MHz 20. 振荡模式:PLL锁相环综合控制 21. 频带宽度:50MHz 22. 发射功率:10mW~30mW 可调 23. 谐波辐射: >-50dB 24. 最大偏移度: ±35KHz 具有音响压缩扩展处理自动音量控制 25. 音头:动圈式 / 电容式 26. 使用电池:两节1.5VAA 电池 27. 频率调整:IRA红外线自动、SCAN自动搜索干净频率 操作显示: LCD液晶显					
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			示电池电量、频道、 28. 会议发射话筒参数: 29. 载波频段: UHF640~690 MHz 30. 振荡模式: PLL锁相环综合控制 31. 频带宽度: 50MHz 32. 发射功率: 10mW~30mW 33. 谐波辐射: $> -50\text{dB}$ 34. 最大偏移度: $\pm 35\text{KHz}$ 具有音响压缩扩展处理自动音量控制 35. 音头: 电容背模式、指向性: 心型单指向、频率响应: $20 \sim 18\text{KHz}$ 、灵敏度: $-40\text{dB} \pm 2\text{dB}$ 36. 使用电池: 3节1.5VAA 电池、可选内置、外置或直接充电三种方式, 续航时间长 37. 频率调整: IRA红外线自动、 操作显示: LCD液晶显示电池电量、频道、发言、静音 38. 抗手机射频、电磁干扰					
12	03B026	X5效果器	1. 名称: 效果器 2. 此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器, 每部分功能都独立可调; 3. 采用24Bit数据总线及32Bit DSP; 4. MUSIC输入通道设有7段参量均衡; 5. MIC输入通道设有16段参量均衡; 6. 主输出设有5段参量均衡; 7. 中置输出及超低音均设有3段参量均衡; 8. 麦克风有三级反馈机制; 9. 可存储16种模式; 10. 麦克风输出、主输出、中置输出、超低音输	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			出、后置输出均设有压限及延时功能; 11. 内设管理者模式与用户模式:用户模式在调整参数后不能存储; 12. 本机设有全功能菜单, 也可通过PC界面进行设置。产品详细参数: 13. 型号:X5 14. 最大输入电平 4V(RMS) 15. 最大输出电平 4V(RMS) 16. Music通道增益 MAX:120dB 17. 麦克风灵敏度 64mV(OUT:4V) 18. 信噪比 >90dB 19. 输入电压 ~220V 50Hz 20. 尺寸:(高X宽X深) 438mm x218.5mm x47.5mm 21. 净重 3.9kg					
13	03B027	CE1202调音台	1. 名称:CE1202调音台 2. 12路调音台 3. 通道线路和话筒输入:82db 4. 监听室输出:80db 5. 效果/辅助输出:80db 6. 立体声输出:82db特点Features 7. 8-16路低噪音设计 8. 通道3段EQ 9. 2编组, 2辅助输出 10. 1路立体声返回 11. USB 播放器 12. 主控七段均衡 13. 16 DSP Echo效果器 14. 通道哑音功能 15. 宽电压90V~240V/50Hz/60Hz	套	1			
14	03B028	SA-820电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 独立的八路大功率电源输出, 万能插座, 可满足	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段: 宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			多种三级的电源插座, 如国标插座、美标插座以及欧标插座等; 还可满足二级欧式的圆头插座; 3. 单路最大输出为30A, 总输入电流容量45A; 4. 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示; 通过面板一键开关, 可时序关闭通道, 实现时序功能; 5. 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备, 关机时由后级到前级逐个关闭各个设备, 有效的统一管理控制用电设备, 确保整个系统的稳定运行; 6. 电源输出: 8路, 万能插座 7. 单路负荷: 10A 8. 控制方式: 手动顺序启动、短路信号触发控制。 9. 电源容量: 总容量220V, 16A 10. 输入电源: AC220-240/50Hz 11. 时序间隔: 1.5s					
15	03B029	机柜 (定制)	1. 名称: 机柜 (定制) 2. 24U防震带轮金属玻璃门专业机柜	台	1			
16	03B030	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 参数: 全频音箱2*2.0平方	m	500			
17	030411004002	配线	1. 名称: 信号音频线 2. 3米3.5音频线 (电脑音频接口) —双莲花头 3. 配线形式: 采用屏蔽线, 线径为0.3平方毫米; 屏蔽层采用128网, 编织方式采用网型。 4. 材质: 采用无氧铜插接头及线材;	m	9.6			
18	030411004003	配线	1. 名称: 信号音频线 2. 配线形式: 1.8米*3.5转双莲花音频线 (电脑连接调音台)	m	1.8			
19	03B03	转接	1. 名称: 转接头	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段:宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称: 全彩屏及音箱

标段：宁城县大城子镇易地搬迁集中安置区综合活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):