

鄂托克前旗人民医院康复科之
内科楼连廊工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂托克前旗人民医院康
复科之内科楼连廊工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：鄂托克前旗人民医院康复
科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗，建筑面积为183.40m²。独立基础，钢框架结构，地上二层。

二、编制依据

1. 设计图纸、施工规范；
2. 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古)、内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)、内蒙古房屋修缮工程预算定额(2021)及相关费用定额；

三、材差

执行鄂托克前旗3月份材差，材差没有的市场询价；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土总深度:2.6m	m3	290.67			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土总深度:2.6m	m3	41.99			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方粒径要求:不得使用淤泥, 耕土、冻土等有 机质含量大于5%的土 3. 基础回填	m3	276.4			
4	010103002001	余方弃置	1. 余土、垃圾外运, 运距 自行考虑;	m3	56.26			
		分部小计						
		拆除工程						
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 部位: 二层 3. 窗洞口尺寸:1200*2400 mm, 1800*2000mm; 4. 含建筑垃圾外运及清理	m2	24.48			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除外墙基层	m2	184.49			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:二层墙面	m2	184.49			
8	041001008003	拆除混凝土地面	1. 拆除连廊一层混凝土地面 2. :混凝土垫层100厚 3. 运距:残渣外运5km以内	m3	14.18			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 一层台阶局部拆除	m2	19.95			
		分部小计						
		砌筑工程						
10	010401008001	填充墙	1. 部位: 二层窗户 2. 做法: 实体墙封堵	m3	4.61			
11	010401008002	填充墙	1. 两侧外墙: 250mm加气 块砌筑	m3	26.43			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、部位: 基础垫层 2、混凝土强度等级:C20 预拌混凝土	m3	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501003001	独立基础	1. 独立基础 2. 混凝土强度等级：C30 预拌混凝土	m3	41.04			
14	010502001002	矩形柱	1. 部位：短柱 2. 混凝土种类：C30预拌混凝土	m3	13.06			
15	010507004001	台阶	1. 一层室外台阶局部拆除后恢复； 2. 300厚3：7灰土，混凝土台阶做法见12J1-1-155台5	m2	19.95			
16	010507007001	其他构件	1. 部位：包角 2. 混凝土种类：C20预拌细石混凝土	m3	0.38			
17	010507007002	其他构件	1. 部位：二次灌浆 2. 混凝土种类：C35预拌细石混凝土	m3	0.38			
18	010505002002	无梁板	1. 楼板； 2. 混凝土种类：C30预拌混凝土	m3	23.18			
19	010507005001	扶手、压顶	1. 部位：女儿墙压顶 2. 混凝土种类：C25预拌混凝土	m3	2.06			
20	010503004001	窗台压顶	1. 部位：窗台压顶 2. 混凝土种类：C25预拌混凝土	m3	0.26			
21	010502002001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 混凝土种类：C25预拌混凝土	m3	0.87			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 2. 钢筋规格：Φ8	t	1.561			
23	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.549			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 2. 钢筋规格：Φ12 3. 钢筋制作、运输、安装	t	1.985			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 2. 钢筋规格：Φ16 3. 钢筋制作、运输、安装	t	0.995			
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：	t	0.076			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400E Φ8箍筋 2. 钢筋制作、运输、安装					
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板350*350*20mm ;	t	0.462			
28	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:边模角钢;	t	1.437			
		分部小计						
		金属结构工程						
29	010603001002	实腹钢柱	1. 构件：钢柱 2. 截面尺寸：HW300*300 3. 材质Q355, 国标热轧H型钢 4. 含除锈、油漆防火涂料：柱子耐火极限不小于2.5h, 厚型防火涂料; 5. 含探伤试验	t	10.379			
30	010604001001	钢梁	1. 构件：钢梁，钢过梁 2. 截面尺寸：HW450*200 3. 材质Q355, 国标热轧H型钢 4. 含除锈、油漆、防火涂料：梁耐火极限不小于1.5h, 薄型防火涂料; 5. 含探伤试验	t	17.12			
31	010606002001	钢檩条	1. 构件：钢檩条 2. 材质：热镀国标薄壁矩形钢管B150*100*3.2 3. 含除锈、油漆防火涂料：檩条耐火极限不小于1h, 薄型防火涂料; 4. 含探伤试验	t	2.542			
32	010901002001	型材屋面	1. 屋面：双层压型彩钢板复合保温屋面;	m2	177.57			
33	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板：1.2mm镀锌楼承板	m2	165.54			
34	01b0010001	栓钉	1. 直径为16mm, 高度为90mm;	套	858			
35	01b0010002	栓钉	1. 直径为19mm, 高度为80mm;	套	384			
36	010606011001	钢板天沟	1. 钢板天沟：3mm镀锌钢板	t	0.978			
37	040901010001	高强螺栓	1. 钢构件连接采用高强螺栓; 2. 规格：M20	套	432			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010516001001	螺栓	1. M24地脚螺栓，具体尺寸见图纸	t	0.148			
		分部小计						
		防腐、保温工程						
39	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础层以下的独立基础，短柱 2. 面层厚度:冷底子油两遍、沥青胶泥涂层，厚度按设计要求；	m2	324.2			
40	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温：80mm厚热固复合聚苯板g型（050级）	m2	64.85			
		分部小计						
		门窗工程						
41	010802003001	钢质防火门	1. 窗代号:FM甲1524 2. 窗尺寸：1500*2400mm 2. 框、扇材质:甲级防火门	m2	7.2			
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*2400mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金70系列 3. 玻璃品种、厚度:6透明+12A+6透明	m2	8.64			
43	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*2400mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金70系列 3. 玻璃品种、厚度:6透明+12A+6透明 4. 乙级防火窗	m2	2.88			
44	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 一层不锈钢栏杆	m	4.36			
		分部小计						
		装饰装修						
		楼地面						
45	011101003002	细石混凝土楼地面	一层地面： 1. 垫层:150厚碎石灌M5水泥砂浆； 2. 面层级:100厚C20细石砼，随打随抹平压实赶光，地面分格，间距不大	m2	26.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于6*6m, 沥青胶灌缝;					
46	011102003002	块料楼地面	部位:二层楼面 1. :20厚1:3水泥砂浆找平 2. 60厚阻燃挤塑保温板 3. 50厚C20细石混凝土 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 面层10厚800*800防滑地砖, 稀水泥浆擦缝	m2	179			
47	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格: 瓷砖踢脚线	m2	10.63			
48	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 部位:连廊二层地面 2. 具体做法见图纸	m	22			
49	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:沥青砂浆 2. 部位:连廊外墙	m	17.5			
		分部小计						
		墙面装修						
50	011207001001	墙面装饰板	内墙 1. 界面剂1道 2. 9厚DP M5砂浆分层打底抹平 3. 1. 25厚PVC卷材装饰板面, 在粘贴面及基层面满涂粘接剂 4. PVC装饰板接缝热熔焊接削平, 表面清洗上蜡 5. 具体做法见图集	m2	222.28			
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 连廊外墙 2. 9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层玻纤网格布 4. 真石漆底层及面层	m2	62.85			
52	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位: 女儿墙内侧 2. 9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层玻纤网格布 4. 3mm防水卷材高度按1.4m计算, 沿女儿墙周边	m2	56.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 外墙丙烯酸防水涂料面层					
		分部小计						
		天棚装饰						
53	011302001002	吊顶天棚	1. 现浇混凝土板内预留圆钢8钢筋吊环，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距小于等于1200 2. 圆钢6的钢筋吊杆，双向中距小于等于1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 3. 与铝合金条板配套专用龙骨 4. 铝合金条板与配套专用龙骨固定	m2	166			
		分部小计						
		其他零星装饰						
54	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	2.88			
55	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖面层台阶 2. 台阶局部修补恢复	m2	22.68			
		分部小计						
		措施项目						
56	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:基础脚手架及钢构脚手架等综合考虑	项	1			
57	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:垂直运输自行考虑	项	1			
58	011702001001	基础	1. 构件名称:垫层模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。	m2	3.22			
59	011702001002	基础	1. 构件名称:独立基础模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。	m2	46.32			
60	011702002001	矩形柱	1. 构件名称:短柱模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。	m2	65.28			
61	011702003001	构造柱	1. 构件名称:构造柱模板	m2	6.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De25 1. 25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管件 7. 含预留孔洞、打洞、堵洞、开槽、开孔、修补等工作内容 8. 安装参见图集02SS405-2 9. 具体详见图纸设计	m	2			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De20 1. 25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管件 7. 含预留孔洞、打洞、堵洞、开槽、开孔、修补等工作内容 8. 安装参见图集02SS405-2 9. 具体详见图纸设计	m	3.05			
		分部小计						
		排水系统						
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE排水管 De75 4. 连接形式:柔性承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管件成品管卡	m	2.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 含预留孔洞、打洞、堵洞、修补等工作内容 8. 安装参见图集10S406 9. 具体详见图纸设计					
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE排水管 De50 4. 连接形式:柔性承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管件成品管卡 7. 含预留孔洞、打洞、堵洞、修补等工作内容 8. 安装参见图集10S406 9. 具体详见图纸设计	m	1.73			
5	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:HDPE 3. 规格:De50 4. 安装部位:地面安装 5. 具体详见图纸设计	个	1			
6	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 含混水阀 4. 含角阀及配套五金配件 5. 具体详见图纸设计	组	2			
		分部小计						
		消火栓系统						
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 消防柜尺寸为1800*700*180 3. 安装参见图集15S202-19 4. 具体详见图纸设计	套	2			
8	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格型号: 3. 具体详见图纸设计	具	4			
9	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接	m	65.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 包含管道安装管件 6. 公称压力：1.6MPa 7. 具体详见图纸设计					
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：涡轮蝶阀 DN65 2. 连接方式：沟槽连接 3. 含法兰片 4. 具体详见图纸设计	个	3			
11	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 管架形式：型钢 3. 具体详见图纸设计	kg	28.37			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 部位：管道支架 2. 做法：手工除锈、樟丹二道，银粉二道。 3. 具体详见图纸设计	kg	28.37			
13	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	2			
		分部小计						
		喷淋系统						
14	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：喷头 2. 规格型号：DN25 3. 具体详见图纸设计	个	21			
15	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 连接形式：丝接 5. 公称压力：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 7. 其他：含配套沟槽件、管件 8. 具体详见图纸设计	m	24.69			
16	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：丝接 5. 公称压力：1.6MPa 6. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 7. 其他：含配套沟槽件、管件 8. 具体详见图纸设计	m	6.7			
17	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50	m	4.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:丝接 5. 公称压力:1.6MPa 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 7. 其他:含配套沟槽件、管件 8. 具体详见图纸设计					
18	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝接 5. 公称压力:1.6MPa 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 7. 其他:含配套沟槽件、管件 8. 具体详见图纸设计	m	2.95			
19	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 公称压力:1.6MPa 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 7. 其他:含配套沟槽件、管件 8. 具体详见图纸设计	m	21.49			
20	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 公称压力:1.6MPa 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 7. 其他:含配套沟槽件、管件 8. 具体详见图纸设计	m	21.85			
21	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢 3. 具体详见图纸设计	kg	35.57			
22	031201003002	金属结构刷油	1. 部位:管道支架 2. 做法:手工除锈、樟丹二道,银粉二道。 3. 具体详见图纸设计	kg	35.57			
23	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋灭火系统	点	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含管道冲洗及压力试验 6. 具体详见图纸设计	m	19.1			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含管道冲洗及压力试验 6. 具体详见图纸设计	m	28.09			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含管道冲洗及压力试验 6. 具体详见图纸设计	m	9.24			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含管道冲洗及压力试验 6. 具体详见图纸设计	m	0.65			
5	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢 3. 具体详见图纸设计	kg	24.81			
6	031201003001	金属结构刷油	1. 部位:管道支架 2. 做法:手工除锈、樟丹二道,银粉二道。 3. 具体详见图纸设计	kg	24.81			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体详见图纸设计	个	2			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 编号:ALZL 3. 安装方式:底边距地1.5米安装, 含配电箱固定配件 4. 含箱内配件, 具体详见系统图配置 5. 具体详见图纸设计	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5x6mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 含电缆敷设预留长度及附加长度 6. 含电缆试验等满足电气设备交接试验标准 7. 含电缆头 8. 具体详见图纸设计	m	50			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC(热镀锌钢管) 3. 型号、规格:20 4. 配置形式及部位:暗敷 5. 含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵、管接头等所有内容 6. 具体详见图纸设计	m	230.95			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC(热镀锌钢管) 3. 型号、规格:25 4. 配置形式及部位:暗敷 5. 含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵、管接头等所有内容 6. 具体详见图纸设计	m	50			
5	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:穿管敷设 5. 具体详见图纸设计	m	209.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:穿管敷设 5. 具体详见图纸设计	m	224.17			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:穿管敷设 5. 具体详见图纸设计	m	171.14			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格型号:~220V, 1*35W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体详见图纸设计	套	12			
9	030404035001	插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:~220V, 16A 3. 安装方式:距地0.3m暗装 4. 具体详见图纸设计	个	4			
10	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 具体详见图纸设计	个	2			
11	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 具体详见图纸设计	个	1			
12	040801029003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 具体详见图纸设计	个	1			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防A型多信息复合标志灯 2. 型号:DC36V, 1W, IP30 3. 安装高度:距地2.5m吊装 4. 具体详见图纸设计	套	2			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防A型壁装的应急照明灯 2. 型号:DC36V, 5W, IP30 3. 安装高度:距地2.5m壁装 4. 具体详见图纸设计	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防A型应急疏散指示标识灯 2. 型号:DC36V, 1W, IP30 3. 安装高度:距地0.5m壁装 4. 具体详见图纸设计	套	7			
16	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防A型应急疏散指示标志灯 2. 型号:DC36V, 1W, IP30 3. 安装高度:门框上方0.2m 4. 具体详见图纸设计	套	2			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗敷 5. 具体详见图纸设计	个	41			
		分部小计						
		防雷接地						
18	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:Φ12镀锌圆钢 3. 安装形式:支架安装,含支架 4. 金属通风管、屋顶风机、太阳能金属构件等可带电构件均应与接闪器可靠跨接 5. 具体详见图纸设计	m	71.65			
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 具体详见图纸设计	m	46.76			
20	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:-40*4镀锌扁钢 3. 安装部位:户内 4. 含预埋件 5. 具体详见图纸设计	m	71.86			
21	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控系统						
22	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC (热镀锌钢管) 3. 型号、规格:25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	19.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵、管接头等所有内容 6. 具体详见图纸设计					
23	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:穿管敷设 5. 具体详见图纸设计	m	20.1			
24	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ-2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:穿管敷设 5. 具体详见图纸设计	m	40.2			
25	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:门磁开关 2. 含防火门模块及磁条 3. 安装方式:常开防火门闭门器边上安装 4. 具体详见图纸设计	个	2			
26	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:电磁释放器 2. 具体详见图纸设计	个	2			
27	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模块 2. 安装方式:常开防火门闭门器边上安装 3. 具体详见图纸设计	个	2			
28	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗敷 5. 具体详见图纸设计	个	2			
		分部小计						
		火灾报警系统						
29	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格型号:TX3100A 2. 安装方式:吸顶安装 3. 具体详见图纸设计	个	5			
30	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格型号:TX3301 3. 安装方式:距地2.8米安装 4. 具体详见图纸设计	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格型号: TX3140 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 具体详见图纸设计	个	2			
32	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格型号: TX3152 3. 安装方式:安装在消火栓箱内 4. 具体详见图纸设计	个	2			
33	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 规格型号: TX33223 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体详见图纸设计	个	1			
34	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式消防广播 2. 规格型号: TX3353 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体详见图纸设计	个	3			
35	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC(热镀锌钢管) 3. 型号、规格:20 4. 配置形式及部位:暗敷 5. 含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵、管接头等所有内容 6. 具体详见图纸设计	m	54.12			
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC(热镀锌钢管) 3. 型号、规格:25 4. 配置形式及部位:暗敷 5. 含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵、管接头等所有内容 6. 具体详见图纸设计	m	32.66			
37	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:RVS-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:穿管敷设 5. 具体详见图纸设计	m	63.94			
38	030411004007	配线	1. 名称:电气配线	m	70.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内
科楼连廊工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗人民医院康复科之内科楼连廊工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13