

林西县2025年以工代赈  
官地镇河道护坡建设项  
目 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_（签字盖章）

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_（签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号：\_\_\_\_\_（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 1 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		杨家营子村段A0+000--A0+520			1			
	500101002007	清基表土	m³	1. 清基表土 2. 土类分级：一、二类土 3. 运距：5 km 4. 清基土不用于回填筑坝	3811.8			
	500101002001	土方开挖（可用于土坝及护脚边坡回填）	m³	1. 土类分级：一、二类土	2578.7			
	500103001001	护脚边坡回填	m³	1. 土类分级：一、二类土 2. 工艺：原土回填 3. 部位：护脚边坡	280.45			
	500103001002	清基淤泥回填	m³	1. 土类分级：一、二类土 2. 工艺：原土回填 3. 部位：土坝底清基回填	2292.45			
	500101002002	土方开挖及运输（用于土坝、土坝底清基填筑）	m³	1. 土方开挖及运输 2. 土类分级：一、二类土 3. 运距：3km	10677.1245			
	500103016001	坝体压实		1. 分层碾压：土坝压实	8740.25			
	500103014001	土工合成材料铺设	m²	1. 材料规格：GB-国标两布一膜600g/m²平铺	6500			
	500103014002	土工合成材料铺设	m²	1. 材料规格：GB-国标两布一膜600g/m²斜铺	3218.8			

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 2 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500103007001	碎石垫层	m³	1. 材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm	1145.82			
	500105002001	钢筋（铅丝）石笼	m³	1. 格宾石笼填充块石规格120mm<D<200mm 2. 石笼采用高强度低碳钢丝编制，编制网眼网孔型号为8*10，边框钢丝外径为2.7mm，网线钢丝外径为2.2mm，水平拉力线、捆结线外径为2.2mm 3. 详见图纸	4599.4			
	500103016002	天然砂砾路面	m²	1. 20cm天然砂砾道路	1820			
		上官地村段B0+000---B0+180			1			
	500101002008	清基表土	m³	1. 清基表土 2. 土类分级：一、二类土 3. 运距：5km 4. 清基土不用于回填筑坝	1050.8			
	500101002009	土方开挖（可用于土坝及护脚边坡回填）	m³	1. 土类分级：一、二类土	863.7			

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 3 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500103001003	护脚边坡回填	m³	1. 土类分级：一、二类土 2. 工艺：原土回填 3. 部位：护脚边坡	97.2			
	500103001004	清基淤泥回填	m³	1. 土类分级：一、二类土 2. 工艺：原土回填 3. 部位：土坝底清基回填	672.8			
	500101002010	土方开挖及运输（用于土坝、土坝底清基填筑）	m³	1. 土方开挖及运输 2. 土类分级：一、二类土 3. 运距离：3km	4627.8834			
	500103016003	坝体压实		1. 分层碾压：土坝压实	3914			
	500103014003	土工合成材料铺设	m²	1. 材料规格：GB-国标两布一膜600g/m²平铺	2250			
	500103014004	土工合成材料铺设	m²	1. 材料规格：GB-国标两布一膜600g/m²斜铺	1351.8			
	500103007002	碎石垫层	m³	1. 材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm	432.27			

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 4 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500105002002	钢筋（铅丝）石笼	m³	1. 格宾石笼填充块石规格120mm<D<200mm 2. 石笼采用高强度低碳钢丝编制，编制网眼网孔型号为8*10，边框钢丝外径为2.7mm，网线钢丝外径为2.2mm，水平拉力线、捆结线外径为2.2mm 3. 详见图纸	1737.9			
	500103016004	天然砂砾路面	m²	1. 20cm天然砂砾道路	630			
		下官地村段C0+000---C0+120			1			
	500101002011	清基表土	m³	1. 清基表土 2. 土类分级：一、二类土 3. 运距：5km 4. 清基土不用于回填筑坝	886.8			
	500101002012	土方开挖（可用于土坝及护脚边坡回填）	m³	1. 土类分级：一、二类土	548.44			
	500103001005	护脚边坡回填	m³	1. 土类分级：一、二类土 2. 工艺：原土回填 3. 部位：护脚边坡	64.8			

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 5 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	500103001006	清基淤泥回填	m³	1. 土类分级：一、二类土 2. 工艺：原土回填 3. 部位：土坝底清基回填	553.8			
	500101002013	土方开挖及运输（用于土坝、土坝底清基填筑）	m³	1. 土方开挖及运输 2. 土类分级：一、二类土 3. 运距离：3km	3044.34648			
	500103016005	坝体压实		1. 分层碾压：土坝压实	2451.6			
	500103014005	土工合成材料铺设	m²	1. 材料规格：GB-国标两布一膜600g/m²平铺	1500			
	500103014006	土工合成材料铺设	m²	1. 材料规格：GB-国标两布一膜600g/m²斜铺	807.6			
	500103007003	碎石垫层	m³	1. 材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm	274.14			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 6 页、共 6 页

[illegible]





## 其他项目清单

合同编号:

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]



## 材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称：林西县2025年以工代赈官地镇河道护坡建设项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。