分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：太仆寺旗第二中学外墙保温及屋顶防水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607001001	刚性层拆除	1.刚性层厚度:50mm厚细石混凝土保护层	m2	1070			
2	011607002001	防水层拆除	1.防水层种类:3mm厚SBS卷材防水层	m2	1120.08			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10km以内	m3	460.82			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程　　标段：太仆寺旗第二中学外墙保温及屋　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	2984.7			
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚A级岩棉板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm厚抗裂砂浆网格布 5.抹灰面油漆:刮柔性耐水腻子两遍，喷或涂刷底涂料，喷或涂刷面层涂料	m2	2984.7			
3	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+4mm 2.防水层数:双层	m2	1120.08			
4	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:50mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m2	1120.08			
		分部小计						
		措施项目						
5	011701002001	外脚手架	1.场内、场外	m2	2984.7			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08