

阿拉善高新技术产业开  
发区（乌斯太镇）第一  
小学餐厅维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学餐厅维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605001002	原瓷砖地面表面打磨	1. 原瓷砖地面表面打磨	m2	899			
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 聚氨酯自流平面层(聚氨酯自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为5) 2. 聚氨酯腻子超细找平层 3. 聚氨酯中涂1道 4. 聚氨酯底涂2道 5. 面层选择防滑耐脏抗油渍，颜色甲方自定	m2	899			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有内墙饰面至砌体，清扫，喷适量清水 2. 部位：一层大厅内原粉刷墙面，打饭口及舞台区域保持现状 3. 垃圾外运5KM	m2	315			
4	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除原有内墙饰面，清扫，喷适量清水 2. 部位：一层大厅内原粉刷墙面，打饭口及舞台区域保持现状 3. 垃圾外运5KM	m2	735			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚DPM5砂浆(1：1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、聚合物砂浆局部修补墙面	m2	285			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3厚耐水腻子分遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂白色无机涂料 3. 部位:一层大厅内原粉刷墙面，打饭口及舞台区域保持现状	m2	1050			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除破损矿棉板 2. 部位：大厅内破损吊顶维修 3. 垃圾外运5KM	m2	50			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:更换损坏龙骨（T型龙骨） 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学餐厅维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011614006001	窗帘轨拆除	1. 拆除原窗帘杆 2. 部位：大厅内所有外窗 3. 垃圾外运5KM	m	157.8			
10	01B003	拆除原有窗帘	1. 拆除原有窗帘 2. 垃圾外运5KM	m2	770			
11	010810005001	窗帘轨	1. 不锈钢窗帘杆（成品）-手动	m	53.8			
12	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺窗帘（颜色甲方自定），窗帘高度6/3.9m（手动）	m2	330			
13	010810005002	窗帘轨	1. 成品电动窗帘轨道	m	104			
14	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：布窗帘（颜色甲方自定）窗帘高度3.4/4.2m（电动）	m2	440			
15	011612001001	管道拆除	1. 拆除原有雨落管 2. 垃圾外运5KM	m	87			
16	010902004001	屋面排水管	1. 雨水明管选用DN150 HDPE雨落管 2. 落水口选用钢板制品	m	87			
17	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除原有钢爬梯	t	0.4			
18	010606008001	钢梯	1. 钢爬梯拆除后换护笼直爬梯，详见15J401-D3-WT 1b-60	t	0.76			
19	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷防火涂料 2. 局部刮腻子砂纸磨平 3. 刷防锈漆一遍 4. 金属面清理原油漆及除锈 5. 部位：屋面网架除锈	m2	300			
20	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除破损屋面彩钢板（包含更换雨水管后施工操作面恢复屋面） 2. 垃圾外运5KM	m2	320			
21	011607002001	防水层拆除	1. 拆除天沟左右两侧1m范围内切除原彩钢板接茬处防水油毡封边 2. 垃圾外运5KM	m2	100			
22	010901002001	型材屋面	1. 100mm岩棉彩钢板 2. 部位：屋面处及屋面更换天沟左右1m范围内	m2	420			
23	010902001001	屋面卷材防水	1. 更换天沟左右两侧1m范围内切除原彩钢板接茬处防水油毡封边	m2	120			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学餐厅维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011607001002	拆除钢板天沟	1. 拆除原3mm400*250mm钢板天沟 2. 垃圾外运5km	m	120			
25	010902002001	屋面涂膜防水	1. 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料，涂至天沟与房面板接缝处	m <sup>2</sup>	96			
26	010606011001	钢板天沟	1. 3mm500*250mm钢板天沟	m <sup>2</sup>	150			
27	011607002002	防水层拆除	1. 原有屋面防水卷材拆除，清理干净 2. 垃圾外运5KM	m <sup>2</sup>	1750			
28	010902002002	屋面涂膜防水	1. 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 2. 部位：屋面处	m <sup>2</sup>	1750			
29	01B004	成品幕布	1. 原有电动幕布损坏，拆除后换新（幕布及轨道均更换）	m	22.35			
30	01B005	墙面成品装饰	1. 4.8m处原内墙装饰拆除后换新，高度0.6m，墙面粉刷完后订货安装	m	100			
31	01B006	成品屏风	1. 新装木质折叠屏风，1m以上带百叶，高度1.5m	m	16.5			
32	011609002001	拆除原石材暖气罩	1. 拆除打饭窗口下原石材暖气罩 2. 垃圾外运5KM	m <sup>2</sup>	30			
33	011504001001	饰面板暖气罩	1. 墙面恢复后安装木质百叶暖气罩	m <sup>2</sup>	30			
34	010809004001	石材窗台板	1. 30mm石材窗台板	m <sup>2</sup>	17.1			
35	011207001001	墙面装饰板	1. 100mm石膏板墙体，规格12+76+12	m <sup>2</sup>	24.05			
36	010606013001	零星钢构件	1. 窗下镀锌方钢管支撑，规格100*150*3	t	0.183			
37	01B007	装饰画	1. 打饭窗口上宣传画拆除，重新定制亚克力装饰画粘贴	m <sup>2</sup>	30			
38	01B008	桌面水晶板保护	1. 所以餐桌上增设1.5mm软塑料水晶板	m <sup>2</sup>	300			
39	01B009	桌脚安装防护保护套	1. 桌脚安装防护保护套	个	800			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701003001	里脚手架	1. 活动脚手架	m <sup>2</sup>	1050			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学餐厅维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030413002001	凿（压）槽	1. 厨房插座回路穿管沿地沿墙开槽暗敷	m	280			
2	030404035001	插座	1. 名称:单相两孔+三孔安全型插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	15			
3	030411001001	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20	m	280			
4	030411004001	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-3*4	m	840			
5	011613001001	灯具拆除	1. 拆除原有舞台灯轨道及灯	套	1			
6	030701003001	热风幕	1. 拆除原有热风幕后重新安装 2. 370w/个	组	4			
7	011613001002	灯具拆除	1. 拆除原有牛眼灯	套	20			
8	030412004001	装饰灯	1. 安装30WLED节能牛眼灯	套	20			
9	03B003	1. 设备构件	1. 原内墙面上管件、构件设备应提前拆除，改造完成后安装包含配电箱，宣传栏、广播、监控等各种线路	项	1			
		分部小计						
		采暖工程						
10	011612002001	原有暖气片拆除	1. 原有暖气片拆除 2. 垃圾外运5KM	套	38			
11	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:18片每组 3. 安装方式:含各种阀门配件	组	38			
12	031001001001	镀锌钢管	1. DN40热镀锌钢管	m	180			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”















