

2025年建成区道路
及硬化恢复项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年建成区道路及硬化恢复项目

标段：2025年建成区道路及硬化恢复项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	041001003002	拆除基层	1. 材质:天然砂砾基层 2. 厚度:200mm	m2	1792.93			
2	041001003003	拆除基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:250mm	m2	1792.93			
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:130mm	m2	1792.93			
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:50mm厚花岗岩人行道及30mm厚砂浆结合层	m2	198.09			
5	041001002002	拆除人行道	1. 材质:60mm厚环保砖及30mm厚砂浆结合层	m2	3216.53			
6	041001003001	拆除人行道基层	1. 材质:混凝土垫层100mm厚	m2	3414.62			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:石材侧石100*30*15cm	m	682.4			
8	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土侧石100*30*15cm	m	274.2			
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:装载机装、自卸汽车外运, 运距10km	m3	1729.74			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:每增1km	m3	1729.74			
		分部小计						
		恢复						
		沥青混凝土路						
11	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压(土基压实度≥92%)	m2	1792.93			
12	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	1792.93			
13	040203007001	混凝土垫层	1. 材质:商品混凝土C30 2. 厚度:25cm	m2	1792.93			
14	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-2) 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	1792.93			
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:8cm厚AC-20C型中粒式沥青混凝土 2. 汽车运沥青砼半成品、运距10km	m2	1792.93			
16	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-3)	m2	1792.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年建成区道路及硬化恢复项目

标段：2025年建成区道路及硬化恢复项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 喷油量:0.5L/m²					
17	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚AC-13型细粒式SBS改性沥青混凝土 2. 汽车运沥青砼半成品、运距10km	m2	1792.93			
18	040203006003	沥青混凝土（沥青砼半成品运输）	1. 汽车运沥青砼半成品、运距每增加1km	m2	1792.93			
		分部小计						
		石材人行道						
19	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	198.09			
20	040204002005	人行道块料铺设垫层	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层	m2	198.09			
21	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50mm花岗岩火烧板 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:30mm厚1：3水泥砂浆结合层	m2	198.09			
		分部小计						
		环保砖人行道						
22	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	3216.53			
23	040204002004	人行道块料铺设垫层	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层	m2	3216.53			
24	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:环保砖97*197*60mm、细砂扫缝 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:30mm厚1：3水泥砂浆结合层	m2	3216.53			
		分部小计						
		石材侧石						
25	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:五莲花花岗岩侧石100*30*15cm 2. 基础垫层、材料品种、厚度:C20混凝土靠背、2cm厚M10水泥砂浆	m	682.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年建成区道路及硬化恢复项目

标段：2025年建成区道路及硬化恢复项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土侧石						
26	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土侧石100*30*15cm 2. 基础垫层、材料品种、厚度：C20混凝土靠背、2cm厚M10水泥砂浆	m	274.2			
		分部小计						
		措施项目						
27	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机进出场费	台·次	1			
28	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年建成区道路及硬化恢复项目 标段：2025年建成区道路及硬化恢复项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年建成区道路及硬化恢复项目

标段：2025年建成区道路及硬化恢复项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					