宁城县第七幼儿园绿化硬化装修项目工程量清单

编号：宁财投审预字〔2025〕119号

宁城县财政投资评审中心

2025年6月9日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化工程土方						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:0.59m 3.运输：投标人自行考虑 4.部位：硬化结构层厚度	m3	785.29			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人自行考虑	m3	785.29			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：履带式挖掘机进出场 2.机械型号：投标人自行考虑	台次	1			
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：压路机 进出场费 2.机械型号：投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
		绿化工程土方						
5	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:0.45m 3.运输：投标人自行考虑	m3	73.17			
6	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人自行考虑	m3	146.34			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺设彩砖地面						
1	040202001002	路床(槽）整形	1.名称：路床(槽）整形、碾压 2.放样、挖高填低、整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处等内容	m2	1331			
2	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石，压实度≥95% 2.厚度:300mm厚	m2	1331			
3	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1.混凝土强度等级:C20，商品砼 2.厚度:20cm 3.地面混凝土垫层每隔6m设伸缩缝，缝宽10~20mm，缝内满灌沥青砂浆	m3	266.2			
4	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:240*120*60彩色环保砖面层 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	1331			
5	040205006002	标线	1.停车位线：车位线使用热熔反光标线漆，宽10cm	m2	19.49			
6	040204004002	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:600x300x100浅灰花岗岩立路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:60厚C20素混凝土；300厚级配砂石，分两层碾压，压实系数>0.93 3.C20混凝土护角 4.具体做法详见图纸，垫层、模板、开槽、侧石安装、护角、勾缝等全部内容	m	194.68			
		分部小计						
		升降柱、防撞球						
7	01B001	防撞球	1.名称：防撞球	个	6			
8	01B002	升降柱	1.门口升降柱	个	8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造装饰工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内活动区						
		地面						
1	011104002001	竹、木（复合）地板-地台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*60*2方管钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm欧松板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm实木地板 4.防护材料种类:40mm*30mm*2mm厚铝合金防滑角线2道 5.具体要求及做法详见图纸	m2	37.37			
2	011103002002	橡胶板卷材楼地面	.名称：铺贴4.5mm厚地胶 2.清理基层、弹线、刮腻子、涂刷粘接剂、贴面层、收口等全部内容	m2	100.84			
		分部小计						
		墙面						
3	011501003001	展示柜	1.名称：实木生态饰面板定制成品展示柜（弧形） 2.尺寸：6.2m长*2.565m高*0.45m宽 3.具体分格尺寸及要求详见图纸	m2	6.71			
4	011501003002	展示柜	1.名称：实木生态饰面板定制成品展示柜 2.尺寸：2.25m长*2.3m高*0.45m宽 3.具体分格尺寸及要求详见图纸	m2	5.18			
5	011504001001	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩	m2	9.87			
6	011502002001	木质装饰线	1.名称：墙面白色烤漆收口线80mm*50mm	m	11.07			
7	010808007001	成品木门窗套	1.名称：洞口处白色烤漆垭口	m2	8.43			
8	011207001001	墙面装饰板	1.名称：12mm软木板墙面 2.基层：15mm欧松板基层 3.具体做法及要求详见图纸	m2	4.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造装饰工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B004	一层垭口	1.部位：垭口 2.做法：40*60*2方管骨架，15mm欧松板基层，12mm石膏板面层，安装门洞口框时应在洞口两侧增加纵向50*50*3镀锌方钢管架到板底,底部采用80*100*6镀锌钢板,M8 膨胀螺栓在底板上固定:洞口顶部横向增加L50(50*50*5)镀锌角钢架加固。轻钢龙骨隔墙采用75系列轻钢龙骨,间距为400mm;隔墙中填充80mm 120kg/m³岩棉作隔音处理 3.具体做法及要求详见图纸	m2	7.11			
10	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	19.44			
11	011605002001	立面块料拆除	1.拆除原有墙面瓷砖 2.拆除、清理、归堆、场内运输等全部内容	m2	10.19			
12	011207001002	墙面装饰板	1.名称：10mm集成墙板墙面 2.基层：15mm欧松板基层 3.具体做法及要求详见图纸	m2	8.54			
13	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.21			
		分部小计						
		单元活动室兼寝室12个						
14	011501003004	玩具柜	1.名称：实木生态饰面板定制成品玩具柜 2.尺寸：1m长*1.2m高*0.35m宽 3.具体分格尺寸及要求详见图纸	m2	100.8			
15	011501003005	教具柜	1.名称：实木生态饰面板定制成品教具柜 2.尺寸：1.25m长*2.2m高*0.35m宽 3.具体分格尺寸及要求详	m2	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造装饰工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			见图纸					
16	01B003	软包护角	1.名称：软包护角 2.做法：15mm奥松板，12mm海绵，人造皮	m	67.5			
17	011504001002	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩	m2	108.23			
18	010809004002	石材窗台板	1.名称：石英石窗台板 2.做法：切割原有窗台板与墙面平齐后，再粘贴石英石窗台板 3.包含：切割、倒角、磨边、抛光、粘贴等全部工作内容	m2	38.93			
		分部小计						
		科技活动室						
19	011504001003	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩	m2	4.23			
20	01B006	软包护角	1.名称：软包护角 2.做法：15mm奥松板，12mm海绵，人造皮	m	4.5			
21	010809004008	石材窗台板	1.名称：石英石窗台板 2.做法：切割原有窗台板与墙面平齐后，再粘贴石英石窗台板 3.包含：切割、倒角、磨边、抛光、粘贴等全部工作内容	m2	1.04			
		分部小计						
		兴趣活动室2个						
22	01B007	软包护角	1.名称：软包护角 2.做法：15mm奥松板，12mm海绵，人造皮	m	10.5			
23	011504001004	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩	m2	15.6			
24	010809004009	石材窗台板	1.名称：石英石窗台板 2.做法：切割原有窗台板与墙面平齐后，再粘贴石英石窗台板 3.包含：切割、倒角、磨边、抛光、粘贴等全部工作内容	m2	7.53			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造装饰工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		衣帽间12个						
25	011501003006	衣帽柜	1.名称：实木生态饰面板定制成品衣帽柜 2.具体分格尺寸及要求详见图纸	m2	120.24			
26	011504001005	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩	m2	20.16			
		分部小计						
		综合活动室						
27	011504001006	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩 2.具体要求及做法详见图纸	m2	21.58			
28	010809004010	石材窗台板	1.名称：石英石窗台板 2.做法：切割原有窗台板与墙面平齐后，再粘贴石英石窗台板 3.包含：切割、倒角、磨边、抛光、粘贴等全部工作内容	m2	11.75			
29	01B009	软包护角	1.名称：软包护角 2.做法：15mm奥松板，12mm海绵，人造皮 3.具体要求及做法详见图纸	m	12			
		分部小计						
		棋类室						
30	011504001007	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩 2.具体要求及做法详见图纸	m2	3.74			
31	010809004011	石材窗台板	1.名称：石英石窗台板 2.做法：切割原有窗台板与墙面平齐后，再粘贴石英石窗台板 3.包含：切割、倒角、磨边、抛光、粘贴等全部工作内容	m2	2.97			
32	01B010	软包护角	1.名称：软包护角 2.做法：15mm奥松板，12mm海绵，人造皮 3.具体要求及做法详见图纸	m	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造装饰工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		其他房间定制成品暖气罩及软包护角						
33	011504001008	饰面板暖气罩	1.名称：实木生态饰面板定制成品暖气罩 2.具体要求及做法详见图纸	m2	76.99			
34	010809004012	石材窗台板	1.名称：石英石窗台板 2.做法：切割原有窗台板与墙面平齐后，再粘贴石英石窗台板 3.包含：切割、倒角、磨边、抛光、粘贴等全部工作内容	m2	34.31			
35	01B008	软包护角	1.名称：软包护角 2.做法：15mm奥松板，12mm海绵，人造皮 3.具体要求及做法详见图纸	m	145.5			
		分部小计						
		包消防立管						
36	011207001003	墙面装饰板	1.名称：包消防管道立管 2.做法：轻钢龙骨骨架+18mm欧松板基层+18mm实木生态饰面板 3.具体做法及要求详见图纸	m2	21.47			
		分部小计						
		楼梯间地面铺设地胶						
37	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.名称：楼地面铺贴4.5mm厚地胶 2.清理基层、弹线、刮腻子、涂刷粘接剂、贴面层、收口等全部内容	m2	85.79			
38	011103001004	橡胶板楼地面	1.名称：楼梯面层铺贴4.5mm厚地胶 2.清理基层、弹线、刮腻子、涂刷粘接剂、贴面层、收口等全部内容	m2	28.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造装饰工程　　标段：宁城县第七幼儿园硬化、绿化、装修项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08