

科尔沁左翼中旗架玛吐
镇中心校布展建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-土建 布展建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外挂楼梯护栏						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 外挂楼梯护栏	m	74.28			
		分部小计						
		拆除工程						
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除楼梯栏杆、走廊护栏 2. 符合图纸设计要求	m	73.58			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体的截面尺寸:200mm	m3	16.17			
4	011612001001	管道拆除	1. 拆除原PVC雨水管	m	68			
5	010103002001	土方弃置	1. 运距根据现场实际情况自行考虑	m3	20.26			
		分部小计						
		其它工程						
6	010810001002	窗帘	1. 半透光滚动式 2. 符合图纸设计要求	m2	413.82			
7	010810001004	窗帘	1. 观察室病床窗帘 2. 符合图纸设计要求	m2	9.02			
8	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 多功能厅直径50mm实木把手、直径50mm白钢立柱 2. 符合图纸设计要求	m	16.8			
9	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 符合图纸设计要求	m	26.1			
10	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走廊护栏 2. 符合图纸设计要求	m	47.48			
11	011505010001	镜面玻璃	1. 8mm 钢化水银镜片 2. 12厚欧松板基层 3. 50*50 镀锌方钢管骨架 4. 20宽木质收边线面饰清漆	m2	33.6			
12	031001003001	不锈钢管	1. 室内DN100镀锌钢管排水管	m	68			
		分部小计						
		门改色						
13	011401002001	金属门油漆	1. 刮铁腻子、喷氟碳漆 2. 符合图纸设计要求	m2	613			
14	011608001001	铲除油漆面	1. 原门油漆面铲除 2. 符合图纸设计要求	m2	613			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-土建 布展建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
15	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 舞台木楞+双层大芯板+实木地板 2. 符合图纸设计要求	m2	199.96			
16	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 多功能厅实木地板 2. 符合图纸设计要求	m2	58.82			
17	011106001001	石材楼梯面层	1. 机刨石台阶 2. 符合图纸设计要求	m2	21.6			
18	011104001001	地毯楼地面	1. 地毯 2. 符合图纸设计要求	m2	14.11			
19	011106008001	橡胶板楼梯面层	1. 楼梯踏步及缓台铺设进口灰色地胶，厚度2mm 2. 耐磨层厚度0.3mm	m2	57.36			
		分部小计						
		天棚						
20	011302001001	吊顶天棚	1. 600型矿棉板吊顶 2. 符合图纸设计要求	m2	590.83			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 石膏板 2. 符合图纸设计要求	m2	1101.47			
22	011404005001	吸音板墙面、天棚面油漆	1. 石膏板上白色乳胶漆 2. 符合图纸设计要求	m2	1101.47			
23	011406001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 符合图纸设计要求	m2	52.17			
24	011302001003	吊顶天棚	1. 38系列卡式龙骨 2. 符合图纸设计要求	m2	1377.94			
25	011302001004	吊顶天棚	1. 木龙骨 2. 符合图纸设计要求	m2	72.52			
26	011302001005	吊顶天棚	1. 18mm厚细木工板基层 2. 符合图纸设计要求	m2	754.15			
27	011302005001	织物软雕吊顶	1. 软膜天花透光膜 2. 符合图纸设计要求	m2	172.73			
		分部小计						
		墙面						
		外墙						
28	011204004002	钢骨架（雨棚）	1. 40mm*40mm*2.5mm镀锌方钢管焊接骨架 2. 40mm*40mm*4mm镀锌国标角钢斜向拉结筋	t	1.265			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-土建 布展建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 25mm直径镀锌钢拉杆					
29	010516002001	预埋铁件（雨棚）	1. 20mm厚预埋镀锌钢板	t	0.348			
30	011302001006	吊顶天棚（雨棚）	1. 3mm厚铝单板	m2	51.39			
31	011302001007	吊顶天棚（雨棚）	1. 15mm厚水泥板 2. 3mmSBS防水卷材	m2	21.49			
32	01B004	铝方通	1. 60*60*1.5铝方通外饰氟碳漆 2. 符合图纸设计要求	m	70.2			
33	011207001017	墙面装饰板	1. 12mm厚水泥板基层 2. 复合图纸设计要求	m2	6.45			
34	011207001018	墙面装饰板	1. 1.0厚铝单板外饰氟碳漆 2. 符合图纸设计要求	m2	6.45			
35	011207001019	墙面装饰板	1. 3.0mm厚铝单板干挂面层 2. 40mm*20mm*2mm镀锌方钢管焊接骨架	m2	33.91			
36	011207001021	墙面装饰板（外墙标语）	1. 深灰色铝板压型制成相框 2. 3厚白色铝板压型制成画芯 3. 铁字喷氟碳漆黑色安装在铝板上 4. 500mm*2600mm	块	5			
		分部小计						
		内墙						
37	011207001001	墙面装饰板	1. 12mm厚橡木复合实木皮板材 2. 符合图纸设计要求	m2	2486.96			
38	011207001003	墙面装饰板	1. 12mm厚橡木复合木皮板材打孔吸音板 2. 符合图纸设计要求	m2	301.99			
39	011204004001	墙面护墙板钢骨架	1. 镀锌方钢管骨架 2. 符合图纸设计要求	t	4.437			
40	011207001005	墙面装饰板	1. 18mm厚细木工基层墙面 2. 符合图纸设计要求	m2	116.27			
41	011207001006	墙面装饰板	1. 15mm厚细木工基层墙面 2. 符合图纸设计要求	m2	18.49			
42	011105006001	金属踢脚线	1. 80mm高白钢踢脚线 2. 符合图纸设计要求	m2	51.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设项目-土建 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-电气 布展建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明、插座						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ 2. 规格:600*1200*200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地0.3m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.2m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL2 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.2m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:AL3 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.2m	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:AL4 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.2m	台	1			
6	030411003001	桥架	1. 规格:200*100	m	189.07			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*185+1*95 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	7.03			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*70+1*35 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内桥架敷设	m	20.21			
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*50+1*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内桥架敷设	m	36.37			
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*35+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内	m	16.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-电气 布展建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			桥架敷设					
11	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内 桥架敷设	m	13.27			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm ² 3. 材质、类型: 铜芯、终端头 4. 安装部位: 户内	个	2			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 3. 材质、类型: 铜芯、终端头 4. 安装部位: 户内	个	2			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ² 3. 材质、类型: 铜芯、终端头 4. 安装部位: 户内	个	4			
15	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 3. 材质、类型: 铜芯、终端头 4. 安装部位: 户内	个	2			
16	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯、终端头 4. 安装部位: 户内	个	2			
17	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN150mm 4. 配置形式: 暗配	m	4.86			
18	030411001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	700.19			
19	030411001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	1436.51			
20	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线	m	2121.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-电气 布展建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯					
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	4269.02			
22	030411004003	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	2708.54			
23	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	1999.14			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED中性白光护眼平板灯 2. 类型:吸顶安装	套	144			
25	030412001002	普通灯具	1. 名称:方形吸顶灯（LED） 2. 规格:400*400	套	12			
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:3.5寸	套	412			
27	030412004002	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 轨道:28.62m	套	52			
28	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED暗光源	m	245.27			
29	030412004005	装饰灯	1. 名称:软膜天花照明灯 2. 规格:LED灯条20W, 安装间距20cm-30cm, 中性白色温3500K-4000K	m ²	172.73			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单控单联开关 2. 安装方式:暗装	个	17			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:暗装	个	26			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:单控三联开关 2. 安装方式:暗装	个	5			
33	030404034004	照明开关	1. 名称:单控四联开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
34	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-电气 布展建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装					
35	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座带USB充电孔 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	146			
36	030404035003	插座	1. 名称:地插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	18			
37	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	个	5			
38	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	156			
39	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	312			
		分部小计						
		网络系统						
40	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱	个	12			
41	030502012001	信息插座	1. 名称:网络信息插座	个	96			
42	030411006003	接线盒	1. 名称:网络信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	96			
43	030411002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:300*100	m	7.8			
44	030411002002	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:200*100	m	173.06			
45	030411002003	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:100*100	m	65.08			
46	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	137.87			
47	030502007001	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:48芯 3. 敷设方式:线槽敷设	m	18.89			
48	030502007002	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:4芯 3. 敷设方式:线槽敷设	m	357.96			
49	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP-6-4P 2. 敷设方式:管内穿放	m	141.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校
项目-电气 布展建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030502005002	双绞线缆	1. 规格:UTP-6-4P 2. 敷设方式:线槽敷设	m	575.13			
		分部小计						
		视频监控系统						
51	03B001	有源音箱		个	2			
52	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	37			
53	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	166.2			
54	030502005003	双绞线缆	1. 规格:CAT6 2. 敷设方式:管内穿放	m	170.35			
55	030502005004	双绞线缆	1. 规格:CAT6 2. 敷设方式:线槽敷设	m	988.09			
56	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-RYY 3. 规格:2*1.5	m	170.35			
57	030411004006	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-RYY 3. 规格:2*1.5	m	988.09			
		分部小计						
		广播系统						
58	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	14			
59	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	14.72			
60	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-RVS 3. 规格:2*1.5	m	15.09			
61	030411004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-RVS 3. 规格:2*1.5	m	469.72			
		分部小计						
		措施项目						
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设项目-电气
标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设项目

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设项目-电气 标段：科尔沁左翼中旗架玛吐镇中心校布展建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

