

老府镇蒙古营子村2024年度民
宿配套建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

老府镇蒙古营子村2024
年度民宿配套建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面装饰						
1	011615001002	开孔（打洞）	1. 混凝土压顶打孔	个	36			
2	011503008002	玻璃栏板	1. 全玻璃栏板	m	53.8			
3	011204003002	块料墙面	1. 专用粘接砂浆粘贴深灰色文化石	m2	120.65			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	472.11			
5	011406003008	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:3遍	m2	472.11			
6	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 质感漆饰面	m2	472.11			
7	011207001002	墙面装饰板	1. 20*40*2mm镀锌方钢龙骨基层 2. 铺钉防腐木板 3. 面层刷底油一遍，木蜡油二遍	m2	178.81			
8	011001003001	挤塑板封洞口	1. 双层镀锌方管焊接骨架 2. 50mm厚挤塑聚苯板 3. 挂网，抹5mm厚抗裂砂浆	m2	32			
9	011701002001	外脚手架	1. 外墙装饰脚手架	m2	696.92			
		分部小计						
		吊顶						
10	011302001001	石膏板吊顶（平）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架450*450 3. 基层材料品种、规格:9厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝网带、嵌缝膏	m2	232.16			
11	011302001002	石膏板吊顶（艺术造型）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架450*450 3. 基层材料: 9厚石膏板基层 4. 嵌缝材料种类:贴缝网带、嵌缝膏	m2	64.5			
12	011304001001	悬挑式灯槽	1. 灯带型式、尺寸:悬挑式灯槽	m2	33.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质： 18mm欧松板基层、刷防水涂料三遍， 9厚纸面石膏板饰面， 绷带嵌缝					
13	010810002001	窗帘盒	1. 钢龙骨， 18mm欧松板基层， 刷防水涂料3遍 2. 9厚纸面石膏板饰面， 绷带嵌缝	m	38			
14	011302001003	草席装饰吊顶	1. 基层材料种类、规格：刮腻子3遍 2. 面层材料品种、规格：铺钉芦苇草席	m2	76.38			
15	011302005001	织物软雕吊顶	1. 基层材料种类、规格：刮腻子3遍 2. 面层材料品种、规格：专用粘结剂粘贴软质装饰布料	m2	57.8			
16	011615001001	开孔（打洞）	1. 石膏板吊顶开灯孔	个	55			
17	011502002001	实木装饰线	1. 实木装饰线条 2. 尺寸： 80*20mm、80*40mm 3. 木材面打磨刷防腐油一遍、底油两遍、熟桐油两遍、清漆两遍、剖光打蜡	m	269.7			
18	011502002002	实木装饰线	1. 实木装饰线 2. 尺寸： 80*80mm 3. 木材面打磨刷防腐油一遍、底油两遍、熟桐油两遍、清漆两遍、剖光打蜡	m	13.3			
19	011502002003	实木装饰线	1. 实木装饰线条 2. 尺寸： 20*20mm 3. 按要求刷漆	m	102.44			
20	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子遍数：三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆三遍 4. 部位：天棚	m2	239.4			
21	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300mm铝扣板集成吊	m2	25.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			顶					
22	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:铝合金金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:6 00*600mm铝扣板集成吊顶	m2	53.64			
23	011502007001	塑料装饰线	1. 铝扣板装饰收边线	m	119.28			
		分部小计						
		墙面						
		E01立面						
24	010401009002	实心砖柱	1. 零星砌砖名称、部位： 造型装饰柱 2. 砖品种、规格、强度等 级:烧制仿古青砖 3. 砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆	m3	2.16			
25	011202004001	柱面勾缝	1. 造型柱老浆勾缝	m2	11.06			
26	011204001001	石材墙面	1. 钢骨架制作安装 2. 干挂石材	m2	16.03			
27	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 玻璃钢浮雕造型	m2	9.42			
28	011502001001	金属装饰线	1. 黑碳钢装饰线	m	24.5			
29	011105003002	块料踢脚线	1. 水泥砂浆粘贴陶瓷踢脚 线	m2	0.32			
30	011406003001	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	6.5			
31	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 仿草泥质感漆饰面（掺 固化剂、粘结剂、防腐漆 等）	m2	6.5			
		分部小计						
		E02立面						
32	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 原木装饰柱 2. 原木造型装饰立柱、木 材面打磨刷防腐油一遍、 底油两遍、熟桐油两遍、 清漆两遍、剖光打蜡	m2	1.49			
33	011502001002	金属装饰线	1. 不锈钢装饰线	m	34.42			
34	011105005001	木质踢脚线	1. 60mm高实木踢脚线	m	8.86			
35	011406003002	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	31.19			
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 防草泥漆饰面	m2	5.97			
37	01B004	壁画	1. 彩绘高级壁画（壁画中	m2	24.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			主要元素(除大面积风景和底色外)占壁画总面积50%以上)					
38	010801002001	木质门带套	1. 实木套装门 2. 规格：M1221 3. 含五金配件	樘	1			
39	010801002002	木质门带套	1. 实木套装门 2. 规格：M0922 3. 含五金配件	樘	1			
40	010801001001	定制加高门楣	1. 定制加高门楣	m2	2.77			
		分部小计						
		E03立面						
41	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm欧松板基层，刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:9厚纸面石膏板饰面绷带嵌缝	m2	8.91			
42	011304001002	悬挑式灯槽	1. 灯带型式、尺寸:悬挑式灯槽 2. 材质：18mm欧松板基层、刷防火涂料三遍，9厚纸面石膏板饰面，绷带嵌缝	m2	1.3			
43	011502001003	金属装饰线	1. 不锈钢装饰线	m	5.02			
44	011105005002	木质踢脚线	1. 60mm高实木踢脚线	m	5.57			
45	011406003003	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	18.23			
46	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 防草泥漆饰面	m2	18.23			
47	010801002004	木质门带套	1. 实木套装门 2. 规格：M0922 3. 含五金配件	樘	1			
48	010801001002	定制加高门楣	1. 定制加高门楣	m2	1.21			
		分部小计						
		E04立面						
49	011105005003	木质踢脚线	1. 60mm高实木踢脚线	m	13.48			
50	011406003004	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	11.74			
51	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 防草泥漆饰面	m2	11.74			
52	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 原木装饰柱	m2	2.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 原木造型装饰立柱、木材面打磨刷防腐油一遍、底油两遍、熟桐油两遍、清漆两遍、剖光打蜡					
		分部小计						
		E05-E08立面						
53	011105005004	木质踢脚线	1. 60mm高实木踢脚线	m	11.77			
54	011406003005	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	41.47			
55	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 防草泥漆饰面	m2	41.47			
56	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：造型装饰柱 2. 砖品种、规格、强度等级：烧制仿古清砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	2.43			
57	011202004002	柱面勾缝	1. 造型柱老浆勾缝	m2	11.83			
58	011502002004	实木装饰线	1. 实木装饰线条 2. 尺寸：20*20mm 3. 木质装饰线条、木材面打磨刷防腐油一遍、底油两遍、熟桐油两遍、清漆两遍、剖光打蜡	m	31.99			
59	011208001003	柱（梁）面装饰	1. 原木装饰柱 2. 原木造型装饰立柱、木材面打磨刷防腐油一遍、底油两遍、熟桐油两遍、清漆两遍、剖光打蜡	m2	1.4			
		分部小计						
		二层						
60	011105005005	木质踢脚线	1. 60mm高实木踢脚线	m	78.3			
61	011406003006	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	218.61			
62	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 防草泥漆饰面	m2	65.07			
63	011408001001	墙纸裱糊	1. 刷基膜 2. 粘贴高档壁纸	m2	153.54			
64	011502002005	实木装饰线	1. 实木装饰线条 2. 尺寸：120mm 3. 按要求刷漆	m	24			
		分部小计						
		楼梯间						
65	011406003007	满刮腻子	1. 墙面满刮腻子三遍	m2	141.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 防草泥漆饰面	m2	141.86			
67	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 仿草泥饰面	m2	22.58			
68	011503008001	玻璃栏板	1. 全玻璃栏板	m	11.7			
		分部小计						
		卫生间、厨房、 库房						
69	011204003001	块料墙面	1. 专用粘结剂粘贴300*600陶瓷面砖	m2	258.62			
70	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆3遍	m2	48.66			
		分部小计						
		地面						
71	011102003001	块料楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 800*800高档仿古地砖 铺装	m2	237.7			
72	011102003002	块料楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 600*600防滑地砖铺装	m2	53.64			
73	011102003003	块料楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 300*300防滑陶瓷地砖 铺装	m2	25.3			
74	011102001001	石材楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20-25厚理石面层	m2	16.48			
75	011106001001	石材楼梯面层	1. 素水泥浆一道 2. 30厚水泥砂浆基层 3. 楼梯石材踏步	m2	16.58			
76	011105002001	石材踢脚线	1. 水泥砂浆粘贴楼梯石材 踢脚线	m2	4.82			
77	01B003	地面美缝	1. 地面专业美缝剂美缝	m2	316.64			
		分部小计						
		零星						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板	m2	4.76			
79	011502003001	石材装饰线	1. 石材装饰线 2. 石材磨边	m	23.8			
80	010808001001	木门窗套	1. 成品实木门窗套口线（宽80mm*口深150mm）	m	104.85			
81	010810001001	窗帘	1. 安装纱帘（1.8倍褶）	m2	92.67			
82	010810005001	窗帘轨	1. PVC窗帘轨道	m	27.2			
83	011505001001	洗漱台	1. 人造理石洗漱台 2. 石材面层开孔	m2	3.68			
84	011505010001	镜面玻璃	1. 盥洗室台镜	m2	3.84			
85	011210005001	成品隔断	1. 浴厕成品隔断	m2	21.2			
86	011501020001	服务台	1. 定制成品理石服务吧台 2. 材质：15mm厚人造石材饰面台面、40*60*2.5mm镀锌方钢龙骨、E0级造型柜体、50mm挤塑板造型柜台，抹5mm抗裂砂浆、专用粘砂浆粘贴造型石材 3. 具体做法：详见设计图纸	m	4.65			
87	011501018001	展架	1. 定制成品装饰展架 2. 尺寸：4600*3500mm 3. 制作安装	m	4.6			
		分部小计						
		围墙、花墙						
		花墙						
88	010201004001	基素土夯实	1. 人工基底素土夯实	m2	10.32			
89	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：普通红砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	2.06			
90	010401012003	花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通红砖 2. 墙体类型：花墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	2.34			
91	011204001002	块料粘贴	1. 墙体类型：砖墙 2. 水泥砂浆粘贴石材	m2	22.3			
92	011503002001	原木造型栅栏	1. 原木造型栏杆 2. 高度：高低错落	m	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. C30混凝土固定					
		分部小计						
		围墙						
93	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.24			
94	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.88			
95	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.62			
96	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	7.2			
97	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.116			
98	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24, L=600mm	套	8			
99	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB4 00	t	0.012			
100	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 箍筋8 级别: HRB4 00	t	0.011			
101	01B007	大门楼造型帽	1. 大门楼造型帽制作安装 2. 规格:7.1*2.2米 3. 具体工艺详见设计图纸	座	1			
102	010804006001	钢质花饰大门	1. 定制安装成品钢板雕花 大门 2. 面层喷金属氟碳漆 3. 图案样式详见设计图纸	m2	11.59			
103	011508004001	金属字	1. 金属字制作安装 2. 规格: 400*400mm 3. 金属支架制作安装	个	6			
104	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥 砂浆	m3	24.48			
105	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆	m3	24.48			
106	011201003001	墙面勾缝	1. 毛石墙水泥砂浆勾缝	m2	121.43			
107	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:红砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆	m3	24.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电入户						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管 6. 电压等级(kV): 1KV 7. 电缆终端头	m	30			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC32 3. 敷设方式: 埋地	m	30			
		分部小计						
		照明系统						
3	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯		1025.58			
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC20mm 4. 配置形式: 明敷	m	341.86			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称: 艺术吊灯 2. 规格型号: 60W 3. 安装形式: 顶面吊装 4. 部位: 一层、二层走廊	套	7			
6	030412004007	装饰灯	1. 名称: 大型艺术吊灯组 2. 规格、样式: Φ 1900mm, 42头126w, 详见效果图 3. 安装形式: 顶面吊装 4. 部位: 一层造型顶	组	1			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称: 大型艺术吊灯组 2. 规格、样式: 大: 900*380/48w、3个; 中: 700*350、36w、3个; 小: 500*280、24w、2个, 详见效果图 3. 安装形式: 顶面吊装 4. 部位: 一层造型顶	组	2			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称: 长条板式造型吊	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			顶 2. 规格、样式：长条板式 艺术吊灯128w，详见效果图 3. 安装形式：顶面吊装 4. 部位：一层服务台					
9	030412001003	普通灯具	1. 名称：卫生间平板灯 2. 型号：300*300mm 3. 安装方式：吸顶	套	6			
10	030412001004	普通灯具	1. 名称：厨房平板灯 2. 型号：600*600mm 3. 安装方式：吸顶	套	6			
11	030412004006	装饰灯	1. 名称：艺术吊灯 2. 规格型号：直径1m以内 60w，详见效果图 3. 安装形式：顶面吊装 4. 部位：二层	套	5			
12	030412001001	筒灯	1. 名称：4寸筒灯 2. 型号：12W 3. 安装方式：吊顶内暗装	套	55			
13	030412001005	筒灯	1. 名称：户外防水筒灯 2. 型号：18W 3. 安装方式：明装	套	12			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称：LED灯带 2. 规格：22W 3. 安装形式：吊顶内暗装	m	171.09			
15	030412001006	普通灯具	1. 名称：卫生间通风器	套	2			
16	030404034001	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：距地1.3m	个	5			
17	030404034003	照明开关	1. 名称：三联开关（双控） 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：距地1.3m	个	2			
18	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：距地1.3m	个	5			
19	030404034004	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：距地1.3m	个	5			
20	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	112			
		分部小计						
		监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030502003001	弱电机柜	1. 名称：弱电机柜 2. 含：①. POE交换机1台 ：交换容量 52Gbps包转发率 38 69MPPS 下行端口24个10/100/1000Base-T以太网端口 (PDE+) 上行端口2个千兆SFP+MAG地址表 8K 机箱尺寸(宽xx高, 单位:mmmmi+42*260*43.6 满配重量(含包材) 3. 4K0 输入电压 交流输入 110V AC~240V AC:50/60HZ最大功耗 不带 POE: 27W:带POE:58W (POE:370W) 长期工性环境湿度1° C+45° C 存储温度 -0° C~+70° C 工作湿度5%~95%业务口防雷 ± 6KV 工作模式 支持标准模式, 端口明高、汇聚上联、源控关闭四种工作掉式散热方 式 风冷散趣 智能调毒 ②、硬盘1块：企业级硬盘5400转速缓存容量:256 MB. ST8000VX0008T5400, 3 5, SATA3 ③、硬盘录像机1台：视频输出1路HDMI1路VGA HDMI菊出. K (3RLOX2K0 Y3 0H72K7560X1440Y60H7192 0X10R0160H7 1600X12001 60H712R0X1024/60H71R0X 720160H7 VGANWBVGASWSFDE源支持 配置为导询, 分海率-1920 *1080/60HZ1600X1200/60 HZ1280-7024/60H21280*7 20/60 HZCVBS输业不支持预片分 屏112/G/6/8/9河南沙频 解西格式H. 265:Smart265 :H. 264:S	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			mar1264 码能力 12X1080P(开启SVC增强模式后,支持16X1080P)同步回放日 视频接入路数8网络输入带宽80Mbps 网络输出带宽160Mbps 录像分辨率8MP/6MP/5 MP/4 MPI3MP/10BOP/UXGA/720D/VGA4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF 网络接D1个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网PUSB接D1个1SE2.0(前置)1个USB20 (后置)报警输入4报警输出1网络协议(PVG、UPnP(即插即用)、NTP(网络核时)、SADP(自动技家IP地址)、PPPOE(拨号上同)、DHCP(自动获取IP地址)录像/抑国模式定时录修、事件录信、移动侦测录像、损整录像、动测或提整录像、动划且报整录像回放供式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志国放备份模式常规备份,事件备份、录傻剪辑备份 ④、PDU1台: 1U 8位万用 10A 带防雷开关 1.8米3*1.5m ² ⑤、网络配线架1台: 六类24 口千兆六类配线架 ⑥、网络理线架1台: 24口理线架 ⑦、显示器1台: 24寸液晶显示器 ⑧、机柜1台: 1200*600*600					
22	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控摄像机 2. 安装方式: 壁装	台	9			
23	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 明配	m	213.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6E 3. 敷设方式:管内	m	232.41			
		分部小计						
		采暖空气能						
25	031006006001	室外空气能主机	1. 名称: 室外空气能主机 2. 规格: 30P 3. 规格: 1444*765*1030mm 3. 采购安装	组	1			
26	030404017001	配电箱	1. 名称: 室外配电箱 2. 规格: 300*200*150mm 防雨箱 3. 安装方式: 壁装	台	1			
27	031006015001	水箱	1. 名称: 缓冲水箱 2. 容量: 400L 3. 采购安装	台	1			
28	030211003001	循环水泵	1. 管道泵 2. 养成: 28米 3. 采购安装	台	2			
29	03B003	暖气管道内防冻液	1. 暖气管道内防冻液 暖气管道内防冻液	项	1			
30	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRYJV-3*35+1*16mm2 3. 架空敷设	m	50			
31	030307005001	设备支架制作安装	1. 角钢焊接空气能架子 2. 规格: 5*5角钢焊接骨架, 1.5m*1.5m做法详图纸	t	0.03			
		分部小计						
		措施项目						
32	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿
配套建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	010401011001	砖检查井	1. 水泥砂浆砌筑240红砖渗水井 2. 深度： 2.5m，铸铁井盖 Φ 710	座	1			
2	010507006002	检查井	1. 混凝土预制检查井 2. 直径1000mm	座	1			
3	010507006001	化粪池	1. 名称：化粪池 2. 规格：20m3 3. 材质：玻璃钢	座	1			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC De160 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	22.6			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC De75 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	14.34			
6	031004008001	地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN100	个	5			
7	031004003001	洗手盆	1. 材质：陶瓷（成套） 2. 规格、类型：台上式 3. 附件名称、数量：含五金件	组	4			
8	031004006001	大便器	1. 材质：大便器 2. 规格、类型：蹲式 3. 附件名称、数量：含五金件	组	6			
9	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质：拖布池 2. 规格、类型：详见图纸 3. 附件名称、数量：含五金件	组	1			
		分部小计						
		给水						
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：dn32 S5系列PPR塑料管 4. 连接形式：热熔连接	m	17.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程

标段：老府镇蒙古营子村2024年度民宿配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

