

2025年发展新型农村牧区集体
经济萨如拉锡力嘎查新建年产
量5万吨生产生物质燃料加工厂
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年发展新型农村牧
区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生
产生物质燃料加工厂项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程名称：

2025 年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量 5 万吨生产生物质燃料加工厂项目。

二、工程量计算依据：工程量依据建设单位提供的电子版图纸。

三、本工程清单及定额依据：《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）、及相关文件编制。

四、编制范围

本工程设计施工图纸范围内的施工内容。

五、材料价格执行《工程造价信息》（阿巴嘎旗 2025 年第 2 期建设工程信息价）、广材网专业材料测定价及市场调研价格。

工程项目综合汇总表

工程名称：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.86			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	36.19			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.3			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.05			
5	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.103			
6	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	1.885			
7	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.833			
8	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	1.267			
9	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.022			
10	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	1.204			
11	010516003001	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径16mm	个	36			
12	010516003002	机械连接	电渣压力焊接 ≤Φ18	个	288			
13	010507001001	散水	散水做法：12J9-1-95-2 （散水下加设粗砂300mm厚防冻层）	m2	63.36			
14	010507001002	坡道	坡道做法：12J9-1-97-3 （散水下加设粗砂300mm厚防冻层）	m2	25.2			
		分部小计						
		金属结构工程						
15	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:WH300**200*8*12 Q355B 3. 制作安装	t	5.74			
16	031201001001	除锈	抛丸除锈	t	5.74			
17	011405001001	金属面油漆	油漆品种、刷漆遍数：红	m2	143.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丹防锈漆一遍、醇酸磁漆两遍					
18	011405001002	金属面油漆	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	m2	143.88			
19	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:WH300**200*6*8 Q355B 3. 制作安装	t	3.33			
20	031201001002	除锈	抛丸除锈	t	3.33			
21	011405001003	金属面油漆	油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆一遍、醇酸磁漆两遍	m2	119.56			
22	011405001004	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm	m2	119.56			
23	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C250*70*20*2.0 Q235 2. 构件类型:钢檩条 3. 制作安装	t	2.669			
24	031201001003	除锈	抛丸除锈	t	2.669			
25	011405001005	金属面油漆	油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆一遍、醇酸磁漆两遍	m2	341.91			
26	011405001006	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	341.91			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:钢拉条 Φ12 钢筋、刚撑杆 Φ32*2.5圆管+ Φ12钢筋 Q235 2. 制作安装	t	0.54			
28	010605002001	钢板墙板	1、150mm厚岩棉夹芯板(岩棉干密度100kg/m³),内铁皮0.6mm,外铁皮0.6mm	m2	477.39			
29	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C250*70*20*2.0 Q235 2. 构件类型:墙面钢檩条 3. 制作安装	t	3.909			
30	031201001004	除锈	抛丸除锈	t	2.669			
31	011405001007	金属面油漆	油漆品种、刷漆遍数：红	m2	500.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丹防锈漆一遍、醇酸磁漆两遍					
32	011405001008	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	500.74			
33	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:2C250*70*20*2.0 Q235 2. 构件类型:墙面门梁门柱 3. 制作安装	t	0.349			
34	031201001005	除锈	抛丸除锈	t	0.349			
35	011405001009	金属面油漆	油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆一遍、醇酸磁漆两遍	m2	44.77			
36	011405001010	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	m2	44.77			
37	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:钢拉条 φ12 钢筋 Q235 2. 制作安装	t	0.104			
38	010516001001	螺栓	M24螺栓	套	160			
39	010516002001	预埋铁件		t	0.741			
		分部小计						
		门窗工程						
40	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M4536、4.5*3.6m 2. 门材质:平开门	m2	32.4			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5409、C6009、5.4*0.9m、6*0.9m 2. 框、扇材质:断桥铝框（框洞比0.2）--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃	m2	50.76			
42	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5409、5.4*0.9m 2. 框、扇材质:断桥铝框（框洞比0.2）--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 3. 排烟窗	m2	19.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
43	010901002001	型材屋面	1、0.6mm彩钢单板金属屋面板	m ²	407.89			
44	010901002002	雨蓬	1、彩钢夹芯板雨棚	m ²	12			
45	010901003001	阳光板屋面	1、阳光板屋面	m ²	79.4			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
46	011101003001	混凝土楼地面	1、100mm厚C30混凝土，随打随抹，压实赶光。地面间距6m设分格缝，缝宽10mm，缝深50mm，沥青砂浆嵌缝。 2、250mm厚山皮石 3、素土夯实	m ²	411.63			
		分部小计						
		措施项目						
47	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：门式钢架结构 2. 檐口高度：6m	m ²	420			
48	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层	m ²	16			
49	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础	m ²	73.92			
50	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m ²	56.16			
51	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状：矩形	m ²	74.92			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:宽*高*厚=640*760*180 3. 安装方式:墙面暗装 下皮距离地面 1.2米	台	1			
2	030404017002	插座箱	1. 名称:三相插座箱 PZ30型 2. 规格:(宽*高*厚=450*200*160) 3. 安装方式:墙壁安装1.2M	台	5			
		分部小计						
		照明灯具						
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:工厂灯(LED光源) 2. 规格型号:100W Ra>80 3. 安装方式:管吊安装距顶 0.8m	套	15			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	2			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急灯	套	4			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯	套	4			
7	040801029001	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	1			
8	040801029002	照明开关	1. 名称:三联单控开关	个	1			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	25			
10	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:安装	个	2			
		分部小计						
		电缆、电线、配管						
11	030411003001	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 型号:槽式 3. 规格:300*100 4. 材质:钢制	m	31.51			
12	03041300100	桥架支	1. 名称:桥架支架	kg	27.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	2. 材质:铁构件					
13	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	5.89			
14	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	80.75			
15	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32 3. 配置形式:暗配	m	45.75			
16	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	8.27			
17	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	82.92			
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-5*16 mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道 敷设	m	8.93			
19	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道 敷设	m	118.45			
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称:1KV热缩电力电缆 头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	1			
21	030408006002	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆 头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	8			
22	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV2.5mm ² 3. 配线部位:暗敷	m	347.16			
23	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRB-BV4mm ² 3. 配线部位:暗敷	m	98.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDN-RYS-2*2.5mm ² 3. 配线部位:暗敷	m	85.67			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409004001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:利用圈梁内两根主筋焊接成闭合环路作为环形接地线利用独立基础作接地体	m	85.48			
27	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:-40X4 不锈钢扁钢,室外地面以下0.8M处引出散水	m	15.28			
28	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格:(宽x高x厚)400*400*180mm 3. 安装方式:墙壁暗装0.5M	台	1			
29	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡风墙-土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 挡风墙-土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 挡风墙-土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 挡风墙-土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 挡风墙-土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 挡风墙-土石方工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 挡风墙-建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 挡风墙-建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 挡风墙-建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 挡风墙-建筑与装饰工程

标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：