

科左中旗人民医院新区  
分院门诊住院楼手术室  
、ICU、检验科净化装修  
项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_

(大写) : \_\_\_\_\_

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 :        年    月    日

复 核 时 间 :        年    月    日

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	三层检验科装饰装修工程		14891.19		
2	六层ICU装饰装修工程		46727.39		
3	七层手术室装饰装修工程		72644.53		
合计			134263.11		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 三层检验科装饰装修工 程

---

# 工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_

(大写) : \_\_\_\_\_

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 :       年   月   日

复 核 时 间 :       年   月   日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011207001001	墙面装饰板	1、名称：50厚手工双玻镁岩棉彩钢板 2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：玻镁彩钢夹芯板隔墙（上下厚0.5mm的宝钢彩钢板和5mm玻镁板复合而成，带PE涂层，中间空腔部分填充岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%） 3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm 4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时 5、隔音要求不得低于20dB 6、包含：与原有结构幕墙窗户等连接，墙地顶配套马槽等构件，安装专业开槽管线安装封边等 7、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m2	463.96			
2	011302001001	吊顶天棚	1、名称：50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶 2、规格：0.5mm宝钢板；岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10% 3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm 4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时 5、隔音要求不得低于20dB 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m2	174.19			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1、名称：3mm同质透心抗静电PVC地面 2、基层处理 3、刷导电界面剂	m2	174.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4、3mm自流平找平 5、铺设3mm防静电PVC 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件						
4	011101006001	平面砂浆找平层	1、名称：混凝土地面找平 2、基层处理 3、50mm厚C20混凝土找平 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	174.19				
5	011105007001	防静电踢脚线	1、名称：PVC踢脚线 2、高100mm 3、材质要求同地面pvc 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	19.24				
6	010802001001	金属（塑钢）门	1、名称：医用气密手动单开钢制门 2、门代号及洞口尺寸：M1022 3、钢板喷塑门扇、铝合金包边（带观察窗，观察窗为5+5中空钢化玻璃） 4、含五金拉手等 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	10				
7	010808004001	金属门窗套	1、医用气密性门收口门套 2、材质：不锈钢 3、门套尺寸：1000*2100 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	15				
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性推拉谈话窗 2、窗代号及洞口尺寸：TC1212（谈话窗） 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃；底部200mm留空，1.2mm不锈钢台面，两侧伸出100 mm 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	2			13741.92	
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性双层	樘	1			1149.27	
本页小计									14891.19

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”









# 单位工程人材机价差表

工程名称:三层检验科装饰装修工程

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	角钢(综合)		kg	37.908039
2	不锈钢板	δ 1.2	m <sup>2</sup>	6.720402
3	50手工双面玻镁岩棉净化板	0.5mm宝钢板;容重150kg/m <sup>3</sup> ;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m <sup>2</sup>	6.871032
4	医用气密性门收口门套	不锈钢	m <sup>2</sup>	34.32
5	工字铝综合		m	778.98884
6	角铝	25.4×1	m	122.9494
7	槽铝	75	m	159.60224
8	地槽铝	75	m	67.2742
9	铝合金靠墙条板		m <sup>2</sup>	1.77848
10	水砂纸		张	10.346886
11	钢化夹胶玻璃	δ 12	m <sup>2</sup>	9.394151
12	3mm同质透心抗静电PVC		m <sup>2</sup>	191.609
13	50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶	0.5mm宝钢板;容重150kg/m <sup>3</sup> ;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m <sup>2</sup>	151.162082
14	50手工双面玻镁岩棉净化板	0.5mm宝钢板;容重150kg/m <sup>3</sup> ;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m <sup>2</sup>	491.7976
15	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	12.4338
16	镀锌轻钢龙骨75×50		m	23.313375
17	医用气密手动单开钢制门	M1022	m <sup>2</sup>	21.1288
18	PVC踢脚线	100mm	m <sup>2</sup>	20.202



# 六层ICU装饰装修工程 工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_

(大写) : \_\_\_\_\_

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:      年   月   日

复 核 时 间:      年   月   日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011207001002	墙面装饰板	1、名称：50厚手工双玻镁岩棉彩钢板 2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：玻镁彩钢夹芯板隔墙（上下厚0.5mm的宝钢彩钢板和5mm玻镁板复合而成，带PE涂层，中间空腔部分填充岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%） 3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm 4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时 5、隔音要求不得低于20dB 6、包含：与原有结构幕墙窗户等连接，墙地顶配套马槽等构件，安装专业开槽管线安装封边等 7、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m2	411.41			
2	011302001002	吊顶天棚	1、名称：50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶 2、规格：0.5mm宝钢板；岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10% 3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm 4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时 5、隔音要求不得低于20dB 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m2	318.22			
3	011103004002	塑料卷材楼地面	1、名称：3mm同质透心抗静电PVC地面 2、基层处理 3、刷导电界面剂	m2	318.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、3mm自流平找平 5、铺设3mm防静电PVC 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件					
4	011101006002	平面砂浆找平层	1、名称：混凝土地面找平 2、基层处理 3、50mm厚C20混凝土找平 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	318.22			
5	011105007002	防静电踢脚线	1、名称：PVC踢脚线 2、高100mm 3、材质要求同地面pvc 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	15.7			
6	010802001002	金属(塑钢)门	1、名称：医用气密手动单开钢制门 2、门代号及洞口尺寸:M1022 3、钢板喷塑门扇、铝合金包边（带观察窗，观察窗为5+5中空钢化玻璃） 4、含五金拉手等 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	3			
7	010802001003	金属(塑钢)门	1、名称：医用气密单开电动移动门 2、门代号及洞口尺寸:DM1221，带脚踏式开关 3、门框、扇材质：外挂单开气密电动移门锈钢门框，烤漆钢（不板门扇，外挂式安装，带观察窗，观察窗为5mm钢化玻璃，带五金拉手） 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1			
8	010808004004	金属门窗套	1、医用气密性门收口门套 2、材质：不锈钢 3、门套尺寸：1500*2100 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	4			
9	010808004005	金属门窗套	1、医用气密性门收口门	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			套 2、材质：不锈钢 3、门套尺寸：1000*2100 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件						
10	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性推拉谈话窗 2、窗代号及洞口尺寸：TC1512（谈话窗） 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃；底部200mm留空，1.2mm不锈钢台面，两侧伸出100 mm 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1			8588.7	
11	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性双层玻璃视窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1812 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	2			6129.43	
12	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性双层玻璃视窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2012 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1			3405.24	
13	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性双层玻璃视窗 2、窗代号及洞口尺寸：C2412 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm	樘	7			28604.02	
本页小计									46727.39

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”









# 单位工程人材机价差表

工程名称: 六层ICU装饰装修工程

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	防撞角, 1.2mm厚304不锈钢板	δ 1.2	m2	15.966748
2	医用气密性门收口门套	不锈钢	m2	28.336
3	工字铝综合		m	690.75739
4	角铝	25.4×1	m	109.02365
5	槽铝	75	m	141.52504
6	地槽铝	75	m	59.65445
7	铝合金靠墙条板		m2	3.249026
8	水砂纸		张	18.902268
9	3mm同质透心抗静电PVC		m2	350.042
10	50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶	0.5mm宝钢板;容重150kg/m3;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m2	276.151316
11	50手工双面玻镁岩棉净化板	0.5mm宝钢板;容重150kg/m3;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m2	436.0946
12	医用气密手动单开钢制门	M1022	m2	6.33864
13	医用气密单开电动移动门	DM1221	m2	2.420208
14	不锈钢防撞带	200mm宽12mm厚, 304不锈钢板	m	26.7756
15	PVC踢脚线	100mm	m2	16.485
16	成品腻子粉		kg	55.096611
17	玻璃胶335克/支		支	2.496144
18	玻璃胶335克/支		支	13.397329
19	电		kw·h	2.646
20	电		kw·h	1.691157
21	水		m3	3.134467



# 七层手术室装饰装修工 程 工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_  
(大写) : \_\_\_\_\_

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 :        年   月   日

复 核 时 间 :        年   月   日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011207001003	墙面装饰板	1、名称：50厚手工双玻镁岩棉彩钢板 2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：玻镁彩钢夹芯板隔墙（上下厚0.5mm的宝钢彩钢板和5mm玻镁板复合而成，带PE涂层，中间空腔部分填充岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m <sup>3</sup> ，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%） 3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm 4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时 5、隔音要求不得低于20dB 6、包含：与原有结构幕墙窗户等连接，墙地顶配套马槽等构件，安装专业开槽管线安装封边等 7、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	1340.67			
2	011207001004	硫酸钡板墙体	1、3层硫酸钡板，每层15mm 2、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	131.53			
3	011204003001	块料墙面	5、(300*600)墙面砖饰面，白水泥抹缝。 4、水泥砂浆(加107胶)粘结层 3、水泥砂浆找平层 2、1.5mm聚氨酯防水层三道作防水处理，有淋浴房间1.8M高，余0.3M 1、20厚水泥砂浆抹面压实赶光	m <sup>2</sup>	31.46			
4	011302001003	吊顶天棚	1、名称：50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶 2、规格：0.5mm宝钢板；岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m <sup>3</sup> ，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%	m <sup>2</sup>	468.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm 4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时 5、隔音要求不得低于20dB 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件					
5	011302001005	吊顶天棚	4、3个铅当量的15mm厚硫酸钡板 3、50系列金属面单面玻镁岩棉净化板 2、60系列可上人轻钢龙骨 1、M10吊杆，双向中距≤1200，用M10拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	56.33			
6	011302001004	吊顶天棚	1、名称：铝扣板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：上人型，∅8丝杆，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨38×12，中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内，V型轻钢次龙骨，中距600 4、面层材料品种、规格：600*600*1.0mm厚铝合金扣板 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m2	7.84			
7	011103004003	塑料卷材楼地面	1、名称：3mm同质透心防静电PVC地面 2、基层处理 3、刷导电界面剂 4、3mm自流平找平 5、铺设3mm防静电PVC 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m2	339.34			
8	011103001001	橡胶板楼地面	5、涂刷医用级导电胶，铺3mm厚橡胶地板，配套焊条焊接	m2	213.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4、3mm厚自流平 3、涂刷底涂剂增强粘结力2-3mm 2、地面整平处理 1、符合我方基面要求						
9	011102003001	块料楼地面	1、名称：600*600防滑地砖 2、20厚1:25水泥砂浆抹面压实赶光 3、1.5厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理 4、10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5、撒素水泥面（洒适量清水） 6、楼地面贴600*600*8防滑地砖,白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	7.8				
10	011101006003	平面砂浆找平层	1、名称：混凝土地面找平 2、基层处理 3、50mm厚C20混凝土找平 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	518.94				
11	011101006004	硫酸钡地面	1、名称：硫酸钡地面 2、基层处理 3、硫酸钡粉、水泥4:1比例混合 4、硫酸钡水泥粉刷2~4遍，每次粉刷厚度不宜超过10mm，每遍间隔24h 5、厚度：45mm厚硫酸钡水泥地面 6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	63.88			8796.28	
12	011105007003	防静电踢脚线	1、名称：PVC踢脚线 2、高100mm 3、材质要求同地面pvc 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	33.43				
13	011105007004	橡胶地板踢脚	1、名称：橡胶地板踢脚 2、高100mm 3、材质要求同地面橡胶地板 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	m <sup>2</sup>	9.88				
本页小计									8796.28

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010804007001	医用铅防护气密性钢制单开门	1、名称：医用铅防护气密性钢制单开门 2、门代号及洞口尺寸:QM1021（手动防护单开门） 3、防护当量：3mmPb 4、门框、扇材质:配套不锈钢门框，需加固 5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	2			
15	010802001004	金属(塑钢)门	1、名称：医用气密手动单开钢制门 2、门代号及洞口尺寸:M1021 3、钢板喷塑门扇、铝合金包边（带观察窗，观察窗为5+5中空钢化玻璃） 4、含五金拉手等 5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	16			
16	010804007002	医用铅防护气密性电动移门	1、名称：医用铅防护气密性电动移门 2、门代号及洞口尺寸:DM1521（外挂单开自动移门），带脚踏式开关 3、防护当量：3mmPb 4、门框、扇材质:配套不锈钢门框，需加固 5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1			
17	010802001005	金属(塑钢)门	1、名称：医用气密单开电动移动门 2、门代号及洞口尺寸:DM1521，带脚踏式开关 3、门框、扇材质:外挂单开气密电动移门锈钢门框，烤漆钢（不板门扇，外挂式安装，带观察窗，观察窗为5mm钢化玻璃，带五金拉手） 4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	5			
18	010808004006	金属门窗套	1、医用气密性门收口门套 2、材质：不锈钢	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程
标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目
第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3、门套尺寸：1500*2100 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件						
19	010808004008	金属门窗套	1、医用气密性门收口门套 2、材质：不锈钢 3、门套尺寸：1300*2100 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1				
20	010808004007	金属门窗套	1、医用气密性门收口门套 2、材质：不锈钢 3、门套尺寸：1000*2100 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	12				
21	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性双层玻璃视窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1812 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	11			33711.88	
22	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：医用气密性双层玻璃视窗 2、窗代号及洞口尺寸：C1512 3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃 4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1			2553.93	
23	010807001009	医用气密性铅防护双层玻璃视窗	1、名称：医用气密性铅防护双层玻璃视窗 2、窗代号及洞口尺寸：QC1812 3、玻璃品种、厚度：3mmPb铅玻璃防护窗 4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	樘	1			27582.44	
本页小计									63848.25

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”









# 单位工程人材机价差表

工程名称: 七层手术室装饰装修工程

第1页 共2页

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	硫酸钡板	15mm	m2	457.20749				
2	防撞角, 1.2mm厚304不锈钢板	δ 1.2	m2	15.144078				
3	医用气密性门收口门套	不锈钢	m2	37.4				
4	工字铝综合		m	2250.9849				
5	角铝	25.4×1	m	355.27755				
6	槽铝	75	m	461.19048				
7	地槽铝	75	m	194.39715				
8	铝合金靠墙条板		m2	5.363415				
9	3mm抗静电橡胶地板		m2	224.3745				
10	水砂纸		张	32.978196				
11	白水泥		kg	7.27636				
12	硫酸钡板基层	15mm	m2	118.293				
13	50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶		m2	59.1465				
14	300*600墙砖		m2	32.7184				
15	600*600防滑地砖	600*600	m2	8.034				
16	3mm同质透心抗静电PVC		m2	373.274				
17	铝合金方板	600*600*1.0mm	m2	8.232				
18	50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶	0.5mm宝钢板;容重150kg/m3;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m2	406.98084				
19	硫酸钡板吊顶	15mm	m2	48.883174				
20	50手工双面玻镁岩棉净化板	0.5mm宝钢板;容重150kg/m3;隔音要求不得低于20dB;防火等级A级,耐火极限1h	m2	1421.1102				
21	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以		m2	8.232				

