

西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔
高勒镇巴拉嘎尔街中段
人行道改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道改造工程

建设单位：西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

二、编制范围：

本工程招标范围内的所有内容，包括但不限于以下：

1、西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道改造工程图纸范围内全部施工内容。

三、编制依据：

- 1、本工程的施工设计图纸等资料；
- 2、中价协[2002]第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》《造价工程师职业道德行为准则》；
- 3、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 4、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；
- 7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 8、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税通知》（内建标定总字【2019】113号）；
- 9、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费中养老保险费率的通知》（内建标函【2019】468号）；
- 10、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费通知》（内建标【2021】148号）

11、《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》（2020年04月版）；

12、设计图纸上需参照的标准图集、现行法律、法规及相关文件等。

13、材料价差执行《西乌珠穆沁旗二0二五年第二期建设工程材料信息价》，部分材料价格参照《锡林浩特市二0二五年第二期建设工程材料信息价》及市场即时咨询价格编制。

四、相关情况说明：

1、暂估材料价格按“材料暂估单价表”执行；

2、专业工程暂估价按“专业工程暂估价表”执行；

3、建筑工人实名制费用，建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价，不含税金，不得竞争性报价；

4、暂列金额为640000元，含税金，不得竞争性报价。

五、投标人须知：

1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。

2、投标应仔细阅读施工图纸并结合清单报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准，图纸中材料不明确的如清单有描述的按清单描述的材料综合考虑。

3、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

工程项目综合汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:破除混凝土道路面层 2. 厚度:50厚 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	771.62			
2	041001001003	拆除路面	1. 材质:破除混凝土道路面层及基础 2. 厚度:250厚 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	170.56			
3	041001001002	拆除路面	1. 材质:破除铺装整体道路（包括基础） 2. 厚度:540厚 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	12994.71			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料装载机装工程废料、自卸汽车运废料 2. 运距:10Km内 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	7098.36			
		分部小计						
		沥青铺装工程（面层）						
5	040203003002	粘层	1. 材料品种:石油沥青 2. 喷油量:0.36kg/m2 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	771.62			
6	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 运输:汽车运沥青砼半成品 10km以内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	771.62			
		分部小计						
		巷道沥青铺装工程（新建）						
7	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位:路床整形 路床碾压检验 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	170.56			
8	04020201500	水泥稳定碎（	1. 水泥含量:5%	m2	170.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	砾）石	2. 石料规格:级配碎石基层 3. 厚度:20cm 4. 基层料运输 自卸汽车运输 运距10km以内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
9	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m ² 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	170.56			
10	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 运输:汽车运沥青砼半成品 10km以内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	170.56			
		分部小计						
		沥青铺装工程（新建）						
11	040202001003	路床（槽）整形	1. 部位:路床整形 路床碾压检验 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	10995.14			
12	040202013004	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	10884.58			
13	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石基层 3. 厚度:20cm 4. 基层料运输 自卸汽车运输 运距10km以内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	10884.58			
14	040203003006	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m ² 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	10884.58			
15	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m ²	10884.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 运输:汽车运沥青砼半成品 10km以内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
		分部小计						
		高承载沥青铺装工程（新建）						
16	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位:路床整形 路床碾压检验 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
17	040202013003	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:22cm 3. 养生:塑料膜养护 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
19	040203003005	透层	1. 材料品种:石油沥青 2. 喷油量:1.2kg/m2 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
20	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 运输:汽车运沥青砼半成品 10km以内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
21	040203003004	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
22	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 运输:汽车运沥青砼半成品 10km以内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1076.53			
		分部小计						
		MMA沥青改色						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040205006002	MMA沥青改色	1. 工艺:MMA沥青改色 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	2673.9			
		分部小计						
		PC仿石砖						
24	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1326.11			
25	040202013002	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1326.11			
26	040204003001	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	1326.11			
27	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400x200x18芝麻灰PC仿石砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	856.97			
28	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300x300x18芝麻灰PC仿石砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	330			
29	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400x400x20芝麻灰PC盲道砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	139.14			
30	010902008001	路面变形缝	1. 预埋50x5不锈钢板，螺栓固定，5厚不锈钢立板与其焊牢 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	18.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		聚合物整体盲道						
31	040204002003	盲道	1. 聚合物金刚盲道 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	293.48			
		分部小计						
		道牙石						
		600x100x200荔枝面芝麻灰花岗岩道牙						
32	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:600x100x200荔枝面芝麻灰花岗岩道牙 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	360.65			
33	040204003002	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:410厚C20混凝土 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	72.13			
34	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	72.13			
		分部小计						
		600x300x300荔枝面花岗岩平道牙						
35	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:600x300x300荔枝面花岗岩平道牙 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	249.74			
36	040204003004	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:310厚C20混凝土 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	74.92			
37	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	74.92			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1000x300x300荔枝面花岗岩异形立道牙						
38	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:1000x300x300荔枝面花岗岩异形立道牙 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	1002			
39	040204003003	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:310厚C20混凝土 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	300.6			
40	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	300.6			
		分部小计						
		600x100x200市政混凝土道牙						
41	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:600x100x200市政混凝土道牙 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	879.81			
		分部小计						
		树池						
42	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:200x120x120花岗岩树池边框 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	420.2			
43	040204003005	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:320厚C20混凝土 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	84.04			
44	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:50厚100x1100 304不锈钢树池篦子 本色表面拉丝	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 树池尺寸:1.2m×1.2m方形 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
45	040204007003	树池砌筑	1. 材料品种、规格:50厚100×1100 304不锈钢树池篦子 本色表面拉丝 2. 树池尺寸:1.7m×1.7m菱形 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	38			
46	040204007004	树池砌筑	1. 材料品种、规格:50厚100×1100 304不锈钢树池篦子 本色表面拉丝 2. 树池尺寸:高1.2m、上宽1.2m+下宽2.4m梯形 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		小品雕塑						
47	01B001	电力宾馆雕塑	1. 材质:国标304不锈钢2.0mm厚/内部骨架 2. LED灯带 3. 规格:7320*1765*1400 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	1			
48	01B002	建材市场雕塑	1. 材质: 国标304不锈钢2.0mm厚/内部骨架 LED灯带 2. 规格: 6960*6400 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	1			
49	01B003	东路口南侧雕塑	1. 材质:国标玻璃钢材质5.0mm厚/内部骨架 2. 规格:2040*1460*1550 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	件	1			
50	01B004	灯箱装置	1. 材质:国标不锈钢2.0mm厚/内部骨架国标亚克力3.0mm厚LED灯 2. 规格:4690*3210 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	1			
51	01B005	小白马公仔雕塑	1. 材质:国标玻璃钢材质	件	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费		0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(不装车) 2. 挖土深度:给水管线管顶覆土约为3.5米(暂定)	m3	3849.51			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:给水管线管顶覆土约为3.5米(暂定)	m3	379.16			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	379.16			
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	3849.51			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:运距暂按10km考虑,待结算时据实调整	m3	379.16			
		分部小计						
		排水						
6	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(不装车) 2. 挖土深度:3.5米(暂定)	m3	3459.37			
7	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土(装车) 2. 挖土深度:3.5米(暂定)	m3	256.07			
8	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	118.98			
9	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	3459.37			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:运距暂按10km考虑,待结算时据实调整	m3	256.07			
		分部小计						
		措施项目						
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道土方工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管道土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：管道土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:3.5m 4. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	787.24			
2	040502005001	阀门	1. 种类:钢制闸阀（含法兰） 2. 连接方式:法兰连接	个	21			
3	040502010001	消火栓	1. 规格:1.0mPa深100型 2. 安装部位、方式:地下	个	6			
4	040504001003	砌筑井	1. 名称:给水阀门井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:选用砖砌立式闸阀井, 详见05S502, P15-22。	座	14			
5	040504001005	砌筑井	1. 名称:排气井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:做法参照05S502, P54-59	座	4			
6	040504001006	砌筑井	1. 名称:排泥井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:排泥阀井详见05S502, P60-67。	座	3			
7	040504001004	砌筑井	1. 名称:消火栓井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见07MS101-2, P14。	座	6			
8	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别:一、二类土	m	110.17			
		分部小计						
		排水						
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:钢带增强螺旋波纹管DN600 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:3.5m 4. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	430.71			
10	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:钢带增强螺旋波纹管DN400 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:3.5m 4. 管道检验及试验要求:	m	230.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足设计要求					
11	040504001001	砌筑井	1.名称:污水井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:具体做法参照国家建筑标准设计图集《混凝土模块式排水检查井》12S522、《市政排水管道工程及附属设施》06MS201	座	18			
12	040504001002	砌筑井	1.名称:沉泥井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:具体做法参照国家建筑标准设计图集《混凝土模块式排水检查井》12S522、《市政排水管道工程及附属设施》06MS201	座	1			
13	040501008002	水平导向钻进	1.土壤类别:一、二类土	m	108.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					