

红星街道大草房村保鲜
库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目- 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 1 页 共 1 页
拆除

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-拆除

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-拆除

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土方工程 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目- 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 1 页 共 1 页
土方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土方工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土方工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.49			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.58			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.99			
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.14			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P 6	m3	5.02			
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P 6	m3	3.56			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.31			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.48			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.16			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.63			
11	010501003002	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3、二次灌浆包裹	m3	1.13			
		分部小计						
		钢筋工程						
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10以内 级别: HRB40 0	t	0.052			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18以内 级别: HRB40 0	t	1.768			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 25以内 级别: HRB400	t	1.535			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 10以内 级别: HRB300	t	0.076			
16	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			直径：10以内 级别：HRB400					
17	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径：10以上 级别：HRB400	t	2.251			
18	010515001012	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.122			
		分部小计						
		砌筑工程						
19	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	8.08			
20	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	23.07			
		分部小计						
		金属结构工程						
21	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:WH型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355 3. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 4. 金属构件运输 一类构件 运距 5km	t	8.426			
22	010604001001	钢梁	1. 梁类型:WH型 2. 钢材品种、规格:Q365B 3. 安装高度:14m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂	t	6.257			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km					
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:A235B 钢管Φ127*3.5 2. 构件类型:XG 3. 安装高度:14m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km	t	1.4			
24	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 圆钢Φ20 2. 构件类型:SC 3. 安装高度:14m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km	t	1.163			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B角钢L110*8;L75*5 2. 构件类型:ZC1;ZC2;ZC3;ZC4 3. 安装高度:11.5m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km	t	0.431			
26	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B角钢L110*8;L75*5 2. 构件类型:ZC1;ZC2;ZC3;ZC4 3. 安装高度:11.5m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km	t	0.672			
27	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B圆钢Φ12 2. 构件类型:LT;XLT 3. 安装高度:14m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》	t	0.661			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km					
28	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:A235B 钢管Φ127*3.5 2. 构件类型:XG 3. 安装高度:14m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km	t	0.151			
29	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B C220*75*20*2.5 2. 构件类型:檩条 3. 安装高度:14m以内 4. 除锈要求:钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈,除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011规定中的Sa2.5级;表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h,此期间表面应保持洁净,严禁沾水、油污等,且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 5. 金属构件运输 二类构件 运距 5km	t	8.152			
30	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:门柱、窗柱 2. 钢材品种、规格:	t	1.026			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2C200*60*20*2.0 3. 除锈要求: 钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈, 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923. 1-2011规定中的Sa2. 5级; 表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h, 此期间表面应保持洁净, 严禁沾水、油污等, 且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 4. 金属构件运输 一类构件 运距 5km					
31	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 雨蓬 2. 钢材品种、规格: 口对口2C250X75X20X2. 5 3. 除锈要求: 钢材表面应进行进行喷砂(或抛丸)除锈, 除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923. 1-2011规定中的Sa2. 5级; 表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过4h, 此期间表面应保持洁净, 严禁沾水、油污等, 且不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。 4. 金属构件运输 一类构件 运距 5km	t	0. 724			
32	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢柱、柱间支撑 2. 防火等级要求: 钢柱采用的防火涂料、耐火极限应不小于 2. 0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数: 厚型防火涂料 等于40mm厚	m2	205. 59			
33	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁、隅撑、系杆 2. 防火等级要求: 钢梁、钢支撑采用的防火涂料、耐火极限应不小于 1. 5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	221. 96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			薄型防火涂料 等于7mm厚					
34	011207001001	墙面装饰板	1、名称：竖向阳角封边 2、材质：彩钢板	m2	4.64			
35	011207001002	墙面装饰板	1、名称：门窗洞口封边	m2	7.44			
36	010516001002	螺栓	1.名称：预埋地脚螺栓含螺母 2.规格：M24 3.材质：Q235B	t	0.217			
37	010516002001	预埋铁件	1.名称：C型钢抗剪键 2.规格：C10	t	0.164			
		分部小计						
		装饰工程						
38	011101003002	金刚砂保温地坪-地面一	(1)150厚C30细石混凝土耐磨地面(内配Φ6@200双向钢筋网片)随打随抹光,表面撒 (2)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 (3)4厚SBS卷材防潮层 (4)150厚挤塑聚苯板保温隔热层(容重大于35Kg/m3) (5)4厚SBS卷材防潮层 (6)100厚C15细石混凝土垫层(6000x6000留缝)随打随抹平 (7)400厚中粗砂 (8)素土夯实(压实系数为0.94)	m2	267.03			
39	011101003003	金刚砂保温地坪-地面二	(1)150厚C30细石混凝土耐磨地面(内配Φ6@200双向钢筋网片)随打随抹光,表面撒 (2)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 (3)整块塑料隔气膜,四周上反300mm高(刷胶) (4)4厚SBS卷材防潮层 (5)100厚挤塑聚苯板保温隔热层(容重大于35Kg/m3) (6)整块塑料隔气膜,四周上反300mm高(刷胶)	m2	213.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(7)4厚SBS卷材防潮层 (8)100厚C15细石混凝土垫层(6000x6000留缝)随打随抹平 (9)400厚中粗砂 (10)素土夯实(压实系数为0.94)					
40	011101003001	细石混凝土楼地面-地面三	(1)40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 (2)素水泥浆一道 (3)60厚C15混凝土垫层 (4)150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (5)素土夯实	m2	62.37			
41	011105001001	水泥砂浆踢脚线	(1)2厚配套专用界面砂浆批刮 (2)10厚1:3水泥砂浆 (3)6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	4			
42	011201001001	墙面一般抹灰	(1)2厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7厚2:1:8水泥砂浆 (3)6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	146.89			
43	011407001002	墙面喷刷涂料	(1)60mm厚聚苯板,配套胶粘剂粘贴,铺锚栓固定 (2)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(首层15厚),中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (3)刮柔性耐水腻子 (4)喷或滚刷底涂料 (5)喷或滚刷面层涂料(涂料颜色与现状一致)	m2	32.32			
		分部小计						
		夹芯板工程						
44	010605002001	钢板墙板	(1)0.5mm厚内层压型金属板 (2)镀锌檩条 (3)100厚玻璃丝棉 (4)0.6mm厚外层压型金属板	m2	557.14			
45	010901002001	型材屋面	(1)0.6mm厚外层压型金属板 (2)100mm玻璃丝棉	m2	605.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(3)0.5mm厚压型钢板 (4)檩条					
46	010901002002	型材屋面-雨棚	1、压型钢板	m2	19.44			
47	010901002003	型材屋面-屋面 板封边	1、屋面彩钢板封边	m2	29.95			
48	010901002005	型材屋面-屋脊 封边	1、彩钢板屋脊	m2	8.73			
		分部小计						
		库板						
49	010605002002	120厚聚氨酯彩 色钢板夹芯板	(1)芯材聚氨酯容重大于3 5Kg/m3 (2)内(外)层0.5mm厚彩色 钢板 (3)120厚聚氨酯芯材耐火 等级不得低于B1级,应为 热固性材料	m2	427.17			
50	010605002003	150厚聚氨酯彩 色钢板夹芯板	(1)芯材聚氨酯容重大于3 5Kg/m3 (2)内(外)层0.5mm厚彩色 钢板 (3)150厚聚氨酯芯材耐火 等级不得低于B1级,应为 热固性材料	m2	237			
51	011302001001	吊顶天棚	(1)芯材聚氨酯容重大于3 5Kg/m3 (2)内(外)层0.5mm厚彩色 钢板 (3)120厚聚氨酯芯材耐火 等级不得低于B1级,应为 热固性材料	m2	322.21			
52	011302001002	吊顶天棚	(1)芯材聚氨酯容重大于3 5Kg/m3 (2)内(外)层0.5mm厚彩色 钢板 (3)150厚聚氨酯芯材耐火 等级不得低于B1级,应为 热固性材料	m2	112.55			
53	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、 颜色:铝角40x40 内包角, 拉铆钉固定	m	274.24			
54	01B003	库板连接处密封 处理	1.名称:库板连接处密封 处理 2.做法:气调库库板之间	m2	13.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			连接处增设两遍专用胶一道无纺布密封。 3. 无纺布宽度100mm					
		分部小计						
		门窗工程						
55	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝-60系列平开窗(5+6A+5)	m2	9.36			
56	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400mm	m2	7.2			
57	010804007001	特种门	1. 冷库专用平开门, 详见图集17J610-1-L3	m2	15.84			
58	010804007002	特种门	1. 成品气调库门	m2	15.84			
		分部小计						
		其他工程						
59	010507001001	坡道	(1)25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 (2)素水泥浆结合层一道 (3)100厚C20混凝土 (4)300厚卵石灌M2.5混合砂浆 (5)300厚中粗砂防冻胀层 (6)素土夯实(压实系数为0.94)	m2	46.65			
60	010507001002	散水	(1)60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 (2)150厚3:7灰土 (3)素土夯实, 向外坡4% (4)靠墙处密封膏	m2	75.96			
61	011107002001	块料台阶面	(1)20-25厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥砂浆擦缝 (2)30厚1:4干硬性水泥砂浆 (3)素水泥浆结合层一道 (4)60厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% (5)300厚3:7灰土分两步夯实 (6)素土夯实	m2	7.56			
62	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:角钢、扁钢	t	0.106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢梯形式:爬式					
		分部小计						
		措施项目						
63	011701001001	综合脚手架		m2	570			
64	011703001001	垂直运输		m2	570			
65	011702001001	垫层	1. 基础垫层 复合模板	m2	20.6			
66	011702001002	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	57.78			
67	011702001003	基础	1. 带形基础 复合模板 钢支撑	m2	8.17			
68	011702001005	基础	1. 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	m2	5.2			
69	011702001006	基础	1. 满堂基础 复合 模板 木支撑	m2	6.39			
70	011702011001	直形墙	1. 直形墙 复合模板 钢支撑	m2	23.7			
71	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	69.03			
72	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	11.98			
73	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	97.85			
74	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2. 梁支撑 高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑	m2	21.47			
75	011702001004	二次灌浆支模	二次灌浆 复合模板 木支撑	m2	6.27			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-给排水、消防 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	51.84			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	3.75			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.76			
4	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.47			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	3			
		分部小计						
		排水						
7	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:铸铁管 DN150 4. 连接形式:法兰机械式柔性接口	m	18.42			
8	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:铸铁管	m	7.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 红星街道大草房村保鲜库建设项目-给排水、消防 标段: 红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN100 4. 连接形式:法兰机械式柔性接口					
9	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:铸铁管 DN80 4. 连接形式:法兰机械式柔性接口	m	78.49			
10	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:铸铁管 DN50 4. 连接形式:法兰机械式柔性接口	m	23.95			
11	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	1.26			
12	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃钢保护层	m2	55.42			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
14	03B004	预制混凝土井	1. 名称:预制混凝土井 2. 规格:Φ1000	座	1			
		分部小计						
		消防						
15	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
给排水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-给排水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-给排水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风目 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*400mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:咬口连接	m2	7.24			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ400mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:咬口连接	m2	5.87			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:Φ400mm	个	2			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动多叶调节风阀 2. 规格:Φ400	个	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:带调节阀百叶风口 2. 规格:800*300mm 3. 形式:矩形	个	2			
6	030108003001	轴流通风机	1. 名称:T35-1型轴流风机 2. 型号:NO.3.15 3. 规格:转速2900r/min、功率0.55KW、风量3908m3/h 4. 位置:墙上安装,高度4米	台	1			
7	030108003002	轴流通风机	1. 名称:CDZ型轴流风机 2. 型号:NO.3.15 3. 规格:转速2900r/min、功率0.55KW、风量3686m3/h 4. 位置:高度5米	台	2			
8	03B003	镀锌防虫网	1. 名称:镀锌防虫网 2. 规格:Φ400	个	2			
9	031002001001	管道支架	1. 名称:通风管道支架	kg	56.72			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404004001	配电柜	1. 名称:低压配电柜 AL-Z 2. 型号:GGD 3. 规格:800*2200*600mm	台	1			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-1-1成套配电箱 2. 规格:800*900*200mm	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:AT-PDS配电箱 2. 规格:500*550*200mm	台	1			
		分部小计						
		配管						
4	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70mm 4. 配置形式:暗配	m	3.83			
5	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	2.59			
6	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	199.79			
7	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	297.12			
8	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:Φ160 4. 敷设方式:埋地敷设	m	100			
		分部小计						
		电力电缆						
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22 3. 规格:4*185	m	100			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*50+1*25 4. 材质:铜芯	m	9.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 敷设方式、部位:暗敷					
11	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 暗敷	m	9.36			
12	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJLV22 3. 规格: 4*185	个	2			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-4*50+1*25	个	2			
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-5*16	个	2			
		分部小计						
		配线						
15	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	983.18			
16	030411004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	633.11			
		分部小计						
		开关、插座						
17	040801029001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	1			
18	040801029002	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	4			
19	030404035001	插座	1. 名称: 单相二三极防水插座	个	8			
20	030404035002	插座	1. 名称: 电伴热电源插座	个	6			
21	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	19			
		分部小计						
		照明灯具						
22	030412002001	工厂灯	1. 名称: LED防爆防水冷库专用灯 2. 规格: 40W	套	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯	套	7			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED冷库专用长明灯 2. 规格:10W	套	4			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	59			
		分部小计						
		弱电						
26	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	4			
27	030904003001	按钮	1. 名称:手动呼叫按钮	个	4			
28	030904001001	点型探测器	1. 名称:温度湿度探测器	个	12			
29	030411005001	接线箱	1. 名称:紧急呼叫系统接线箱500*550*180 2. 配套设备厂家提供	个	1			
30	030904013001	温控系统主机	1. 名称:温控系统主机:型号GS1-AETH1RS 2. 配套设备厂家提供	台	1			
31	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	227.12			
32	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	463.04			
33	030411004005	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:RVVP 3. 规格:2*1.5	m	231.52			
		分部小计						
		应急照明						
34	030404017003	配电箱	1. 名称:ALE-1-1配电箱 2. 规格:500*550*200mm	台	1			
35	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	10			
36	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯	套	6			
37	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急照明灯	套	10			
38	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	26			
39	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	213.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目- 标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第 1 页 共 1 页
电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：