

乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施  
建设项目

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：          年    月    日

复 核 时 间：          年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		高压部分						
		塔杆						
1	030410001001	电杆组立	1. 10KV钢筋混凝土电杆 2. 规格：Φ190*10*I*G 3. 含底盘、卡盘 4. 含运输装卸、施工定位等所有内容 5. 含电杆坑挖填，土质：砂石、干砂 6. 地形：平地 7. 混凝土杆、底盘、卡盘、杆号牌、相序牌等所有材料，其他内容详见设计	根	6			
2	030410001002	电杆组立	1. 10KV钢筋混凝土电杆 2. 规格：Φ190*12*M*G 3. 含底盘、卡盘 4. 含运输装卸、施工定位等所有内容 5. 含电杆坑挖填，土质：砂石、干砂 6. 地形：平地 7. 混凝土杆、底盘、卡盘、杆号牌、相序牌等所有材料，其他内容详见设计	根	269			
3	030410001003	电杆组立	1. 10KV钢筋混凝土电杆 2. 规格：Φ190*15*M*G 3. 含底盘、卡盘 4. 含运输装卸、施工定位等所有内容 5. 含电杆坑挖填，土质：砂石、干砂 6. 地形：平地 7. 混凝土杆、底盘、卡盘、杆号牌、相序牌等所有材料，其他内容详见设计	根	2			
		分部小计						
		线路						
4	030410003002	导线架设	1. 名称：钢芯铝绞线 2. 规格：JL-G1A-70/10型 3. 地形：平地 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	km	52.605			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
5	030410002001	横担组装	1. 名称:直线单横担 2. 规格:HD1-17/7506 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	271			
6	030410002017	横担组装	1. 名称:轻加强横担 2. 规格:2*HD1-17/7506(含穿钉) 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	3			
7	030410002002	横担组装	1. 名称:耐张横担(含斜铁和联板) 2. 规格:HD3-15/7508(含螺栓、垫片) 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	25			
8	030410002014	横担组装	1. 名称:耐张顶架 2. 规格:NDB200, L80*8 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	16			
9	030410002008	横担组装	1. 名称:隔离开关支架 2. 规格:L50*5*5*1800*2 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	2			
10	030410002009	横担组装	1. 名称:避雷器支架 2. 规格:L50*5*5*1800 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			所有内容					
11	030410002010	横担组装	1. 名称:真空断路器横担、配电箱横担 2. 规格:C3000*10*2 3. 电压等级 (kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	1			
12	030410004001	杆上设备	1. 名称:真空断路器 2. 电压等级 (kV):10 3. 满足设计要求, 含设备调试及接地调试 4. 具体内容详见图纸设计 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	台	1			
13	030410004002	杆上设备	1. 名称:高压计量箱 2. 电压等级 (kV):10kV 3. 满足设计要求, 含设备调试及接地调试, 具体内容详见图纸设计 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	台	1			
14	030410004003	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 电压等级 (kV):10 3. 满足设计要求, 含设备调试及接地调试, 具体内容详见图纸设计 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	台	2			
15	030410004004	杆上设备	1. 名称:避雷器 2. 电压等级 (kV):10 3. 满足设计要求, 含设备调试及接地调试, 具体内容详见图纸设计 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	台	2			
16	040501006001	架空跨越	1. 跨越 2. 公路	处	1			
17	040501006002	架空跨越	1. 钻越 2. 220KV线路	处	3			
18	030410001004	接地线	1. 接地引上线 2. 材质规格: JDS-3000-50*5*200+Φ12*3000	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含螺栓、连接件等，含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容					
19	030410001005	接地极	1. 角钢接地极 2. 材质规格：L50*5*2500 3. 含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	6			
20	030409002001	接地母线	1. 镀锌扁钢 2. 材质规格：-50*5 3. 含螺栓、连接件等，含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	m	55			
21	030410001006	拉线	1. 名称：拉线 2. 底盘、拉盘、卡盘规格：混凝土拉盘 3. 具体内容详见设计图纸 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	153			
22	030410001007	拉线	1. 名称：双拉线 2. 底盘、拉盘、卡盘规格：混凝土拉盘 3. 具体内容详见设计图纸 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	40			
		分部小计						
		变压器						
23	030410004005	杆上设备	1. 名称：变压器 2. 型号：S13-200kVA/10kV 变压器（侧装） 3. 电压等级（kV）：10 4. 接地要求：满足设计要求 5. 含各种调试、其他内容详见设计 6. 含装卸、运输、辅材等所有内容	台	1			
24	030410004007	杆上设备	1. 名称：跌落式熔断器 2. 规格：3只（1组） 3. 电压等级（kV）：10KV 100A 4. 含设备调试、安装架等	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他内容详见设计 6. 含装卸、运输、辅材等所有内容					
25	030410004008	杆上设备	1. 名称:避雷器（配绝缘罩） 2. 规格:3只（1组） 3. 电压等级（kV）:10KV 100A 4. 含设备调试及接地调试 5. 其他内容详见设计 6. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	1			
26	030410004006	杆上设备	1. 名称:配电箱 2. 电压等级（kV）:1 3. 其他详见设计 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	台	1			
27	030410003003	导线架设	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号:JKLYJ-10/50 3. 地形:平地 4. 含端子 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	km	0.016			
28	030410003004	导线架设	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号:JKTRYJ-10/50 3. 地形:平地 4. 含端子 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	km	0.006			
29	030409002002	接地母线	1. 镀锌扁钢 2. 材质规格: -50*5 3. 含螺栓、连接件等, 含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	m	45			
30	030410001013	接地极	1. 角钢接地极 2. 材质规格: L50*5*2500 3. 含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	4			
31	030410002003	横担组装	1. 名称:横担 2. 规格:HD7-2300 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、安装架、抱箍等所有金具 5. 含装卸、运输、辅材等	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			所有内容					
32	030410002005	横担组装	1. 名称:变压器支架 2. 规格:C14-3000*2 3. 电压等级(kV):10 4. 含抱箍、螺杆、压板等所有配件及金具 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	副	1			
33	030410002006	横担组装	1. 名称:电缆支架 2. 规格:ZJ5-800 3. 电压等级(kV):1 4. 含抱箍、螺杆等所有配件及金具 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	1			
34	030410002011	横担组装	1. 名称:电缆支架 2. 规格:DLJ6-165 3. 电压等级(kV):1 4. 含抱箍、螺杆等所有配件及金具 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	4			
35	030408003001	电缆保护管	1. 电缆保护管 2. 钢管 Φ 114*3.5*2500 3. 其他满足设计要求 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	1			
36	03B003	零星材料	1. 杆上变压器零星材料 2. 线夹、接线电缆、挂线连铁、绝缘子、接线桩头、螺栓螺母、垫片、抱箍等所有材料 3. 含装卸及运输	项	1			
		分部小计						
		低压部分						
		塔杆						
37	030410001011	电杆组立	1. 10KV钢筋混凝土电杆 2. 规格: Φ 190*12*M*G 3. 含底盘、卡盘 4. 含运输装卸、施工定位等所有内容 5. 含电杆坑挖填, 土质: 砂石、干砂 6. 地形: 平地	根	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 混凝土杆、底盘、卡盘、杆号牌、相序牌等所有材料，其他内容详见设计					
		分部小计						
		线路						
38	030410003005	导线架设	1. 名称:钢芯铝绞线 2. 规格:YKLYJ-70/10型 3. 地形:平地 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	km	1.512			
39	030408001001	电力电缆	1. 名称:铝芯电力电缆 2. 型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV-4*95 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 地形:平地 7. 含装卸、运输、辅材等所有内容	m	124			
40	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV-4*95 3. 材质、类型:铝芯 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	个	4			
41	010507003001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟挖填 2. 砂石、干砂 3. 含警示带、标桩 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	m	100			
		分部小计						
		其他						
42	030410001017	拉线	1. 名称:拉线 2. 底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土拉盘 3. 具体内容详见设计图纸 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	2			
43	03041000201	横担组	1. 名称:直线单横担	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	装	2. 规格:HD1-17/7506 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容					
44	030410002015	横担组装	1. 名称:耐张横担(含斜铁和联板) 2. 规格:HD3-15/7508(含螺栓、垫片) 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	4			
45	030410002016	横担组装	1. 名称:耐张顶架 2. 规格:NDB200, L80*8 3. 电压等级(kV):10 4. 含绝缘子、支架等所有内容 5. 含装卸、运输、辅材等所有内容	组	4			
46	030410001015	接地线	1. 接地线 2. 材质规格: -50*5镀锌扁钢 3. 含螺栓、连接件等, 含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	2			
47	030410001016	接地极	1. 角钢接地极 2. 材质规格: L50*5*2500 3. 含接地调试 4. 含装卸、运输、辅材等所有内容	根	2			
48	030410004009	杆上设备	1. 名称:用户配电箱 2. 型号:含三相表, 其他参见设计 3. 含装卸、运输、辅材等所有内容 4. 接地要求:满足设计要求	台	2			
49	03B004	零星材料	1. 低压接线零星材料 2. 线夹、接线电缆、挂线连铁、绝缘子、接线桩头、螺栓螺母、垫片等所有材料	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

标段：乌力吉苏木沙日扎嘎查股份经济合作社产业配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：