

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 索博日嘎镇易地扶贫搬迁后续扶持阿日山
艾里嘎查防洪堤及渠系配套项目 (项目名称)

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条 款编码 | 备注 |
|------|------|--------------------|----------------|------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| 一 | | 第一部分 建筑工程 | | | | | | | |
| 1 | | 节制分水闸 (3孔) | | | | | | | |
| 1.1 | | 土方开挖 | m ³ | | 291.7 | | | | |
| 1.2 | | 弃土外运 (2km) | m ³ | | 219.6 | | | | |
| 1.3 | | 土方回填 (利用开挖土) | m ³ | | 72.1 | | | | |
| 1.4 | | 模板制安 | m ² | | 260.66 | | | | |
| 1.5 | | C25F200W6钢筋砼铺盖、导流墙 | m ³ | | 12.96 | | | | |
| 1.6 | | C25F200W6钢筋砼闸室 | m ³ | | 44.51 | | | | |
| 1.7 | | C25F200W6钢筋砼消力池 | m ³ | | 49.35 | | | | |
| 1.8 | | 排水孔 Φ10 | 个 | | 25 | | | | |
| 1.9 | | C25F200W6钢筋砼海漫水平段 | m ³ | | 16.54 | | | | |
| 1.10 | | C25F200W6钢筋砼连接翼墙 | m ³ | | 7 | | | | |
| 1.11 | | C15素砼垫层 | m ³ | | 17 | | | | |
| 1.12 | | 钢筋制安 | t | | 11.4 | | | | |
| 1.13 | | 651型橡胶止水 | m | | 20.1 | | | | |
| 1.14 | | | | | 1 | | | | |
| 2 | | 节制分水闸 (2孔) | | | | | | | |
| 2.1 | | 土方开挖 | m ³ | | 204.2 | | | | |
| 2.2 | | 弃土外运 (2km) | m ³ | | 147.58 | | | | |
| 2.3 | | 土方回填 (利用开挖土) | m ³ | | 56.62 | | | | |
| 2.4 | | 模板制安 | m ² | | 142.8 | | | | |
| 2.5 | | C25F200W6钢筋砼铺盖、导流墙 | m ³ | | 12.26 | | | | |
| 2.6 | | C25F200W6钢筋砼闸室 | m ³ | | 16.27 | | | | |
| 2.7 | | C25F200W6钢筋砼消力池 | m ³ | | 18.13 | | | | |
| 2.8 | | 排水孔 Φ10 | 个 | | 16 | | | | |
| 2.9 | | C25F200W6钢筋砼海漫水平段 | m ³ | | 11 | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 索博日嘎镇易地扶贫搬迁后续扶持阿日山艾里嘎查防洪堤及渠系配套项目 (项目名称)

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|------|------------------|----------------|------|---------|-------|-------|----------|----|
| 2.10 | | C25F200W6钢筋砼连接翼墙 | m ³ | | 2.62 | | | | |
| 2.11 | | C15素砼垫层 | m ³ | | 9.3 | | | | |
| 2.12 | | 钢筋制安 | t | | 6.537 | | | | |
| 2.13 | | 651型止水 | m | | 21 | | | | |
| 2.14 | | | | | 1 | | | | |
| 3 | | 防渗渠工程量(160m长) | | | | | | | |
| 3.1 | | 土方清基(30cm) | m ³ | | 489.6 | | | | |
| 3.2 | | 土方开挖 | m ³ | | 1198.4 | | | | |
| 3.3 | | 弃土外运(2km) | m ³ | | 1581.6 | | | | |
| 3.4 | | 土方回填 | m ³ | | 106.4 | | | | |
| 3.5 | | 模板制安 | m ² | | 524 | | | | |
| 3.6 | | 现浇C20F200W6半缝砼 | m ³ | | 187.392 | | | | |
| 3.7 | | C20F200素砼护脚 | m ³ | | 64 | | | | |
| 3.8 | | C15素砼垫层 | m ³ | | 156.16 | | | | |
| 3.9 | | 复合土工膜 | m ² | | 1854 | | | | |
| 3.10 | | 橡塑闭孔发泡板(缝宽2cm) | m ² | | 46.848 | | | | |
| 3.11 | | 沥青砂浆(纵缝,缝深6cm) | m | | 480 | | | | |
| 3.12 | | | | | 1 | | | | |
| 4 | | 铅丝石笼护坡(长度150m) | | | | | | | |
| 4.1 | | 土方清基(30cm) | m ³ | | 556.5 | | | | |
| 4.2 | | 土方开挖 | m ³ | | 1435.75 | | | | |
| 4.3 | | 弃土外运(2km) | m ³ | | 1936 | | | | |
| 4.4 | | 土方回填 | m ³ | | 56.25 | | | | |
| 4.5 | | 铅丝石笼护坡(50cm厚) | m ³ | | 426 | | | | |
| 4.6 | | 砂砾石垫层(15cm厚) | m ³ | | 127.8 | | | | |
| 4.7 | | 铅丝石笼护脚 | m ³ | | 555 | | | | |
| 4.8 | | 砂砾石垫层(15cm厚) | m ³ | | 135 | | | | |
| 4.9 | | 10KN/m无纺布 | m ² | | 2100 | | | | |

