

监舍楼外跨楼梯工
程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼外跨楼梯工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	58.55			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	44.21			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:15km	m3	14.34			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.37			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.07			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.93			
7	010501003001	独立基础(柱包角)	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.97			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.081			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	0.277			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋8 级别: HRB400	t	0.279			
11	010516002001	预埋铁件	1. 规格:钢板	t	0.393			
12	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓、锚栓	t	0.063			
13	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 单根柱质量:3t内 3. 防锈漆1遍 4. 调和漆2遍 5. 防火涂料3mm	t	6.014			
14	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 防锈漆1遍 3. 调和漆2遍 4. 防火涂料3mm	t	4.223			
15	010606008001	楼梯	1. 钢材品种、规格:钢板 2. 楼梯形式:踏步式 3. 防锈漆1遍 4. 调和漆2遍 5. 防火涂料3mm	t	2.441			
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	20.47			
17	01090100400	玻璃钢屋	1. 玻璃钢品种、规格:夹	m2	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼外跨楼梯工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 监舍楼外跨楼梯工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：监舍楼外跨楼梯工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

门窗改造工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门窗改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011610002001	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2*2m	m2	1300			
2	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1*2m	樘	25			
3	011610002002	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1*2m	樘	16			
4	011610001002	窗套拆除	1. 门窗洞口尺寸:2*2m	m2	487.5			
5	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:2*0.25m	块	100			
		分部小计						
		新做						
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2*2m 2. 框、扇材质:铝合金隔热断桥平开窗 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃 4. 未尽事宜详见图纸	m2	1300			
7	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2*2m 2. 门窗套展开宽度:0.25m 3. 门窗套材料品种、规格:成品木窗套 4. 未尽事宜详见图纸	m2	487.5			
8	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 实木复合门	樘	9			
9	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 实木复合门	樘	1			
10	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0.8*2.4m 2. 实木复合门	樘	2			
11	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1.0*2.4m 2. 实木复合门	樘	2			
12	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1.2*2.4m 2. 实木复合门	樘	2			
13	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:防火防盗门 2. 未尽事宜详见图纸	m2	58.14			
14	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:甲级防火门	m2	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门窗改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门窗改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

采暖改造工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
		半开放处遇楼（业务楼）						
1	011612001001	管道拆除	1. 拆除旧暖气管道 2. 规格：公称直径25mm以内	m	62.4			
2	011612001002	管道拆除	1. 拆除旧暖气管道 2. 规格：公称直径50mm以内	m	136.8			
3	011612002001	散热器拆除	1. 铸铁散热器拆除 30片以内	组	20			
4	011612002003	散热器拆除	1. 铸铁散热器拆除 15片以内	组	7			
		分部小计						
		办公用房						
5	011612001003	管道拆除	1. 拆除旧暖气管道 2. 规格：公称直径25mm以内	m	58.8			
6	011612001004	管道拆除	1. 拆除旧暖气管道 2. 规格：公称直径50mm以内	m	72			
7	011612002004	散热器拆除	1. 铸铁散热器拆除 30片以内	组	38			
8	011612002005	散热器拆除	1. 铸铁散热器拆除 15片以内	组	4			
		分部小计						
		半开放处遇楼（业务楼）						
9	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格：铸铁散热器 2. SC(WS)TC106-6-8(10), 中心距600 3. 20片/组	组	17			
10	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格：铸铁散热器 2. SC(WS)TC106-6-8(10), 中心距600 3. 18片/组	组	3			
11	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格：铸铁散热器 2. SC(WS)TC106-6-8(10)	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			, 中心距600 3. 12片/组					
12	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格: 铸铁散热器 2. SC (WS) TC106-6-8 (10) , 中心距600 3. 11片/组	组	1			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	46			
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 丝接	个	24			
15	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	24			
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 散热器温控阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	22			
17	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求	m	136.8			
18	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求	m	21.6			
19	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求	m	40.8			
20	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		办公用房						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁散热器 2. SC(WS)TC106-6-8(10),中心距600 3. 20片/组	组	38			
22	031005001009	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁散热器 2. SC(WS)TC106-6-8(10),中心距600 3. 12片/组	组	4			
23	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	54			
24	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	12			
25	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	12			
26	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	42			
27	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	m	72			
28	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	m	36			
29	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	m	22.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖改造工程

标段：自治区监狱管理局未成年犯管教所办公用房大中修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

