



说明1	本工程要求加装采控终端1台。
说明2	要求具体实施箱变安装中应保证油浸式电设备与相邻设施的间距满足GB50016-2019《建筑防火设施》及2009年《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》中相关条款的要求。
说明3	本箱变生产时，低压出线开关配置需与甲方再次核对，确认需求。
说明4	本工程要求箱变周围加装防护围栏及警示牌。

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司				内蒙古科学技术研究院（实验楼）10kV配电室箱变线路工程		施工	设计阶段
批准	郭文庆	设计/制图	许慧	1250kVA箱变电气接线图			
审核	刘映利	校审	张名				
	张名	比例					
		日期	2025.08	图号	XB-01		