

呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防
维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		审判大楼						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	m2	34.44			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除卷帘门	m2	46.62			
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 4楼不锈钢栏杆拆除	m2	4.62			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌体	m3	0.25			
5	010807001001	金属排烟窗	1. 金属消防排烟窗	m2	42.52			
6	010807001002	金属乙级防火门联窗	1. 乙级防火门联窗	m2	8.78			
7	011101001001	防火水泥封堵楼板洞口	1. 120mm厚防火水泥封堵楼板洞口	m2	11.7			
8	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 双轨无机布基特级防火卷帘	m2	46.62			
9	011507002001	火自报系统主机张贴标识	1. 火自报系统主机张贴标识 2. 材质：PVC	个	10			
10	010801006001	门锁安装	1. 门磁开关	套	40			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 原墙面铲除腻子 2. 新做刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	7213.5			
12	011302001001	吊顶天棚	1. 矿棉板吊车拆除，施工后恢复 2. 矿棉板材料利旧	m2	540			
13	011302001002	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶拆除（不拆龙骨），施工后恢复 2. 新作单层石膏板面层 3. 刮腻子乳胶漆各三遍	m2	4200			
		分部小计						
		外跨钢楼梯						
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.48			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.81			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.46			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别： HRB400	t	0.09			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：16mm 级别： HRB400	t	0.028			
19	010515001003	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别： HRB400	t	0.013			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防
维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:M20	t	0.015			
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方钢管 2. 规格:180*180*8	t	0.268			
22	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:HN250*125*6*9	t	0.166			
23	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:25a槽钢	t	0.364			
24	010606006001	钢楼梯踏步	1. 5mm厚花纹钢板	t	0.345			
25	011405001001	金属面油漆	1. 防腐漆改性沥青三遍 2. 红丹防锈漆两遍 3. 防火涂料2.5mm厚	m2	374.5			
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 金属楼梯扶手	m	8.82			
		分部小计						
		诉调对接中心						
27	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 幕墙拆除	m2	14.7			
		分部小计						
		执行事务中心						
28	011610002004	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	m2	12.11			
29	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 规格: 2700*2400	樘	1			
30	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 规格: 1000*2200	樘	1			
		分部小计						
		室外工程						
31	041001001001	拆除路面	1. 拆除100mm厚沥青混凝土面层 2. 拆除250mm厚混凝土基层	m2	762.5			
32	040804001001	配管	1. 名称:7孔PVC32梅花管	m	161			
33	040804002001	配线	1. 名称:液位显示线 2. 配线形式:WDZN-RVSP-2*1.5	m	161			
34	040205001001	人（手）孔井	1. 井深度1800mm	座	5			
35	040203006001	沥青混凝土	1. 100mm厚中粒沥青混凝土面层 2. 250mm厚C25混凝土基	m2	762.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防
维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		审判大楼						
1	080902006001	液位显示器系统	1. 液位显示器系统	台	1			
2	011612002001	消火栓栓口更换 旋转型栓口	1. 消火栓栓口更换旋转型 消防栓口	个	4			
3	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
4	030905002001	水灭火控制装置 调试	1. 喷淋水灭火控制装置调试	点	1492			
5	030905002002	水灭火控制装置 调试	1. 消火栓水灭火控制装置 调试	点	50			
6	030905003001	防火控制装置调试	1. 防火卷帘门	部	1			
7	030412001005	普通灯具	1. 更换应急照明灯	套	115			
8	030412001006	普通灯具	1. 更换疏散出口标志灯	套	120			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 消防喷淋头更换	个	1194			
10	030901010001	室内消火栓	1. 更换室内消火栓	套	32			
11	030904003002	按钮	1. 消火栓按钮	个	51			
12	030904003003	按钮	1. 火灾报警按钮，带电话 插孔	个	34			
13	030904001002	点型探测器	1. 点型探测器	个	330			
14	030904005003	声光报警器	1. 声光报警器	个	30			
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 吸顶音响更换	个	80			
16	030904009003	楼层显示器	1. 楼层显示器	台	9			
17	030904008001	模块(模块箱)	1. 短路隔离模块	个	22			
18	030904008002	模块(模块箱)	1. 输入输出模块	个	30			
19	030904008003	模块(模块箱)	1. 输入模块	个	9			
20	030904008004	模块(模块箱)	1. 常闭防火门监控模块	个	20			
21	030904013001	联动控制主机	1. 火灾报警控制器（联动型） 2. 型号：JB-QTL-TX3016 3. 含软件	台	1			
22	030904013005	总线操作盘	1. 总线操作盘	台	1			
23	030904013006	直接控制盘	1. 直接控制盘	台	1			
24	030904013007	电源盘	1. 电源盘	台	1			
25	030904013009	广播系统	1. 广播系统	台	1			
26	030904013002	图形显示装置	1. 图形显示装置	台	1			
27	030904013003	应急照明控制器	1. 应急照明控制器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防
维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904013004	防火门检测器	1. 防火门检测器	台	1			
29	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 电气火灾监控设备	台	1			
30	030901009001	高位水箱	1. 高位水箱 2. 材质、规格：4000*4000*2500不锈钢水箱	个	3			
		分部小计						
		气体灭火系统						
31	030411001003	配管	1. 材质:SC25	m	179.13			
32	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:报警二总线 3. 型号:WDZN-RVS-2*1.5	m	179.13			
33	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:系统电源线 3. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5	m	179.13			
34	030903009001	七氟丙烷灭火装置	1. 单瓶七氟丙烷灭火柜 2. 储存量：90kg	套	1			
35	030903009002	七氟丙烷灭火装置	1. 双瓶七氟丙烷灭火柜 2. 储存量：180kg	套	6			
36	030902005001	信号阀	1. 信号阀	个	2			
37	030904003001	按钮	1. 紧急停止按钮	个	4			
38	030904005002	声光报警器	1. 声光报警器	个	4			
39	030904005001	放气信号灯	1. 放气信号灯	个	2			
40	030904009001	气体灭火控制盘	1. 气体灭火控制盘	台	1			
41	030904017001	气体灭火报警主机	1. 气体灭火报警主机	台	1			
42	030904009002	应急照明控制器	1. 应急照明控制器	台	1			
43	030905004002	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	7			
		分部小计						
		诉调对接中心						
44	030411001001	配管	1. JDG20	m	248.03			
45	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV-2.5mm ²	m	744.09			
46	030412001001	普通灯具	1. 应急照明灯	套	18			
47	030412001002	普通灯具	1. 疏散出口标志灯	套	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防
维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		执行事务中心						
48	031003001001	更换明杆闸阀	1. 规格、压力等级:DN150	个	8			
49	031003001002	更换止回阀	1. 规格、压力等级:DN150	个	4			
50	031003001003	更换偏向异径管	1. 规格、压力等级:DN150 *125	个	4			
51	031003001004	更换同心异径管	1. 规格、压力等级:DN150 *125	个	4			
52	031003001005	更换Y型过滤器	1. 规格、压力等级:DN150	个	4			
53	031003001006	更换可曲挠橡胶接头	1. 规格、压力等级:DN150	个	8			
54	030901013001	灭火器	1. 5kg灭火器	具	20			
55	030701003001	轴流风机FJ	1. 型号: NO. 2. 2D 2. 风量: 2000m³/h 3. 功率: 0.37kw, 风压216Pa	台	1			
56	030703011001	单层铝合金百叶出风口	1. 规格: 250*250	个	2			
57	030703011002	单层铝合金百叶出风口	1. 规格: 500*250	个	1			
58	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 不锈钢通风管道	m²	36.4			
59	030703001001	70℃常开防火阀	1. 70℃常开防火阀	个	3			
60	030703001002	止回阀	1. 止回阀	个	1			
61	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m²	153			
62	030404017001	配电箱	1. 名称:ACFJ 2. 规格:450*500*200	台	1			
63	030411001002	配管	1. 材质:SC25	m	718.05			
64	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	131.2			
65	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV-2.5mm²	m	393.6			
66	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:报警二总线 3. 型号:WDZN-RVS-2*1.5	m	49.63			
67	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:系统电源线 3. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5	m	49.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防
维修改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：呼和浩特市回民区人民法院消防维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：