

# 内蒙古医科大学金山校区学生公寓及教学南北楼标准化建设维修改造项目中标（成交）明细

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古医科大学委托，采用竞争性谈判进行采购金山校区学生公寓及教学南北楼标准化建设维修改造项目（项目编码：**NMGZC-J-G-250392**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包**1**（金山校区学生公寓及教学南北楼标准化建设维修改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古鸿瑞建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**3,869,999.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 品目号 | 品目名称 | 工程名称 | 工程范围 | 项目经理要求<br>施工工期 | 执业证书要求 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|------|------|------|----------------|--------|-------|----|----|-------|
|-----|------|------|------|----------------|--------|-------|----|----|-------|

| 品目号 | 品目名称                     | 工程名称                                 | 工程范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目经理要求                      | 施工工期              | 执业证书要求       | 单价（元） | 数量 | 单位           | 总价（元） |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------|----|--------------|-------|
| 1-1 | B08990000<br>其他建筑物、构筑物修缮 | 内蒙古医科大学金山校区1-9号学生公寓及教学南北楼标准化建设维修改造项目 | 对金山校区 <b>1-9</b> 号学生公寓洗漱间、卫生间共 <b>108</b> 间进行改造，制定合理的施工方案，要求 <b>1-9</b> 号学生公寓各洗漱间、卫生间需同时进行施工，包括但不限于拆除原有卫生间、洗漱间至毛坯状态；建筑垃圾当天清理，拆除后预埋水电管线，水电管 线均布置在墙内暗装。重新做防水，铺贴地砖，安装地漏，地漏周围地砖铺贴成回字形，找好排水坡度，铺贴墙砖安装阳角条 ， 吊顶龙骨及铝扣板安装，洁具及隔断安装等。防水需满足拉伸强度 <b>≥1.8MPa</b> ，断裂伸长率 <b>≥350%</b> ，固体含量 <b>≥85%</b> ，表干 <b>≤8h</b> ，实干 <b>≤24h</b> ，涂刷层数： <b>≥2</b> 遍（十字交叉法施工），总涂层厚度 <b>≥1.5mm</b> ，每遍涂刷间隔：表干后进行（约 <b>4-6</b> 小 时），单遍涂刷厚度 <b>≤0.8mm</b> ，地漏、管道、阴阳角等部位先做宽度 <b>≥300mm</b> 的附加层，防水施工完成 <b>48</b> 小时后进行闭水 试验，蓄水深度 <b>≥20mm</b> ，持续时间 <b>≥48</b> 小时，楼下对应位置无渗漏、无阴湿，立面防水高度 <b>≤300mm</b> 的执行楼地面防水定 额。地面铺设防滑地砖 <b>600mm*600mm</b> ，墙面铺设墙砖 <b>600mm*300mm</b> ，顶面为铝扣板吊顶。卫生间更换智能的节能灯 具及开关、节能洁具需采用三层施釉工艺，釉面厚度 <b>≥0.8mm</b> ，表面光泽度 <b>≥90°</b> ，冲净率 <b>≥98%</b> ，蹲便器的长度 <b>≥580mm</b> ，小便斗表面釉面为三层施釉工艺，釉面厚度 <b>≥0.8mm</b> ，光泽度 <b>≥90°</b> ，感应式冲水，感应响应时间 <b>≤0.5</b> 秒，冲水后自动复 位，能有效冲净污染物，无明显残留，表面平整光滑，无气泡、针孔、裂纹等缺陷，釉面色泽均匀一致，必须达到 <b>2</b> 级以上水 效标准；手机放置篮、挂钩、隔断、排风扇、成组铸铁散热器、拖布池等；洗漱间更换智能的节能灯具及开关、不锈钢水池 <b>6 m*0.6m*0.8m</b> （以现场实际尺寸为准），不锈钢水池需与墙面固定，上下方设置物架可放置物品；节能水龙头采用不锈钢 材质，精密陶瓷阀芯，冷热双控，密封件为橡胶材质，耐温范围 <b>-20℃~120℃</b> ，出水流量 <b>≥0.15L/s</b> ，必须达到 <b>2</b> 级以上水效 标准，表面光泽度 <b>≥90GU</b> ，粗糙度 <b>Ra≤0.2μm</b> ，无明显划痕、砂眼、气孔等缺陷；镜子、不锈钢柜子、排风扇、成组铸铁散 热器、拖布池等。教学南北楼墙面粉刷刮腻子及乳胶漆、更换教室门，部分门上部安装固定玻璃亮子，高度不大于 <b>0.5</b> 米，门包含五金配件及锁具等，具备使用条件，合页为 <b>304</b> 不锈钢材质等 | 合同<br>签订后<br>40日<br>内完<br>成 | 蒙<br>215131427835 | 3,869,999.00 | 1.00  | 项  | 3,869,999.00 |       |

