

内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传
教育项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

内蒙古大青山国家级自然
保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		美工						
1	011507001001	软膜灯箱	1. 软膜灯箱定制安装 2. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 3. 含光源	m2	30.75			
2	011408001001	博丽特喷绘画面	1. 博丽特喷绘画面 2. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 3. 胶水涂抹：涂抹专用压敏胶三遍； 4. 饰面装裱：美工技术人员装裱UV高清喷绘画布（定尺加工）	m2	145.43			
3	011508004001	金属烤漆立体字	1. 铸字材料品种、颜色：金属烤漆立体字 2. 字体规格：150mm厚，字高300mm-400mm 3. 固定方式：地面放置	个	8			
4	011508001001	亚克力烤漆立体字	1. 铸字材料品种、颜色：亚克力烤漆立体字 2. 字体规格：字高100mm以内，厚度综合考虑 3. 固定方式：粘贴	个	111			
5	011508001002	亚克力烤漆立体字	1. 铸字材料品种、颜色：亚克力烤漆立体字 2. 字体规格：字高100mm-200mm以内，厚度综合考虑 3. 固定方式：粘贴	个	10			
6	01B001	定制展板（A类，C类）	1. 定制展板安装 2. 可移动式成品定制双面博丽特展板（A类，C类） 3. 单层展板厚20mm 4. 铝型材金属包边喷氟碳漆 5. 内部满焊40*40方钢骨架 6. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘	m²	25.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制，进行高清UV喷绘； 7. 按展开面积计算					
7	01B002	定制展板（B类）	1. 定制展板安装 2. 可移动式成品定制双面博丽特展板（B类） 3. 单层展板厚20mm 4. 异形区域多层10mm后展板雕刻 5. 内部满焊40*40方钢骨架 6. 铝型材金属包边喷氟碳漆 7. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 8. 按展开面积计算	m²	14.07			
8	01B003	定制展板（E类）	1. 定制展板安装 2. 可移动式成品定制双面博丽特展板（E类） 3. 单层展板厚20mm 4. 铝型材金属包边喷氟碳漆 5. 内部满焊40*40方钢骨架 6. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 7. 按展开面积计算	m²	8.84			
9	01B004	定制展板（F类）	1. 定制展板安装 2. 可移动式成品定制双面博丽特展板（F类） 3. 单层展板厚20mm 4. 铝型材金属包边喷氟碳漆 5. 内部满焊40*40方钢骨架 6. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 7. 按展开面积计算	m²	4.18			
10	01B005	定制展板（G类）	1. 定制展板安装 2. 可移动式成品定制双面博丽特展板（G类）	m²	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 单层展板厚20mm 4. 铝型材金属包边喷氟碳漆 5. 内部满焊40*40方钢骨架 6. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 7. 按展开面积计算					
11	01B006	定制展板（H类）	1. 定制展板安装 2. 6+6mm超白钢化安全玻璃+即时贴（H类） 3. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘；	m²	1.49			
		分部小计						
		展示装置、展台、展柜						
12	011302006001	定制金属板喷漆	1. 定制金属板镂空艺术造型 2. 表面喷漆处理 3. 安装、调试	m2	33.45			
13	01B007	定制地台（一层外围场景区域）	1. 定制地台定制安装 2. 高550mm 3. 安装位置：一层外围场景区域	m2	63			
14	01B008	定制展台（一层昆虫展区）	1. 定制展台定制安装 2. 高550mm 3. 安装位置：一层昆虫展区	m2	12.15			
15	011104002001	定制展台一层《大青山的诞生》	1. 定制展台定制安装 2. 高360mm 3. 安装位置：一层《大青山的诞生》	m2	4.76			
16	011104002002	定制展台一层《大青山的风华演变》	1. 定制展台定制安装 2. 高360mm 3. 安装位置：一层《大青山的风华演变》	m2	3.12			
17	01B009	定制卷轴翻转互动“机械互动装置”	1. 定制卷轴翻转互动“机械互动装置” 2. 规格：2350mm*1300mm*100mm 3. 安装、调试	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	01B010	定制抽拉互动装置“机械互动装置”	1. 定制抽拉互动装置“机械互动装置” 2. 规格：1800mm*500mm*1050mm 3. 安装、调试	套	1			
19	01B011	定制动物叫声互动装置	1. 定制动物音效。 2. 动物声音采集。	套	1			
20	01B012	定制翻翻乐互动装置“机械互动装置”	1. 定制翻翻乐互动装置“ 2. 旋转式灯箱 3. 内容图像：对背景合成图进行电分、扫描、修版合成、艺术创作及效果绘制，进行高清UV喷绘； 4. 安装、调试	套	1			
21	01B013	定制抽拉互动装置	1. 定制“机械互动装置”柜子 2. 规格：2190mm*585mm*510mm 3. 安装、调试	套	2			
22	01B014	定制昆虫展区展台	1. 定制昆虫展区展台 2. 规格：详见昆虫展区大样图 3. 安装、调试	套	1			
		分部小计						
		艺术品						
		序厅场景						
23	01B015	仿真地形（序厅）	1. 仿真地形； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 钢筋焊起伏坡度，不锈钢网骨架，GRC地面塑形，由省级美术家创作监制。 5. 大面积起伏约50mm左右，局部起伏约200-250mm	m²	3.8			
24	01B016	仿真草坪（序厅）	1. 仿真草坪； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 低矮植物杂草，仿真草坪、苔藓、仿真草粉造景。	m²	7.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 由省级美术家创作监制。					
25	01B017	仿真岩石	1. 仿真岩石； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 40方钢型钢骨架，不锈钢网，GRC塑形，由省级美术家创作监制。 5. 艺术塑形着色 6. 面积按照展开面积计算。	m²	0.5			
26	01B018	仿真树雕塑1（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点2800mm； 5. 树干直径500mm，最高点2500mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。钢架树叶骨架，面层钣金UV画面。	棵	1			
27	01B019	仿真树雕塑2（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点2650mm； 5. 树干直径200mm，最高点2300mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。钢架树叶骨架，面层钣金UV画面。	棵	1			
28	01B020	仿真树雕塑3（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点2300mm； 5. 树干直径260mm，最高点2000mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合材质制作安装，由省级美	棵	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			术家创作监制。钢架树叶骨架，面层钣金UV画面。					
29	01B021	仿真树雕塑4（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点2150mm； 5. 树干直径150mm，最高点2150mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。钢架树叶骨架，面层钣金UV画面。	棵	1			
30	01B022	仿真树雕塑5（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点1600mm； 5. 树干直径150mm，最高点1400mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。钢架树叶骨架，面层钣金UV画面。	棵	1			
31	01B023	仿真树雕塑6（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点2200mm； 5. 树干直径150mm，最高点1650mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。钢架树叶骨架，面层钣金UV画面。	棵	1			
32	01B024	仿真树雕塑7（序厅）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树叶最高点1550mm； 5. 树干直径150mm，最高点1200mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、综合	棵	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			材质制作安装，由省级美 术家创作监制。钢架树叶 骨架，面层钣金UV画面。					
33	01B025	半景画	1. 手绘半景画； 2. 制作区域：序厅 3. 场景效果：详见效果图 ； 4. 由省级美术家手稿创作 ，手绘放大样，省级美术 家监制。 5. 材质：油画布。	m²	25.62			
		分部小计						
		大青山的分解者 场景						
34	01B026	仿真地形（大青 山的分解者）	1. 仿真地形； 2. 制作区域：大青山的分 解者区域 3. 场景效果：详见效果图 ； 4. 钢筋焊起伏坡度，不锈 钢网骨架，GRC地面塑形 ，由省级美术家创作监制 。 5. 局部起伏约50-100mm， 大面积起伏约300-650mm	m²	30			
35	01B027	仿真草坪（大青 山的分解者）	1. 仿真草坪； 2. 制作区域：大青山的分 解者区域 3. 场景效果：详见效果图 ； 4. 低矮植物杂草，仿真草 坪、苔藓、仿真草粉造景 。 5. 由省级美术家创作监制 。	m²	30			
36	01B028	仿真特种灌木植 物（大青山的分 解者）	1. 仿真灌木； 2. 制作区域：大青山的分 解者区域 3. 场景效果：详见效果图 ； 4. 特种低矮植物仿真，9 种 5. 由省级美术家创作监制 。	组	1			
37	01B029	仿真岩石（大青	1. 仿真岩石；	m²	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		山的分解者)	2. 制作区域：大青山的分解者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 40方钢型钢骨架，不锈钢网，GRC塑形，由省级美术家创作监制。 5. 艺术塑形着色 6. 面积按照展开面积计算。					
38	01B030	仿真朽木（大青山的分解者）	1. 仿真朽木； 2. 制作区域：大青山的分解者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 40方钢型钢骨架，不锈钢网，GRC塑形，表面种植仿真苔藓，由省级美术家创作监制。 5. 卧倒式。 6. 面积按照展开面积计算。	m²	6			
39	01B031	仿真蘑菇	1. 仿真蘑菇； 2. 制作区域：大青山的分解者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 软硅胶材质，色彩彩绘。 5. 高度50-250mm，大小不同，约30只 6. 由省级美术家创作监制。	组	1			
40	01B032	仿真树雕塑1（大青山的分解者）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：大青山的分解者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 树干直径150mm，最高点2700mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7. 艺术着色	棵	1			
41	01B033	仿真树雕塑2（	1. 仿真树雕塑；	棵	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大青山的分解者	2.制作区域：大青山的分解者区域 3.场景效果：详见效果图； 4.包柱子巨型乔木； 5.树干直径750mm，高度通顶； 6.钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7.艺术着色					
42	01B034	仿真树雕塑3（大青山的分解者）	1.仿真树雕塑； 2.制作区域：大青山的分解者区域 3.场景效果：详见效果图； 4.小乔木； 5.树干直径80mm，高度2500mm 6.钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7.艺术着色	棵	1			
43	01B035	仿真树雕塑4（大青山的分解者）	1.仿真树雕塑； 2.制作区域：大青山的分解者区域 3.场景效果：详见效果图； 4.小乔木； 5.树干直径80mm，高度1900mm 6.钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7.艺术着色	棵	1			
44	01B036	仿真树雕塑5（大青山的分解者）	1.仿真树雕塑； 2.制作区域：大青山的分解者区域 3.场景效果：详见效果图； 4.小乔木；	棵	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 树干直径50mm，高度1500mm 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7. 艺术着色					
45	01B037	仿真树雕塑6（大青山的分解者）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：大青山的分解者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 小乔木； 5. 树干直径50mm，高度1000mm 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7. 艺术着色	棵	1			
		分部小计						
		大青山的消费者场景						
46	01B038	仿真地形（大青山的消费者）	1. 仿真地形； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 钢筋焊起伏坡度，不锈钢网骨架，GRC地面塑形，由省级美术家创作监制。 5. 局部起伏约200-300mm，大面积起伏约100-250mm	m²	28			
47	01B039	仿真草坪（大青山的消费者）	1. 仿真草坪； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 低矮植物杂草，仿真草坪、苔藓、仿真草粉造景。 5. 由省级美术家创作监	m²	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制。					
48	01B040	仿真岩石（大青山的消费者）	1. 仿真岩石； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 40方钢型钢骨架，不锈钢网，GRC塑形，由省级美术家创作监制。 5. 艺术塑形着色 6. 面积按照展开面积计算。	m²	11.25			
49	01B041	仿真朽木（大青山的消费者）	1. 仿真朽木； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 40方钢型钢骨架，不锈钢网，GRC塑形，表面种植仿真苔藓，由省级美术家创作监制。 5. 卧倒式。 6. 面积按照展开面积计算。	m²	2.5			
50	01B042	仿真水体（大青山的消费者）	1. 仿真水体； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 透明树脂，调色、表面彩绘处理。 5. 深度10-40mm 6. 由省级美术家创作监制。	m²	10			
51	01B043	仿真树雕塑1（大青山的消费者）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 小乔木 5. 树干直径200mm，最高点2700mm； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监	棵	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制。 7. 艺术着色					
52	01B044	仿真树雕塑1（大青山的消费者）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 大型乔木； 5. 最大树干直径650mm，高度通顶； 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7. 艺术着色	棵	1			
53	01B045	仿真树雕塑1（大青山的消费者）	1. 仿真树雕塑； 2. 制作区域：大青山的分解者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 小乔木； 5. 树干直径80mm，高度2500mm 6. 钢架结构，水泥塑形树干，实物树皮翻模、仿真树枝，综合材质制作安装，由省级美术家创作监制。 7. 艺术着色	棵	1			
54	01B046	仿真蝴蝶（大青山的消费者）	1. 仿真蝴蝶 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 飞翔姿势； 5. 金属杆支撑。	只	32			
		分部小计						
		标本区域场景						
55	01B047	仿真蝴蝶（标本区域场景）	1. 仿真蝴蝶 2. 制作区域：大青山的消费者区域 3. 场景效果：详见效果图； 4. 飞翔姿势；	只	183			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 陈列布展工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备部分						
		裸眼3D沉浸式体验						
1	03B001	LED屏软模组（弧形LED屏幕）	室内2.0全彩LED显示屏； 像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/m² 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*7.5mm 重量 0.27kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15% 亮度 ≥450cd/m² 亮度均匀性 >0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 每平方单元板最大功率 ≤439W/m² 灰度等级 红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 3840Hz	m²	47.77			
2	03B002	工控主机	CPU主频I7；内存16G，硬盘256G固态 显卡3060 12G	台	1			
3	03B003	视频处理器	支持HDMI1.4×2、DVI（HDMI1.4）×1、3G-SDI（IN+LOOP）×1（选配）、AUDIO×1，支持3个窗口，支持缩放、支持10网口输出，最大带载650万像素，最宽10240，最高8192	台	1			
4	03B004	功放	2路AUX输入，3路MIC输入，1路AUX输出；MIC1优先功能；70V~100V定压输出和4~16欧定阻输出；各	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输入通道独立音量控制， 音乐高低音控制；智能短 路过热保护					
5	03B005	音箱	喇叭口径5.25” X1 额定功率5W *大功率10W 输入电压70V/100V 灵敏度92dB 频响范围130Hz-18KHz *大声压级102dB 重量（kg）0.8	只	2			
6	03B006	电源	40A 供电模块	m²	47.77			
7	03B007	接收卡	单卡输出RGBR，数组16组 ，可扩展至32组；单卡输 出串行数据RGB20组； 单卡像素为256x128；支 持程序复制；支持温度监 控；支持供电电压监测； 支持芯片高灰度高刷新； 支持逐点颜色校正，每颗 灯都有亮度校正系数； 符合欧盟RoHs标准、CE- EMC标准	张	84			
8	03B008	播放控制软件	播放控制软件，根据展项 需求定制，实现对影片 的功能:播放、暂停、停止 、音量加减、快进、快退 等功能	项	1			
9	03B009	屏体结构	结构钢架焊接支架	m²	47.77			
10	03B010	配套电箱(裸眼3 D沉浸式体验)	定制	套	1			
11	03B011	线材辅料（裸眼 3D沉浸式体验）	电源线 视频线 控制线 接线盒、接头及内部消 耗材料	项	1			
		分部小计						
		大青山的诞生						
12	03B012	液晶显示终端	显示屏尺寸：65 英寸（1 6：9） 显示屏类型：LED 液晶显 示屏 USB 多媒体文件播放功能 Android8.0 嵌入式系统	台	1			
13	03B013	支架	定制液压前维护支架；牢 固可靠，设计合理，拆卸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			维护方便，根据实际场地进行调整					
14	03B014	线材辅料（液晶屏）	电源线 视频线 控制线 接线盒、接头及内部消耗材料	项	1			
15	03B015	播放控制软件	播放控制软件，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能	项	1			
		分部小计						
		放大镜互动						
16	03B016	22寸触摸一体机	屏幕规格：22寸 液晶屏：采用全新LED屏 触摸屏：红外感应识别触摸 CPU: Intel Core i5 内存：4G DDR3 内存/2.5寸 硬盘：128G 显卡：Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics	台	2			
17	03B017	线材辅料（一体机）	电源线 视频线 控制线 接线盒、接头及内部消耗材料	项	2			
18	03B018	播放控制软件	播放控制软件，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能	项	1			
		分部小计						
		小蚂蚁回家						
19	03B019	32寸触摸一体机	屏幕规格：32寸 液晶屏：采用全新LED屏 触摸屏：红外感应识别触摸 CPU: Intel Core i5 内存：4G DDR3 内存/2.5寸 硬盘：128G 显卡：Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics	台	1			
20	03B020	线材辅料（一体机）	电源线 视频线 控制线	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机)	接线盒、接头及内部消耗材料					
21	03B021	播放控制软件	播放控制软件，根据展项需求定制，实现对影片的功能:播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能	项	1			
		分部小计						
		大青山的消费者（4*55拼接屏）						
22	03B022	拼接单元	面板尺寸：55英寸 物理拼缝：≤3.5mm 面板类型：S-PVA(DID) 像素数量：1920×1080/60Hz，3840*2160/30Hz 外观尺寸：1213.2(W)×684(H)	台	4			
23	03B023	支架	定制液压前维护支架；牢固可靠，设计合理，拆卸维护方便，根据实际场地进行调整	套	4			
24	03B024	工控主机	CPU主频I7；内存16G，硬盘256G固态 显卡3060 12G	台	1			
25	03B025	图像拼接处理器	四进一出	台	1			
26	03B026	线材辅料（4*55拼接屏）	电源线 视频线 控制线 接线盒、接头及内部消耗材料	项	1			
27	03B027	功放	2路AUX输入，3路MIC输入，1路AUX输出；MIC1优先功能；70V~100V定压输出和4~16欧定阻输出；各输入通道独立音量控制，音乐高低音控制；智能短路过热保护	台	1			
28	03B028	音箱	喇叭口径5.25" X1 额定功率5W *大功率10W 输入电压70V/100V 灵敏度92dB 频响范围130Hz-18KHz *大声压级102dB 重量（kg）0.8	只	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	01B001	定制抽拉多媒体互动装置	1. 定制抽拉多媒体互动装置 2. 规格：1550mm*500mm*600mm 3. 安装、调试	套	1			
30	03B029	播放控制软件	播放控制软件，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能	项	1			
		分部小计						
		拼图游戏						
31	03B030	32寸触摸一体机	屏幕规格：32寸 液晶屏：采用全新LED屏 触摸屏：红外感应识别触摸 CPU: Intel Core i5 内存：4G DDR3 内存/2.5寸 硬盘：128G 显卡：Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics	台	1			
32	03B031	线材辅料（一体机）	电源线 视频线 控制线 接线盒、接头及内部消耗材料	项	1			
33	01B002	定制拼图游戏装置	1. 定制拼图游戏装置 2. 规格：815mm*520mm*350mm 3. 安装、调试	套	1			
34	03B032	播放控制软件	播放控制软件，根据展项需求定制，实现对影片的功能：播放、暂停、停止、音量加减、快进、快退等功能	项	1			
		分部小计						
		中控设备						
35	03B033	中央控制主机	中央主控机，作为整个中控系统的核心。作为主要信号的接收和中转使用。带领伺服中控机完成控制功能。通过控制板来控制其他主机的开关，并返回开关状态来判断主机是否	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			开启以及正常运行中控伺服器，配合中央主中控，构建信号控制系统，中转信号，扩展控制范围及更多数字化接口，同时分摊硬件风险，避免因硬件意外损坏造成系统无法使用					
36	03B034	平板电脑	屏幕尺寸：≥10英寸 内存：≥128G 分辨率：≥2160*1600 系统：安卓或鸿蒙	台	2			
37	03B035	网络交换机	24口千兆交换机，poe供电	台	1			
38	03B036	显示器	液晶显示器21.5寸 分辨率：1920*1080 亮度250cd/m2点距0.248 接口VGA1个HDMI1个	台	1			
39	03B037	路由器	无线路由器 传输频段 2.4GHz频段；5GHz频段 传输速率 2200M	台	1			
40	03B038	无线AP	产品类型 无线AP 传输速率 ≥1000Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网口	台	6			
41	03B039	电源控制模块系统	电源控制设备，配备RJ45接口与RS232接口，通过RS232信号或TCP/IP进行控制，实现对电源设备的控制。 1、控制路数：8路； 2、硬件电源：使用额定220V电压； 3、单路开关最大能力：最大电流5A/250V 4、RS232通讯波特率：3600； 5、网络模块速度：10Mb/s； 6、功耗：5W。	套	1			
42	03B040	线材辅料（中控系统）	电源线 视频线 控制线 接线盒、接头及内部消	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：多媒体设备集成安装工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电系统及应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式: 距地1.0m明装	台	1			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:成品A型应急照明集中电源控制箱 2. 规格:DC36V 3. 安装方式: 挂墙明装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	835.22			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格: JDG40 3. 配置形式:明配	m	3.41			
5	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1199.2			
6	030411004002	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	378.17			
7	030411004003	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	302.21			
8	030411004004	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	435.4			
9	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100	m	24.22			
10	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50	m	29.72			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式: 吊顶内	m	31.05			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式: 吊顶内	m	37.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV-5*10 3. 材质、类型: 干包式铜芯电力电缆终端头 4. 电压等级 (kV): 1KV	个	4			
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV-4*35+1*16 3. 材质、类型: 干包式铜芯电力电缆终端头 4. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
15	030412004001	A型消防应急灯具	1. 名称: 消防应急灯 2. 型号: DC36V、A型灯、5W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	12			
16	030412004002	A型消防应急标志灯具	1. 名称: 双面单向疏散指示灯 2. 型号: DC36V、A型灯、3W 3. 安装形式: 底边距地2.2-2.5m吊装	套	12			
17	030412004003	A型消防应急标志灯具	1. 名称: 疏散出口灯 2. 型号: DC36V、A型灯、3W 3. 安装形式: 门框上方0.2m壁装	套	5			
18	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250V、10A 3. 安装方式: 暗装	个	19			
19	030404035002	插座	1. 名称: 地插 2. 规格: 250V、10A 3. 安装方式: 暗装	个	5			
20	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V、10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	3			
21	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	202			
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统调试	系统	1			
		分部小计						
		展陈专业灯光						
23	030412004004	装饰灯	1. 名称: 博物馆专用射灯 2. 型号: 12W、4000K色	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		墙面						
1	011207001001	轻钢龙骨隔墙（单面单层）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙轻钢龙骨@400, 38穿心龙骨@800 2. 基层材料种类、规格:单面单层12厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面单层9.5mm厚石膏板错缝布置，接缝处贴网格布	m2	224.27			
2	011207001002	轻钢龙骨隔墙（双面单层）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙轻钢龙骨@400, 38穿心龙骨@800 2. 基层材料种类、规格:双面单层12厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:双面单层9.5mm厚石膏板错缝布置，接缝处贴网格布	m2	8.13			
3	011207001003	型钢龙骨隔墙（单面单层）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*20*2mm方管@600 2. 基层材料种类、规格:单面单层12mm阻燃基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面单层9.5mm厚石膏板错缝布置，接缝处贴网格布	m2	21.29			
4	011406003001	墙面满刮腻子	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:三遍	m2	127.65			
5	011406001001	乳胶漆墙面	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	166.1			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:5mm厚木龙骨基层，刷三遍防火涂料 3. 面层材料品种:实木踢脚	m2	3.66			
7	010801002001	木质门带套	1. 成品木质门（带门套）M1523	樘	2			
8	010801001001	暗门	1. 暗门制作安装 2. 暗门五金安装	m2	1.2			
9	01080100600	门锁安	1. 锁品种:L型执手	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	装	锁					
10	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:10mm钢化安全玻璃 2. 扶手材料种类、规格:40*40mm木扶手	m	8.85			
		分部小计						
		顶面						
11	011302001001	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格:8#镀锌全牙吊筋 2. 龙骨材料种类:60#上人龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板, 跌级处12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板, 接缝处贴网格布 5. 具体做法及节点详见图纸	m2	192.94			
12	011304002001	开筒灯孔	1. 圆形筒灯孔	个	22			
13	011302001002	星空布吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格:8#镀锌全牙吊筋 2. 龙骨材料种类:60#上人龙骨 3. 面层材料品种、规格:定制发光星空模块 4. 含光源, 灯光效果调试 5. 具体做法及节点详见图纸	m2	80.72			
14	011302001003	软膜灯箱吊顶天棚基层（不含软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格:8#镀锌全牙吊筋 2. 龙骨材料种类:60#上人龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4. 不含定制金属板及其配套固定丝杆, 不含软膜灯箱 5. 具体做法及节点详见图纸	m2	30.74			
15	011406001002	乳胶漆天棚	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	215.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面						
16	011101005001	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:3mm水泥自流平	m2	208.27			
17	011103004001	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格:3mm厚UV地胶	m2	208.27			
		分部小计						
		地下一层						
		墙面						
18	011207001004	轻钢龙骨隔墙（单面单层）	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙轻钢龙骨@400,38穿心龙骨@800 2.基层材料种类、规格:单面单层12厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:单面单层9.5mm厚石膏板错缝布置,接缝处贴网格布	m2	170.8			
19	011207001005	轻钢龙骨隔墙（双面双层）	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙轻钢龙骨@400,38穿心龙骨@800 2.基层材料种类、规格:双面双层12厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm厚石膏板错缝布置,接缝处贴网格布	m2	39.92			
20	011406003002	墙面满刮腻子	1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:三遍	m2	108.34			
21	011406001003	乳胶漆墙面	1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	76.4			
22	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢包边,50mm宽	m	17.16			
23	011105005002	木质踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:5mm厚木龙骨基层,刷三遍防火涂料 3.面层材料品种:实木踢脚	m2	1.58			
24	01120800100	柱面木纹铝板饰	1.龙骨材料种类、规格、	m2	21.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区
乌兰察布片区生态保护宣传教育项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		面	中距:40*40*3mm@400镀锌方管 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹铝板					
25	011207001006	弧形木纹铝板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:木纹铝板 2. 详见装施-详图25	m2	88.83			
26	011204004001	弧形木纹铝板饰面—钢骨架	1. 骨架种类:镀锌方钢管 2. 详见装施-详图25	t	0.86			
27	010801002002	木质门带套	1. 成品木质门（带门套）M0818	樘	1			
28	010801002003	木质门带套	1. 成品木质门（带门套）M0922	樘	1			
29	010801006002	门锁安装	1. 锁品种:L型执手锁	套	2			
		分部小计						
		顶面						
30	011302001004	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格:8#镀锌全牙吊筋 2. 龙骨材料种类:60#上人龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板, 接缝处贴网格布 5. 具体做法及节点详见图纸	m2	115.3			
31	011304002002	开筒灯孔	1. 圆形筒灯孔	个	4			
32	011302001005	星空布吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格:8#镀锌全牙吊筋 2. 龙骨材料种类:60#上人龙骨 3. 面层材料品种、规格:定制发光星空模块 4. 含光源, 灯光效果调试 5. 具体做法及节点详见图纸	m2	112.33			
33	011302001006	软膜灯箱吊顶天棚基层（不含软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格:8#镀锌全牙吊筋 2. 龙骨材料种类:60#上人龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	19.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古大青山国家级自然保护区乌兰察布片区
生态保护宣传教育项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					