

自治区水利厅更新
改造综合办公楼玻
璃幕墙、窗户工程
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗 户工程项目	标段: 自治区水利厅更新改造 综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程 项目
--------------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目
标段：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	窗户拆除	1、拆除窗户 2、垃圾运至环保部门指定垃圾处理地点，运距投标人自行考虑；可回收垃圾，运至楼下甲方指定位置 3、现场不允许堆放建筑垃圾，日清日运	m2	889.12			
		分部小计						
		装修						
2	011204004002	玻璃幕墙立柱120*60*4镀锌槽钢	1、原结构墙体 2、10#化学锚栓与200*150*8预埋板同结构梁固定，100宽热镀锌槽钢拉结件横向@1000，M8不锈钢螺栓30*30*3热镀锌垫片。玻璃幕墙立柱采用120*60*4镀锌槽钢通常设置，对穿螺栓与原结构混凝土固定 3、耐候性密封胶固定 4、未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	11.088			
3	011209001001	带骨架玻璃幕墙	1. 玻璃幕墙采光部位采用70系列内平开隔热(1.8壁厚)断桥铝合金窗，型材颜色：与已有的设施/设备的颜色相匹配。提供样品供采购单位选择，以确保整体的一致性和协调性；钢化中空玻璃5mm透明玻璃+22A+5mm高透光（5low-E玻璃防紫外线，5mm单层玻璃（超白玻）透光率：100%） 2. 隔热条采用PA66，胶条采用三元乙丙胶条或复合型三元乙丙胶条 3. 五金件采用平开隐形铰链及执手，坚固美观 4. 窗框和铝板留缝15mm宽，采用耐候密封胶注胶填充；幕墙立柱与主砣结构和墙体间采用发泡剂填	m2	554.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目
标段：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			充 5. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求					
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列内平开隔热（1.8壁厚）断桥铝合金窗，型材颜色：与已有的设施/设备的颜色相匹配。提供样品供采购单位选择，以确保整体的一致性和协调性；钢化中空玻璃5mm透明玻璃+22A+5mm高透光（5low-E玻璃防紫外线，5mm单层玻璃（超白玻）透光率：100%） 2. 开启方式：平开式 3. 隔热条采用PA66，耐候密封胶采用注胶填充 4. 五金件采用平开隐形铰链及执手、坚固美观、手动开启装置 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	171.14			
5	010807004001	金属纱窗	1. 金刚网纱扇：高清网（防腐材料） 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	132.89			
6	011204004001	干挂铝板钢骨架	1、原结构墙体 2、10#化学锚栓与200x150x8预埋板同结构梁固定，40x40x2.5镀锌方管龙骨@600，专用卡件与方管龙骨固定。 2、未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	3.271			
7	011209001002	铝单板	1. 安装方式：干挂 2. 3.100厚保温岩棉（120KG/m3） 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm氟碳喷涂铝单板（耐候性密封胶固定） 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m2	196.04			
8	011001003001	防火隔离带	1. 部位：与原始楼板交接处 2. 材质：岩棉复合板防火隔离带（A级），1.5厚镀	m2	16.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目	标段: 自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目
----------------------------------	--------------------------------

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			锌钢板内包裹200厚岩棉 3.厚度：200mm 4.宽度：180mm 5.其他满足图纸设计要求及相关规范规定					
9	011502002001	墙面窗户洞口修补	1. 10厚1:2.5水泥砂浆找平砂浆 2. 位置：洞口侧壁及需要修补部位 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	806.24			
		分部小计						
		措施项目						
10	011701006001	脚手架	1. 搭设方式：投标人自行确定 2. 搭设高度：根据现场实际高度确定 3. 脚手架材质：投标人根据国家实际情况按照国家标准等规范自行确定	m ²	3186.64			
11	011703001001	垂直运输	1. 投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定垂直运输方案，自主报价	项	1			
12	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物超高增加费 2.. 投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定	项	1			
13	011707007001	现场样品封存	1. 现场样品封存	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目 标段: 自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目

标段：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、
窗户工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、窗户工程项目

标段：自治区水利厅更新改造综合办公楼玻璃幕墙、
窗户工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

