

呼和浩特水文水资源分中心业
务办公用房维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

呼和浩特水文水资源分
中心业务办公用房维修
改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面工程						
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 厚度:20mm厚	m2	356.68			
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温材料:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 材料规格:B1级 35kg/M3 3. 厚度:100mm	m2	356.68			
3	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温材料:陶粒混凝土 2. 最薄处30厚1: 8水泥陶粒找3%坡	m2	356.68			
4	011101006002	平面砂浆找平层	40厚C20细石混凝土找平层	m2	356.68			
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种:SBS改性沥青卷材 2. 厚度:3+4mm 3. 防水层数:2 4. 粘贴方式:热熔满铺	m2	368.33			
6	010902001002	屋面卷材防水	0.4厚聚乙烯膜一层	m2	385.8			
		分部小计						
		外墙工程						
		外墙						
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙 2. 抹灰厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 原有外墙清理	m2	967.5			
8	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温材料:岩棉板 2. 厚度:100mm 3. 容重:120kg/m3 4. 燃烧等级:A级 5. 粘结材料:专用粘接剂有效粘贴面积不小于70%，锚栓用量不小于11个/平米，每两层设置一道热镀锌托架锚固于墙基层（锚固深度混凝土墙不小于50mm，砌体抹灰不小于70mm）岩棉板双面及墙体基层涂刷界面剂 6. 防护做法:（1）抹4mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（160g/m2）待	m2	967.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			完全干燥（2）抹第二遍4mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（160g/m2）待完全干燥					
9	011001003002	保温隔热墙面	窗侧及屋面底板保温刷30厚硅酸铝保温浆料做法参12J3-1-E7-4(余同)	m2	248.09			
10	011406001001	抹灰面油漆	上外墙底漆，外墙真石漆二遍含800*800分格嵌缝	m2	1215.59			
11	011302001035	吊顶天棚	1、2.5厚铝板外包 2、40X40X1.5镀锌方钢龙骨	m2	4.95			
12	011207001023	墙面装饰板	1、2.5厚铝板外包挑檐 2、40X40X1.5镀锌方钢龙骨	m2	4.34			
13	011302001037	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50x50x4热镀锌钢通 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 3. 连接件: 3mm厚连接角铝	m2	29.68			
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢管 2. 钢材品种、规格:200x100x6热镀锌钢通	t	0.764			
15	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:400x420x12热镀锌钢板	t	0.111			
		分部小计						
		围墙						
16	011201001003	墙面一般抹灰	位置：原有围墙 1、20厚水泥砂浆，压入耐碱玻纤网格布 2、上外墙底漆，外墙真石漆	m2	66.9			
17	010404001004	垫层	砂夹石垫层	m3	1.58			
18	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.44			
19	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	9.36			
20	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.6			
21	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.18			
23	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 复合模板, 钢支撑	m2	11.98			
24	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:预拌砼基础梁 2、混凝土强度等级:C30 3、含运输及入模费用	m3	0.93			
25	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 模板类型:复合模板 钢支撑	m2	5.99			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ12以内	t	0.5			
27	010515001002	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ8	t	0.1			
28	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2. 墙体类型:大门围墙顶面为圆弧 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	8.93			
29	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.04			
30	011702016001	平板	1. 构件类型: 平板 2. 模板及支撑方式: 复合模板 钢支撑	m2	8.42			
31	011701003001	里脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 搭设方式:自行考虑 3. 搭设高度:3.6m以内	m2	38.69			
32	011701002001	外脚手架	1. 独立柱脚手架 2. 搭设方式:自行考虑 3. 搭设高度:3.6m以内	m2	26			
33	011406001028	抹灰面油漆	1、上外墙底漆，外墙真石漆二遍。	m2	67.38			
34	011201001012	墙面一般抹灰	1、抹第二遍4mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（160g/m2）待完全干燥 2、抹4mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（160g/m2）待完全干燥	m2	67.38			
35	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:矩形柱 2. 安装方式:干挂 3. 镀锌槽钢竖龙骨@800(8	m2	12.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			号镀锌槽钢），镀锌角钢横龙骨@450（L50*50*5）镀锌石材挂件，预埋250*150*8镀锌钢板 4. 面层材料品种、规格、颜色：25厚大理石面层，3mm倒角磨边 5. 缝宽、嵌缝材料种类：密封胶					
36	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：镀锌方刚竖直20*20*2，钢柱为100*100*2，水平杆为30*30*2 2. 高度：2.1m	m	9.78			
37	010804005001	金属格栅门	成品不锈钢铁艺大门 由建设方选择样确认	m2	2.55			
		分部小计						
		大理石台阶工程						
38	010507004001	台阶	1. 名称：混凝土台阶 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：60厚C20混凝土	m2	12.6			
39	011702027001	台阶	台阶模板	m2	12.6			
40	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚防冻砂	m3	3.78			
41	011107001001	石材台阶面	1. 面层：30厚大理石踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：清理地面，素水泥浆一道	m2	5.4			
42	011102001001	石材楼地面	1. 面层：30厚大理石楼地面，水泥浆擦缝 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：清理地面，素水泥浆一道	m2	7.2			
		分部小计						
		散水工程						
43	010507001001	散水	1、40厚C20细石混凝土散水，上撒1：1水泥砂子压实赶光	m2	38.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、150厚3:7灰土 3、素土夯实向外找坡4%					
44	011702029001	散水	散水模板	m2	2.58			
45	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚防冻砂	m3	11.6			
		分部小计						
		坡道工程						
46	010507001002	坡道	1、30厚大理石面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C20混凝土 6、300厚3:7灰土 7、素土夯实向外找坡	m2	10.47			
47	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚防冻砂	m3	3.98			
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆做法参见12J12-22-7	m	7.85			
49	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆靠墙扶手做法参见12J12-23-7	m	4.8			
		分部小计						
		实验室(实验室地面增设防水层)						
		地面工程						
50	011102003001	块料楼地面（地1）	1、10厚木纹防滑地砖(规格800X800)铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、素水泥浆一道	m2	16.95			
51	01090400200	楼（地）面涂膜	1.5+1.5厚聚氨脂涂膜防	m2	21.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	防水（地1）	水上翻250至少三遍以上					
		分部小计						
		墙面工程						
52	011204003001	块料墙面（内墙2）	1、8厚瓷砖（粘贴前浸水两小时以上），白水泥勾缝(300x450) 2、5厚专用胶粘结层 3、9厚1:3水泥砂浆压实抹平（要求平整） 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	37.01			
		分部小计						
		天棚工程						
53	011302001027	吊顶天棚（棚1）	1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板做法参见12J7-3-59	m2	16.71			
		分部小计						
		办公室、保密室、财务室、库房、水情监测、走廊						
		地面工程						
54	011101006018	平面砂浆找平层（地3）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、素水泥浆一道	m2	1107.9			
55	011103003006	塑料板楼地面（地3）	1.面层材料品种、规格、颜色:8厚SPC石塑地板，花纹甲方定	m2	1107.9			
56	011105003007	块料踢脚线	1、8厚面砖踢脚 2、9厚1:3水泥砂浆	m2	91.15			
		分部小计						
		墙面工程						
57	011201001009	墙面一般抹灰（内墙1）	1、5厚1:3混合砂浆抹平 2、9厚1:3混合砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	2406.74			
58	011406001018	抹灰面油漆（内墙1）	1、乳胶漆二道饰面 2、2遍柔性耐水腻子刮平	m2	2406.74			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011302001019	吊顶天棚（棚3）	1、600X600开槽矿棉装饰板 2、铝合金配套龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600	m2	1082.92			
60	011406001025	抹灰面油漆（棚2）	1、乳胶漆两遍 2、刮腻子2遍	m2	7.12			
		分部小计						
		会议室						
		地面工程						
61	011101006021	平面砂浆找平层（地3）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、素水泥浆一道	m2	85.6			
62	011103003007	塑料板楼地面（地3）	1.面层材料品种、规格、颜色:8厚SPC石塑地板，花纹甲方定	m2	85.6			
63	011104002007	竹、木（复合）地板（会议室舞台）	1、200微米厚聚酯漆 2、50X18硬木企口拼花地板 3、18厚松木毛底板45°斜铺，上铺防潮卷材一层 4、500X500木龙骨@400，固定详图集05J909-LD-81，表面刷防腐剂	m2	22.26			
		分部小计						
		墙面工程						
64	011207001019	墙面装饰板（内墙3）	1、木质吸声板（800X800）饰面花纹甲方定 2、12厚阻燃板 3、防火岩棉（超细玻璃丝棉） 4、40X40X3方钢固定 5、50X50X5角钢固定件 6、膨胀螺栓与墙体固定 具体做法详13J1502-1-H08	m2	87.27			
		分部小计						
		天棚工程						
65	011302001028	吊顶天棚	1、错缝粘贴9.5厚耐水耐	m2	80.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火纸面石膏板贴绷带 2、9.5厚耐水耐火纸面石膏板 3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距1200，用挂件与次龙骨联接 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距400，用挂件与承载龙骨联接 5、U型轻钢承载龙骨CB50X20（或CB60X27），间距不大于1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、Ø6（Ø8）钢筋吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部分与预留钢筋吊环固定 7、现浇混凝土底板预留Ø8钢筋吊环，双向中距不大于1200					
66	011304001002	灯带（槽）	1. 基层材料种类:造型处钢龙骨、9.5mm基层石膏板基层 2. 9.5mm厚石膏板 3. 嵌缝材料种类:石膏嵌缝、贴绷带	m2	14.77			
67	011406001026	抹灰面油漆	1、乳胶漆两遍 2、刮腻子两遍	m2	95.22			
68	011502007001	塑料装饰线	天棚顶面U型灰色塑料边条150*100	m	56.6			
		分部小计						
		配电室						
		地面工程						
69	011101006025	平面砂浆找平层（地4）	20厚1：2水泥砂浆抹面压光	m2	16.95			
70	011101006026	平面砂浆找平层（地4）	25厚C20细石混凝土抹平	m2	16.95			
71	011003003008	防腐涂料（地4）	1厚环氧封闭底漆（二遍）	m2	16.95			
72	011104004008	防静电活动地板（地4）	1、防静电陶瓷地板（防静电陶瓷地板详专业厂家整体安装） 2、150高可调节支架系统（详专业厂家整体安装）	m2	16.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011105003009	块料踢脚线	1、8厚面砖踢脚 2、9厚1:3水泥砂浆	m2	1.6			
		分部小计						
		墙面工程						
74	011201001011	墙面一般抹灰（内墙1）	1、5厚1:3混合砂浆抹平 2、9厚1:3混合砂浆打底 扫毛或划出纹道	m2	40.78			
75	011406001024	抹灰面油漆（内墙1）	1、乳胶漆二道饰面 2、2遍柔性耐水腻子刮平	m2	40.78			
		分部小计						
		天棚工程						
76	011302001025	吊顶天棚（棚3）	1、600X600开槽矿棉装饰板 2、铝合金配套龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600	m2	16.1			
		分部小计						
		小会议室、党员活动室、图书阅览室						
		地面工程						
77	011101006006	平面砂浆找平层（地3）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、素水泥浆一道	m2	105.56			
78	011103003002	塑料板楼地面（地3）	1. 面层材料品种、规格、颜色:8厚SPC石塑地板，花纹甲方定	m2	105.56			
79	011105003003	块料踢脚线	1、8厚面砖踢脚 2、9厚1:3水泥砂浆	m2	6.64			
		分部小计						
		墙面工程						
80	011201001005	墙面一般抹灰（内墙1）	1、5厚1:3混合砂浆抹平 2、9厚1:3混合砂浆打底 扫毛或划出纹道	m2	177.01			
81	011406001006	抹灰面油漆（内墙1）	1、乳胶漆二道饰面 2、2遍柔性耐水腻子刮平	m2	177.1			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011302001030	吊顶天棚（小会议室）	1、错缝粘贴9.5厚耐水耐火纸面石膏板贴绷带 2、9.5厚耐水耐火纸面石膏板 3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距1200，用挂件与次龙骨联接 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距400，用挂件与承载龙骨联接 5、U型轻钢承载龙骨CB50X20（或CB60X27），间距不大于1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 6、 $\varnothing 6$ （ $\varnothing 8$ ）钢筋吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部分与预留钢筋吊环固定。 7、现浇混凝土底板预留 $\varnothing 8$ 钢筋吊环，双向中距不大于1200 8、造型吊顶具体做法参见图纸	m2	33.45			
83	011302001038	吊顶天棚（党员活动室、图书阅览室）	1、错缝粘贴9.5厚耐水耐火纸面石膏板贴绷带 2、9.5厚耐水耐火纸面石膏板 3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距1200，用挂件与次龙骨联接 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距400，用挂件与承载龙骨联接 5、U型轻钢承载龙骨CB50X20（或CB60X27），间距不大于1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、 $\varnothing 6$ （ $\varnothing 8$ ）钢筋吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部分与预留钢筋吊环固定 7、现浇混凝土底板预留 $\varnothing 8$ 钢筋吊环，双向中距不大于1200 8、造型吊顶具体做法参见图纸	m2	67.01			
84	011304001003	T5灯箱	18mm厚细木工板基层刷防火涂料三遍	m2	40.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9.5mm厚纸面石膏板刮腻子贴绷带					
85	011302001032	吊顶天棚	白色透光拉膜	m2	8.78			
86	011304001004	灯带（槽）	1. 基层材料种类:造型处钢龙骨、9.5mm基层石膏板基层 2. 9.5mm厚石膏板 3. 嵌缝材料种类:石膏嵌缝、贴绷带	m2	5.47			
87	011406001027	抹灰面油漆	1、乳胶漆两遍 2、刮腻子两遍	m2	146.92			
88	011502007002	塑料装饰线	天棚顶面U型灰色塑料边条150*100	m	30			
		分部小计						
		活动室						
		地面工程						
89	011101005003	自流坪楼地面（地2）	1. 找平层砂浆配合比、厚度:4厚自流平找平层 2. 界面剂材料种类:水泥自流平界面剂找平	m2	75.6			
90	011103002003	橡胶板卷材楼地面（地2）	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:4.5厚运动地胶地面	m2	75.6			
91	011105004003	塑料板踢脚线	1、8厚100高橡胶踢脚板 2、专用胶粘剂粘贴	m2	4.56			
		分部小计						
		墙面工程						
92	011201001006	墙面一般抹灰（内墙1）	1、5厚1:3混合砂浆抹平 2、9厚1:3混合砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	102.16			
93	011406001009	抹灰面油漆（内墙1）	1、乳胶漆二道饰面 2、2遍柔性耐水腻子刮平	m2	102.16			
		分部小计						
		天棚工程						
94	011302001010	吊顶天棚（棚3）	1、600X600开槽矿棉装饰板 2、铝合金配套龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑	m2	70.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距600					
		分部小计						
		楼梯间						
		墙面工程						
95	011201001007	墙面一般抹灰（内墙1）	1、5厚1:3混合砂浆抹平 2、9厚1:3混合砂浆打底 扫毛或划出纹道	m2	228.76			
96	011406001012	抹灰面油漆（内墙1）	1、乳胶漆二道饰面 2、2遍柔性耐水腻子刮平	m2	228.76			
		分部小计						
		天棚工程						
97	011406001014	抹灰面油漆（棚2）	1、乳胶漆两遍 2、刮腻子2遍	m2	141.36			
		分部小计						
		卫生间、实验室 (实验室地面增设防水层)						
		地面工程						
		墙面工程						
		天棚工程						
		其他工程						
98	011207001020	墙面装饰板（卫生间及实验室包管）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40mm*60mm热镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格:15厚纤维水泥板	m2	3			
99	011207001021	墙面装饰板（石膏板隔墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:玻璃棉毡 3. 基层材料种类、规格:双面12mm单层单面纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:双面12mm单层单面纸面石膏板	m2	8			
100	011210006007	其他隔断	竖向铝方通造型 50X50X1.5	m2	2.94			
101	011210003007	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:	m2	27.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			新增铝合金百叶玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色： 5+5钢化玻璃					
102	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:3.9 m*2.7m 2. 门框、扇材质:断桥铝 合金门 3. 电子感应自动门	m2	10.53			
103	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 27 2. 门框、扇材质:断桥铝 合金门	m2	4.05			
104	010810002001	木窗帘盒	1、2遍乳胶漆 1、3遍刮腻子 2、9.5厚石膏板 3、18后细木工板打底涂 刷防火涂料三道 4、木质窗帘盒：做法参 见12J7-1-87	m	296.81			
105	010802004001	成品钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 21 2. 门框、扇材质:成品钢 木门订制	樘	36			
106	010802004004	成品钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:M08 21 2. 门框、扇材质:成品钢 木门订制	樘	1			
107	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 21 2. 门框、扇材质:套装防 盗门（财务室、保密室）	樘	3			
108	010802004003	成品钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 21 2. 门框、扇材质:成品钢 木门订制	樘	10			
109	010805005001	全玻自由门	10厚钢化玻璃门	m2	10.08			
110	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	采用65系列断桥铝框料 LOW-E中空玻璃窗（5mm+9 A+5mm），要求低反光高 透光，外窗传热系数K≤2.3w/ (m2.K)，平开窗	m2	329.4			
111	010807004001	金属纱窗	铝合金纱窗C1206	樘	115			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建
标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除工程-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		房间内拆除部分						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料:块料面层	m2	294.36			
2	011606001001	楼地面饰面拆除	1. 饰面种类:原有木地板 地面拆除,水磨石地面清理	m2	908.85			
3	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除	大理石楼梯面层打磨抛光翻新	m2	114.9			
4	011605002001	立面块料拆除	1、拆除原有木质踢脚线	m2	116.52			
5	011608002001	铲除涂料面	铲除刮腻子乳胶漆	m2	3561.91			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层:粘贴 2. 饰面材料种类:块料面层	m2	59.43			
7	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	原有石膏板隔墙拆除	m2	6.12			
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰层	m2	3369.29			
9	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的面层:造型石膏板吊顶 2. 是否拆除龙骨:拆除钢龙骨	m2	137.08			
10	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗类别:木框实木门 2. 拆除构件:门框、门扇	m2	111.13			
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗材质:塑钢门窗	m2	372.54			
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间不锈钢扶手翻新打磨	m	40.79			
13	011601001001	砖砌体拆除	拆除原有墙体及原洞口加高包含切缝	m3	1.96			
		分部小计						
		屋面拆除						
14	011607001001	刚性层拆除	1、SBS改性沥青（聚酯胎）防水卷材3+4mm厚（带沿片上翻300） 2、40厚C20细石混凝土找平层 3、最薄处30厚1：8水泥陶粒找3%坡 4、100厚挤塑聚苯板	m2	356.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除工程-土建
标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 AA1 2. 规格:700*1800*400 3. 基础型钢形式、规格:槽钢 4. 安装方式:落地 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 AA2 2. 规格:700*1800*400 3. 基础型钢形式、规格:槽钢 4. 安装方式:落地 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL1 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:嵌入式/悬挂式 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL2. 3. 4. 6 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:嵌入式/悬挂式 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	4			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL5 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:嵌入式/悬挂式 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL5-sq 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:嵌入式/悬挂式 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
7	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱 ATE 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:嵌入式/悬挂式 4. 其他:满足设计及施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求，详见图纸。					
8	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1ELS 2. 规格:500*690*220 3. 安装方式:嵌入式/悬挂式 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1			
9	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	23.2			
10	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	118			
11	031002001001	桥架支架	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	kg	75.9			
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:直埋 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	4.3			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:直埋 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	8.5			
14	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	8.2			
15	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	1108.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	1441.1			
17	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面开槽恢复 2. 规格:≤25mm 3. 墙体类型:综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	687.1			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):0.8/1 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	115.1			
19	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):0.8/1 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	73.2			
20	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):0.8/1 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	8.8			
21	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BBTRZ-5*6 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):0.8/1 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	25.8			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯干包 4. 安装部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	12			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯干包 4. 安装部位:室内	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 电压等级（kV）:1KV 6. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。					
24	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	15.9			
25	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	3471.5			
26	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	3289.6			
27	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	56.5			
28	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	1177.4			
29	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:ZR-BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	9.8			
30	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	309.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	12.5			
32	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	4.5			
33	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 A型 3. 规格:1W LED 4. 安装形式:壁装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	2			
34	030412004009	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 A型 3. 规格:1W LED 4. 安装形式:壁装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	8			
35	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 A型 3. 规格:1W LED 4. 安装形式:壁装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	9			
36	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 A型 3. 规格:1W LED 4. 安装形式:壁装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	6			
37	030412004004	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:N-BLJC I系列 A型 3. 规格:1W LED 4. 安装形式:吊装	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。					
38	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:N-ZFJC I系列 A型 3. 规格:5W LED 4. 安装形式:壁装 5.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	5			
39	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:N-ZFJC I系列 A型 3. 规格:5W LED 4. 安装形式:吸顶 5.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	31			
40	030412004007	装饰灯	1. 名称:方形平板灯 2. 规格:40W LED 3. 安装形式:嵌入式 4.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	165			
41	030412004008	装饰灯	1. 名称:方形平板灯（自动蓄电池） 2. 规格:40W LED 3. 安装形式:嵌入式 4.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	2			
42	030412004010	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 安装形式:嵌入式 3.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	75			
43	030412004011	装饰灯	1. 名称:牛眼灯 2. 规格:8寸 3. 安装形式:嵌入式 4.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	114			
44	030412004012	装饰灯	1. 名称:T5灯管 2. 安装形式:嵌入式 3.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	73.2			
45	030412001001	普通灯具	1. 名称:自带人体感应吸顶灯 2. 规格:15W LED 3. 安装形式:吸顶 4.其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:18W LED 3. 安装形式:吸顶 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	10			
47	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	41			
48	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	42			
49	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	3			
50	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	1			
51	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	265			
52	030404035002	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	8			
53	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	370			
54	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工	个	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		网络						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:钢制 3. 规格:600*1800*600 4. 安装方式:落地 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
2	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24口 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	7			
3	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	1			
4	030502010002	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	1			
5	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	28.6			
6	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	101.1			
7	031002001001	桥架支架	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	kg	75.6			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:直埋 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	14.63			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	291.9			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	421.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:25 4. 配置形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。					
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面开槽恢复 2. 规格:≤25mm 3. 墙体类型:综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	260.4			
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP6 3. 配线部位:管内 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	2319.2			
13	030502005002	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP6 3. 配线部位:桥架内 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	8155.5			
14	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:双口 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	135			
15	030502012002	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	12			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	147			
17	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线测试 2. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	链路	282			
		分部小计						
		监控						
18	030502001002	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:钢制 3. 规格:600*1800*600 4. 安装方式:落地 5. 其他:满足设计及施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求，详见图纸。					
19	030501012002	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24口 3. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1			
20	030502010003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	个	1			
21	030502010004	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	个	1			
22	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	27.8			
23	030502005003	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP6 3. 配线部位:管内 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	28.5			
24	030502005004	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP6 3. 配线部位:桥架内 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	556.7			
25	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:RVS-2*1.5mm ² 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	585.2			
26	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶 3. 附件:专业支架 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	18			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	个	18			
28	030507017001	监控系统调试	1. 名称:监控系统调试 2. 其他:满足设计及施工	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求，详见图纸。					
		分部小计						
		门禁						
29	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:明装 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	15.3			
30	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面开槽恢复 2. 规格:≤20mm 3. 墙体类型:综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	6.6			
31	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:ZR-RVSP-2*1.5mm ² 4. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	16.6			
32	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:出门按钮 2. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1			
33	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电磁吸力锁 2. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1			
34	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:刷卡机（带人脸识别） 2. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1			
35	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁主机 2. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程
 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
 办公用房维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 1.0MPa De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 试验及消毒冲洗:符合饮用水标准 6. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	3.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 1.0MPa De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 试验及消毒冲洗:符合饮用水标准 6. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	0.8			
3	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	4.5			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	1			
		分部小计						
		排水						
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	3.9			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装拆除工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	011612002003	配电箱拆除	1.名称:配电箱拆除 2.规格:半周长1.5以内 3.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	套	11			
2	011612001003	电缆拆除	1.名称:电缆拆除 2.规格:35mm ² 以下 3.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	220			
3	011613001001	灯具拆除	1.名称:吸顶灯拆除 2.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	套	210			
4	011613001002	开关拆除	1.名称:开关拆除 2.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	套	90			
5	011613001004	插座拆除	1.名称:插座拆除 2.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	套	270			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装拆除工程
标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 敷设方式: 直埋 5. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	50.1			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*120 3. 敷设方式、部位: 直埋 4. 电压等级 (kV): 0.8/1 5. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	100			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*16 3. 敷设方式、部位: 直埋 4. 电压等级 (kV): 0.8/1 5. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	100			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 管内 4. 电压等级 (kV): 0.8/1 5. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	52.8			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	1			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤16mm ² 3. 材质、类型: 铜芯干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	2			
7	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤120mm ² 3. 材质、类型: 铜芯热缩 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他: 满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝骨架塑料 (PE) 复合管 DN65 1.0MPa 4. 连接形式:电熔 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	29.6			
2	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	组	1			
		分部小计						
		排水						
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:钢带缠绕增强HDPE双壁波纹管 De315 4. 连接形式:承插 5. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	7.1			
4	040504002001	污水井	1. 名称:污水预制混凝土井 2. 规格:Φ1200 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1.名称:直埋式预制保温管 2.管道材质、规格:无缝钢管 Φ114*4.5 3.连接形式:焊接 4.保温材料:聚氨脂硬质泡沫塑料 50mm 5.保护层:高密度聚乙烯管 6.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	m	56.8			
2	031001008002	保温补口	1.名称:保温补口 2.管道材质、规格:DN100 3.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	个	12			
3	031003014001	热力入口装置	1.名称:热力入口装置 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.做法:参见12N1-12 5.其他:满足设计及施工规范要求，详见图纸。	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外采暖工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	126			
2	010103001002	回填方	1. 名称:回填土 2. 材料:原土 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	126			
		分部小计						
		给水、采暖						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	113.85			
4	010404001001	垫层	1. 名称:垫层 2. 材料:中粗砂 3. 厚度:200mm 4. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	9.32			
5	010103001001	回填方	1. 名称:回填 2. 材料:中粗砂 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	23.31			
6	010103001003	回填方	1. 名称:回填土 2. 材料:原土 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	81.22			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	32.63			
		分部小计						
		排水						
8	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:满足设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	221.52			
9	010404001002	垫层	1. 名称:垫层 2. 材料:中粗砂 3. 厚度:200mm 4. 其他:满足设计及施工	m3	12.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装土方工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程
 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
 办公用房维修改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面 拆除至基层 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m2	400.76			
2	040202001001	路床(槽)整形	路基碾压, 压实度>93%	m2	399.06			
3	040202009001	砂砾石	1. 基层厚度:300mm厚 2. 天然砂砾垫层	m2	399.06			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 拌铺方式:路拌机械摊铺 2. 水泥含量:5% 3. 石料规格:砂砾石 4. 厚度:20cm 5. 洒水车洒水养生	m2	399.06			
5	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1.0kg/m2 3. 机械设备种类:汽车式沥青喷洒机 4. 作用:透层	m2	399.06			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 名称:沥青混凝土 2. 石料粒径:细粒式 3. 厚度:6cm 4. 掺合料:路用纤维, 石油沥青用量的0.2%计入、抗剥落剂, 沥青混凝土用量的3%计入、满铺涤纶双向土工格栅, 网孔规格(mm):30×30, 格栅规格(m):4×20 4. 摊铺方式:机械摊铺 5. 运距:25km	m2	399.06			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 150x350x1000花岗岩路缘石(做圆角处理) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 素土夯实, 压实度>94%	m	69.7			
		分部小计						
		措施项目						
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青摊铺机 2. 机械设备规格型号:3m~9.5m	台·次	1			
9	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：