

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县检察院办公楼外挂理石拆除后重新干挂和外墙保温拆除维修工程 标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------------------|---|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |                           |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                           |   |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目                      |   |      |         |       |    |     |
| 1    | 011701002001 | 外脚手架 30m以内 双排             | 外脚手架 30m以内 双排                             | m2   | 3360.24 |       |    |     |
| 2    | 011701008001 | 外装饰吊篮                     | 外装饰吊篮                                     | m2   | 1770.21 |       |    |     |
| 3    | 011701008002 | 挑出式安全网                    | 挑出式安全网                                    | m2   | 1770.21 |       |    |     |
| 4    | 011606002001 | 拆除工程 墙柱面 石材面              | 墙面外挂理石拆除                                  | m2   | 1770.21 |       |    |     |
| 5    | 01b001       | 旧理石搬运及清理                  | 旧理石搬运及清理(清理旧理石搬运及清理旧理石边结构胶)               | m2   | 1770.21 |       |    |     |
| 6    | 01b002       | 25吨吊车（1台）                 | 25吨吊车（1台）                                 | 天    | 30      |       |    |     |
| 7    | 011204004001 | 墙面块料面层 钢骨架                | 墙面块料面层 钢骨架                                | t    | 1.219   |       |    |     |
| 8    | 011204001001 | 墙面块料面层 背栓式干挂石材 1.0m2以下 密缝 | 1. 墙面块料面层 背栓式干挂石材 1.0m2以下 密缝<br>2. 其他详见图纸 | m2   | 1770.21 |       |    |     |
| 9    | 011502003001 | 石材装饰线                     | 石材装饰线 干挂 宽度 ≤350mm                        | m    | 159     |       |    |     |
| 10   | 01b003       | 理石柱15m/根                  | 理石柱15m/根                                  | 根    | 4       |       |    |     |
| 11   | 01b004       | 窗口理石倒角                    | 窗口理石倒角                                    | 个    | 60      |       |    |     |
| 12   | 01b005       | 理石倒角                      | 理石倒角                                      | m    | 840     |       |    |     |
| 13   | 01b006       | 异型窗口拆除及干挂                 | 1. 异型窗口拆除及干挂<br>2. 其他详见图纸                 | 个    | 14      |       |    |     |
| 14   | 011605002001 | 拆除工程 墙柱面 保温苯板             | 拆除工程 墙柱面 保温苯板                             | m2   | 3177.75 |       |    |     |
| 15   | 011604002001 | 清理铲除翻砂墙面                  | 清理铲除翻砂墙面                                  | m2   | 3177.75 |       |    |     |
| 16   | 011001003001 | 保温隔热墙面                    | 墙、柱面 聚苯乙烯板 厚度80mm                         | m2   | 3177.75 |       |    |     |
| 17   | 011201001001 | 墙面一般抹灰                    | 一般抹灰 外墙 （14+6mm）                          | m2   | 1407.54 |       |    |     |
| 18   | 011406001001 | 抹灰面油漆                     | 真石漆 墙面                                    | m2   | 1407.54 |       |    |     |
| 19   | 031001006002 | 塑料管                       | 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径160mm以内                 | m    | 268.8   |       |    |     |
| 20   | 01b007       | 垃圾清运                      | 垃圾清运                                      | 项    | 1       |       |    |     |
|      |              | 分部小计                      |   |      |         |       |    |     |
|      |              | 措施项目                      |   |      |         |       |    |     |
| 本页小计 |              |                           |   |      |         |       |    |     |
| 合 计  |              |                           |   |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县检察院办公楼外挂理石拆除后重新干挂和外墙保温拆除维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费     |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2   |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7   |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8   |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 工程定位复测费     | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3   |       |         |          |    |
| 5   | 011707004001 | 二次搬运费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6   | 01B002       | 特殊地区施工增加费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5   |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
| 8   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 |                   |       |       |         |          |    |
| 9   | 011707005002 | 冬季施工增加费     |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |             |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |             |                   |       |       |         |          |    |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县检察院办公楼外挂理石拆除后重新干挂和外墙保温拆除维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称   | 计算基础  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1      | 规费     | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税                          |      |         |       |
| 1.1    | 社会保险费  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险                           |      |         |       |
| (1)    | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 10.5    |       |
| (2)    | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7     |       |
| (3)    | 工伤保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4     |       |
| (4)    | 生育保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.3     |       |
| 1.2    | 住房公积金  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7     |       |
| 1.3    | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4     |       |
| 1.4    | 环境保护税  |   |      |         |       |
| 2      | 税金     | 税前工程造价  |      | 9       |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
|        |        |   |      |         |       |
| 合    计 |        |   |      |         |       |