

福利彩票网店标准化建
设装修项目-VI标识

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：福利彩票网店标准化建设
装修项目-VI标识

第 1 页 共 2 页

一、项目概况

1. 项目名称：呼和浩特福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识；
2. 项目地址：呼和浩特市；
3. 项目规模：共计125家销售网点的门头、形象背景墙、公益慈善展板、服务台主展柜、DM单收纳盒、代销证、品牌警示语立牌、福彩宗旨图标贴、活动海报宣传展架、开奖号码表。

二、编制依据

1. 本项目设计文件、现场勘测，中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及标准化建设相关文件要求
2. 《建设工程工程量清单计价规范-GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程预算定额-2017》《内蒙古通用安装工程预算定额-2017》《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021》《内蒙古（2025）98号文关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
3. 材料价格参考《呼和浩特市2025年第三期建设工程造价信息》；
4. 与建设项目相关的标准，规范等技术资料。

三、编制范围

1. 标准化建设项目。


四、其他说明

1. 分部分项工程量清单中的工程量为一家店的工程量，总共125家，需要在汇总表里工程造价再乘以125为整个VI标识项目最终报价

总 说 明

工程名称：福利彩票网店标准化建设
装修项目-VI标识

第 2 页 共 2 页



建设项目招标工程量清单汇总表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修
项目-VI标识

第 1 页 共 2 页

[illegible]

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011507003001	铝塑板背板门头或3M发光布灯箱门头	1. 规格:1200*4500 2. 工艺: 钢板后置埋件100*100*10 镀锌钢龙骨40*4, 18mm厚阻燃板衬板, 44丝铝塑板背板面层, 12mm厚亚克力雕刻发光字, 内衬LED灯源, 字体背面板镀锌板1.2厚 四周打防水胶 塑铜电线ZRBV4m2 PVC φ 20电线保护管 供电定时器 墙面开洞打眼 搭设双排脚手架 制作安装 3. 其他: 符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格: 现场特殊情况, 施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用	m2	12.24			
2	011507003002	铝塑板背板门头或3M发光布灯箱门头	1. 规格:1200*4500 2. 工艺: 钢板后置埋件100*100*10 镀锌钢龙骨40*4, 灯箱发光布, 1.0mm厚不锈钢板包框, 1.2mm厚金属板灯箱背板内衬LED灯源, 字体雕刻 四周打防水胶 塑铜电线ZRBV4m2 PVC φ 20电线保护管 供电定时器 墙面开洞打眼 搭设双排脚手架 制作安装 3. 其他: 符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格: 现场特殊情况, 施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用	m2				
3	011207001001	形象背景墙	1. 规格:3780*1590	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 工艺：20mm厚亚克力雕字粘贴，20厚背面白色亚克力板，40*100亚克力边框内衬LED灯源，塑铜电线ZRBV4m2 PVC φ 20电线保护管 供电定时器 墙面开洞打眼开槽抹灰找平制作安装 3. 其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计，设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用					
4	011207001002	公益慈善展板	1. 规格:600*1300 2. 工艺：12mm厚亚克力透明板粘贴喷绘图，不锈钢钉固定 墙面开洞打眼开槽抹灰找平 制作安装含运费 3. 其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计，设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用	套	1			
5	011501020001	服务台主展柜	1. 规格:1500*700*1000 2. 工艺：30*30木龙骨，18mm阻燃板衬板 15m厚木饰板烤漆面层 塑铜电线ZRBV4m2 PVC φ 20电线保护管 五孔插座4个，网线插座11 墙地面开洞打眼恢复 制作安装 含运费 3. 其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计，设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用					
6	011501020002	DM单收纳盒	1. 规格:350*160*150 2. 工艺：立面8mm厚亚克力透明板（带吸附功能） 底托10mm厚亚克力透明板 制作安装 含运费 3. 其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计，设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用	套	1			
7	011501020008	代销证相框	1. 规格:315*460 2. 工艺：12mm木饰面欧式边框 背板金属卡扣 3mm厚密度板背板 制作安装 含运输 3. 其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5. 满足施工图设计，设计图纸 6. 其他完成此项工作的一切费用	套	1			
8	011501020003	品牌警示语立牌	1. 规格:220*160*150 2. 工艺：立板是5mm厚双层透明亚克力板（带吸附功能），底托10mm厚透明亚克力板 制作安装 含运输 3. 其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			施工单位自行考虑 5.满足施工图设计，设计图纸 6.其他完成此项工作的一切费用					
9	011501020004	福彩宗旨图标贴（四个圈）	1. 规格:1480*300 2. 工艺：亚克力双层板，底板5mm 面板3mm厚 造型图案 制作安装 含运输 3.其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5.满足施工图设计，设计图纸 6.其他完成此项工作的一切费用	套	1			
10	011501020005	活动海报宣传展架	1. 规格:520*1270*240 2. 工艺：金属龙哥，不锈钢板表面烤漆面层，底侧面LOGO 镂空衬板为白色亚克力3mm厚 造型图案 制作安装 含运输 3.其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5.满足施工图设计，设计图纸 6.其他完成此项工作的一切费用	套	1			
11	011501020006	开奖号码表	1. 规格:1160*1510*75 2. 工艺：3mm厚金属烤漆边框 亚克力字表面丝网印（不允许用KT板） 造型图案 制作安装 含运输 3.其他：符合中国福彩彩票实体店空间设计规范手册及呼和浩特福彩彩票销售管理中心相关要求 4. 规格：现场特殊情况，施工单位自行考虑 5.满足施工图设计，设计	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-
VI标识

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

标段：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

标段：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

标段：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

标段：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：福利彩票网店标准化建设装修项目-VI标识

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：