

呼和浩特市第三十四中学哲里
木路西校区运动场地提升改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

呼和浩特市第三十四中
学哲里木路西校区运动
场地提升改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

呼和浩特市第三十四中学哲里
木路西校区运动场地提升改造 工程
(拆除工程)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

呼和浩特市第三十
四中学哲里木路西
校区运动场地提升
改造（拆除工程）工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造(拆除工程)	标段: 呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造
--	--------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	拆除花池及砖胎模	m3	20.75			
2	011602001001	混凝土构件拆除	拆除旗台、校徽基础	m3	10.05			
3	041001010001	金属旗杆拆除	1. 旗杆材料、种类、规格:金属 2. 旗杆高度:11.58	根	1			
4	011610002001	拆除校徽并存放至指定地点	1. 拆除校徽并存放至指定地点. 2. 尺寸1.8*1.8*4.2米 3. 保护性拆除, 后期需利用 4. 人工及机械等费用自行综合考虑	项	1			
5	041001002001	拆除原现场硅PU面层	拆除原现场硅PU面层	m2	1691.39			
6	041001002002	拆除原现场草坪	拆除原现场草坪	m2	1664.68			
7	041001002003	拆除原现场橡胶跑道面层	拆除原现场橡胶跑道面层	m2	2657.32			
8	011605001001	拆除原现场雨水沟盖板	1. 拆除600宽100厚钢筋混凝土预制雨水沟盖板 2. 清理沟内垃圾、淤泥	m	180			
9	011609001001	栏杆、栏板拆除	栏杆、栏板拆除	m	19.96			
10	011609001002	拆除原有伸缩门	拆除原有伸缩门	套	2			
11	011605001002	台阶面层拆除	人工拆除原有饰面层、粘结层	m2	141.1			
12	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	81.97			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

呼和浩特市第三十四中学哲里
木路西校区运动场地提升改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

呼和浩特市第三十
四中学哲里木路西
校区运动场地提升
改造工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		跑道及外侧区域						
		足球场						
1	040203003001	透层、粘层	1. 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m ² 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	1664.68			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚AC-20c细粒式沥青混凝土 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	1664.68			
3	010904002001	防水封层	1. 聚合物水泥防水涂料两遍1.5mm 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	1664.68			
4	050102012001	足球场人造草坪	1. 草高度为50mm p=10500针/m ² 2. 石英石填充30kg/m ² 3. 橡胶颗粒填充6kg/m ² 4. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	1664.68			
		分部小计						
		操场跑道						
5	011103001001	13mm厚预制橡胶环保跑道面层	13mm厚预制橡胶环保跑道面层	m ²	2657.32			
6	040203003002	透层、粘层	1. 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m ² 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	2657.32			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 30厚AC-20c细粒式沥青混凝土 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	2657.32			
8	010904002002	防水封层	1. 聚合物水泥防水涂料两遍1.5mm 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	2657.32			
		分部小计						
		篮球场						
9	040203003003	透层、粘层	1. 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m ² 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m ²	1691.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040203006003	沥青混凝土	1. 30厚AC-20c细粒式沥青混凝土 2. 符合国家及相关规范，其它详见图纸	m2	1691.39			
11	010904002003	防水封层	1. 聚合物水泥防水涂料两遍1.5mm 2. 符合国家及相关规范，其它详见图纸	m2	1691.39			
12	011201001001	玻纤网格布	1. 专用胶粘贴120g/m2玻纤网格布一道，搭接100 2. 符合国家及相关规范，其它详见图纸	m2	1691.39			
13	011103001002	8mm厚硅pu面层	1. 铺贴8mm厚硅pu面层 2. 符合国家及相关规范，其它详见图纸	m2	1691.39			
		分部小计						
		篮球场、足球场、跑道标线						
14	040205006001	篮球场、标线	1. 篮球场标线宽50mm 2. 标线区域面层清理 3. 专用聚氨酯白漆两遍	项	1			
15	040205006002	跑道标线	1. 跑道标线宽50mm 2. 标线区域面层清理 3. 专用聚氨酯白漆两遍	项	1			
		分部小计						
		旗台						
16	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m	m3	19.35			
17	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	1.58			
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑	m3	17.97			
19	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.15			
20	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	23.29			
21	010516002001	预埋铁件	1. 规格：钢板厚20mm 2. 铁件尺寸：440*440 3. 地脚螺栓6*M24 Q235孔Φ26 4. 符合国家及相关规范，其它详见图纸	t	0.096			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010507007001	C35灌浆料灌浆	C35灌浆料灌浆50mm	m3	0.04			
23	010515001001	现浇构件钢筋C16	1. 钢筋种类、规格:直径: 级别: HRB400, c16	t	0.529			
24	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	19.7			
25	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	3.11			
26	010403006001	石栏杆	汉白玉雕刻栏杆, 详见图纸	m	13.99			
27	011204001001	花岗岩墙面	25mm厚芝麻灰花岗岩	m2	7.2			
28	011502003001	汉白玉装饰线	1、汉白玉线条 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m	18			
29	050201008001	台阶两侧汉白玉抱鼓石	详见图纸	块	6			
30	011506002001	金属旗杆15.8米	手动金属旗杆15.8米及配套设施 1、形式:手动锥型旗杆, 底210、顶80; 2、材质:304不锈钢, 3mm厚; 3、连接形式:法兰连接; 4、底部内衬4m高3.5mm厚锥型钢板卷焊管。 5. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	根	1			
31	011506002002	金属旗杆15.3米	手动金属旗杆15.3米及配套设施 1、形式:手动锥型旗杆, 底210、顶80; 2、材质:304不锈钢, 3mm厚; 3、连接形式:法兰连接; 4、底部内衬4m高3.5mm厚锥型钢板卷焊管。 5. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	根	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		校徽						
32	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	10.58			
33	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	0.82			
34	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:25公里	m3	9.76			
35	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.76			
36	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.38			
37	010515001002	现浇构件钢筋C12	1. 钢筋种类、规格:直径: 级别: HRB400, C12	t	0.19			
38	010515001003	现浇构件钢筋C10	1. 钢筋种类、规格:直径: 级别: HRB400, C10	t	0.153			
39	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型:砼墙 2. 安装方式:挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:阴山红花岗岩 4. 符合国家及相关规范,其它详见图纸	m2	23			
40	011508004001	校徽安装	安装原有校徽, 1.8*1.8*4.2m, 机械等自行考虑	个	1			
		分部小计						
		台阶						
41	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白花岗岩	m2	141.1			
42	011107001002	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白花岗岩	m2	49.28			
43	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:60*2.5厚不锈钢圆管 2. 栏杆材料种类、规格:4*40*2不锈钢圆管	m	19.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		零星工程						
		零星混凝土路面、塌陷处理一						
44	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 2. 整形碾压 3. 符合相关规范及图纸要求	m2	145.04			
45	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:10cm	m2	145.04			
46	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15CM	m2	145.04			
		分部小计						
		塌陷处理二						
47	040203007002	塌陷处理二, 水钻打眼, 注浆泵注入C40注浆料	1. 水钻打眼, 注浆泵注入C40注浆料 2. 2000*3000*400	m2	28.05			
		分部小计						
		地埋雨水管						
48	011602001001	混凝土构件拆除	拆除素砼零星构件	m3	0.51			
49	040101002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方, 垃圾外运	m3	1.72			
50	031001001001	雨水管地埋N100镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 雨水管地埋镀锌DN100 4. 与原有雨水管连接4处 5. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m	16.84			
51	010501001003	垫层	C20砼垫层及管道包封	m3	1.72			
52	010507004001	台阶	拆除原有砼台阶, 恢复砼台阶及面层	m2	8.42			
		分部小计						
		北围栏基础、花池坎墙干挂芝麻白						
53	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:, 240 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑标准机红砖墙	m3	9.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011207001001	墙面干挂芝麻白花岗岩板	1. 10*120化学锚栓相连@600 2. 50*50*5镀锌角钢, 通长敷设 3. SE不锈钢挂件@400 4. 20厚芝麻白花岗岩板 5. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m2	59.49			
55	011207001002	20厚芝麻白花岗岩盖板	粘贴20厚芝麻白花岗岩板, 清理原有石材, 材料利旧	m2	25.95			
		分部小计						
		足球场雨水沟改造						
56	010512008001	足球场雨水沟改造	1、更换宽600*100厚成品钢筋混凝土盖板 2、20厚防水砂浆, 随抹随压光 3、1.5厚聚氨酯防水层2遍 4、20厚防水砂浆, 随抹随压光 5. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m	180			
		分部小计						
		足球场雨水沟新增雨水外排系统						
57	040101002002	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方, 垃圾外运	m3	8.82			
58	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚 2. 材质及规格: HDPE管DN200 3. 连接形式: 热熔带接口 4. 铺设深度: 1m 5. 与原有管道连接1处 6. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m	16.7			
59	040103001001	回填砂砾	1. 管底及管侧回填砂砾 2. 符合国家及有关规范规定, 其它详见图纸	m3	3.53			
60	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 分层回填压实、压实系数大于等于0.94	m3	3.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:素土 3. 运距:土方回运运距投标单位自行考虑 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
61	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m2	10.29			
62	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100/150 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100混凝土垫层	m2	2.24			
63	040204002001	人行道块料铺设	面包砖(利旧) 1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.24			
64	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15CM 3. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m2	7.63			
		分部小计						
		围墙饰面						
65	011608002001	铲除涂料面	铲除原有围墙涂料	m2	132.95			
66	011407001001	围墙喷刷涂料	1. 满面清洗、修补盐渍处 2. 满涂界面剂一道 3. 满涂丙烯酸外墙涂料二道 4. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	m2	132.95			
		分部小计						
		更换校区门						
67	010805004001	电动伸缩门	1. 不锈钢伸缩门 L=8.5m, H=1.6m 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	樘	2			
68	010805003001	人行门禁门	1. 人行门禁门, 含人脸识别系统 L=1.35m, H=1.45m 2. 符合国家及相关规范, 其它详见图纸	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路
西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

智能道闸车牌识别
管理系统 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动场地提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。