

呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目招标控制价总表

工程名称：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修拆除						
1	011610001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原有门（不限材质） 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	734.4			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖面层及结合层至垫层 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	755.7			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间墩台及小便池拆除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m3	29.29			
4	011605002001	拆除踢脚线	1. 拆除原有踢脚线 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	79.68			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有墙面油漆、乳胶漆腻子铲除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	20744.39			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有墙面面砖及找平层铲除，铲除到墙面基层 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	1923.85			
7	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有盥洗池面砖 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	102.1			
8	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有天棚腻子铲除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	6464.17			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有吊顶龙骨及饰面 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	747.95			
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有卫生间隔断拆除	m2	547.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:结合施工现场自行考虑 3. 包含垃圾运至楼下、装车、外运处理等	m3	260.47			
		分部小计						
		安装拆除						
		电气拆除						
12	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯	套	865			
13	011613001002	开关拆除	1. 拆除灯具高度:拆除照明开关	套	472			
14	011613001003	插座拆除	1. 拆除灯具高度:插座拆除	套	426			
15	011613001004	换气扇拆除	1. 拆除灯具高度:拆除卫生间换气扇	套	20			
		分部小计						
		给排水拆除						
16	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除拖布池	套	24			
17	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除地漏	套	70			
18	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除蹲式大便器	套	119			
19	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除洗脸盆	套	1			
20	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除坐式大便器	套	1			
21	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除纯净水热水器	套	10			
22	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN100以内给水管 2. 管道上的附着物种类:包含管道上的附件及阀门	m	77.98			
23	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN50以内给水管 2. 管道上的附着物种类:包含管道上的附件及阀门	m	722.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4-1500*2700 2. 断桥铝合金双玻门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	56.7			
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M5-900*2700、M6-1000*2700 2. 钢木复合门 3. 包含优质锁具及五金件	樘	228			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1-1500*1800、FM2-1200*1800 2. 丙级防火门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	24.3			
4	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM3-1600*2700 2. 乙级防火门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	43.2			
5	011102003001	块料楼地面	有防水、防滑地砖地面（卫生间地面）（300*300mm） 1. 10厚地砖，同色剂勾缝（缝隙≤1.5mm） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层（至少三遍以上） 4. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平，1%坡向地漏 5. 防水砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	755.7			
6	011105006001	金属踢脚线	铝合金踢脚80mm高 1、粘贴成品铝合金踢脚线 2、10厚高强石膏基阻燃板基层	m2	79.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204003001	块料墙面	粘贴釉面砖(300*600mm) 1. 釉面砖贴面, 环氧彩砂美缝剂勾缝(面砖厚度详精装修图纸) 2. 专用墙砖粘接剂 3. 刷素水泥浆一道 4. 1.5厚聚氨酯防水层通顶(有水房间) 5. 挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛	m2	1923.85			
8	011204003002	块料墙面	粘贴釉面砖(300*600mm) 盥洗池 1. 釉面砖贴面, 环氧彩砂美缝剂勾缝(面砖厚度详精装修图纸) 2. 专用墙砖粘接剂 3. 刷素水泥浆一道	m2	102.1			
9	011207001001	墙面装饰板	墙裙工程裙1200高碳素板墙裙(A级) 1、碳素板墙裙面层, 建筑胶粘贴, 成品生态木腰线(100高)收口, 参见12J7-1-35-D 2、9厚密度板(板刷防火液), 自攻螺钉固定 3、剔除原墙面至基层, 修补平整	m2	1183.93			
10	011406001001	抹灰墙面油漆	刮腻子 1、满刮2厚耐水腻子, 分两遍, 磨平	m2	19033.06			
11	011406001002	抹灰墙面油漆	无机涂料墙面 1、无机涂料三遍一底二面(楼梯间、消防控制室、配电室、风机房为白色无机涂料, 燃烧等级A级) 2、满刮2厚耐水腻子, 分两遍, 磨平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平, 耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	396.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011406003001	满刮腻子	耐水腻子墙面 1、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	131.35			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	腻子天棚 1、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平(宿舍、走廊)	m2	6241.12			
14	011407002002	天棚喷刷涂料	无机涂料天棚 1、无机涂料三遍一底二面(楼梯间、消防控制室、配电室、风机房为白色无机涂料,燃烧等级A级) 2、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	213.7			
15	011406003002	满刮腻子	刮腻子顶棚 1、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平(管井) 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	9.35			
16	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶(300*600mm) 1. 吊装铝扣板,厚度1.2mm 2. 38主龙骨@400配铝扣板专用龙骨 3. 8镀锌吊杆小于1000 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 5. 钢筋混凝土板表面清理干净	m2	747.95			
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:150mm高地台 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑	m3	20.91			
18	011210005001	成品隔断	卫生间隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:22mm厚蜂窝铝板成品隔断,拉丝不锈钢饰面 2. 含成品配件、不锈钢五金件	m2	596.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:光源为节能型 3. 规格:36W	套	368			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:光源为节能型 3. 规格:1*18W	套	71			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:T8 节能型 3. 规格:2*36W	套	406			
4	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T8 节能型	套	20			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	260			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	226			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	245			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	1			
9	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗设,距地0.3m	个	426			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	269			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:卫生间换气扇 2. 型号:40W 3. 类型:吸顶安装	套	10			
12	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:KBG管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	358.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 明配	m	30.05			
14	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	37.6			
15	030411001003	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 吊顶内	m	35.5			
16	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号规格: BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内配线	m	1435.82			
17	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号规格: BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内配线	m	393.25			
18	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: DN25以内 3. 填充（恢复）方式: 水泥砂浆修复	m	37.6			
19	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 开槽穿线后补抹 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 石膏砂浆 3. 装饰面材料种类: 按照土建墙体装修要求做	m ²	0.75			
		分部小计						
		给排水						
20	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 包含不锈钢脚踏阀、下水等所有附件等满足使用功能 4. 备注: 12J11-66-2	组	119			
21	031004006002	大便器	1. 规格、类型: 坐式大便器 2. 组装形式: 带水箱, 包含下水等所有附件等满足使用功能	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031004007001	小便器	1. 规格、类型:小便斗 2. 附件名称、数量:包含感应器等所有配件，满足使用功能	组	118			
23	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:无障碍洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件，满足使用功能	组	1			
24	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	132			
25	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	30			
26	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池（成品） 2. 附件名称、数量:包含不锈钢水龙头、下水等所有配件	组	24			
27	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	84			
28	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	53.61			
29	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	116.95			
30	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	281.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	57.6			
32	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	131.48			
33	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	80.63			
34	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN70 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	56.57			
35	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	22.55			
36	031002001011	管道支架	1. 材质:给水管道支架	kg	238.64			
37	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:防锈漆一道, 银粉两道	m2	105.8			
38	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:砖墙开槽	m	68.5			
39	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN40 3. 类型:砖墙开槽	m	44.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN50 3. 类型:砖墙开槽	m	40.5			
41	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
42	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
43	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
44	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
45	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
46	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
47	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
48	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
49	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:螺旋消音PVC-U De110 3. 连接形式:承插粘接	m	145.6			
50	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De150 3. 连接形式:承插粘接	m	24.6			
51	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De110 3. 连接形式:承插粘接	m	454.08			
52	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De75 3. 连接形式:承插粘接	m	155.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De50 3. 连接形式:承插粘接	m	121.26			
54	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:密封胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做灌水试验	m	51.37			
55	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:密封胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做灌水试验	m	20.6			
56	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:出屋面 2. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN150 3. 连接形式:密封胶圈接口	m	10.2			
57	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:埋地排水管刷沥青漆二道	m2	34.03			
58	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:出屋面排水管刷红丹防锈漆二道,银粉二道	m2	3.02			
59	031002001008	管卡	1. 材质:排水管道管卡 De150	套	15			
60	031002001001	管卡	1. 材质:排水管道管卡 De110	套	543			
61	031002001002	管卡	1. 材质:排水管道管卡 De75	套	172			
62	031002001003	管卡	1. 材质:排水管道管卡 De50	套	242			
63	031002003001	套管	1. 名称、类型:给水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100以内	个	12			
64	031002003002	套管	1. 名称、类型:给水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN50以内	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修拆除						
1	011610001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原有门（不限材质） 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	655.11			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖面层及结合层至垫层 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	757.05			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间墩台拆除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m3	20.91			
4	011605002001	拆除踢脚线	1. 拆除原有踢脚线 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	75.86			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有墙面油漆、乳胶漆腻子铲除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	19246.52			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有墙面面砖及找平层铲除，铲除到墙面基层 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	1920.45			
7	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有盥洗池面砖 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	102.1			
8	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有天棚腻子铲除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	5928.33			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有吊顶龙骨及饰面 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	747.9			
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有卫生间隔断拆除	m2	547.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:结合施工现场自行考虑 3. 包含垃圾运至楼下、装车、外运处理等	m3	237.94			
		分部小计						
		安装拆除						
		电气拆除						
12	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯	套	805			
13	011613001002	开关拆除	1. 拆除灯具高度:拆除照明开关	套	447			
14	011613001003	插座拆除	1. 拆除灯具高度:拆除1.4米以下插座	套	416			
15	011613001004	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除卫生间换气扇	套	20			
		分部小计						
		给排水拆除						
16	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除拖布池	套	24			
17	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除地漏	套	60			
18	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除蹲式大便器	套	119			
19	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除洗脸盆	套	1			
20	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除坐式大便器	套	1			
21	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除热水器	套	10			
22	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN100以内给水管 2. 管道上的附着物种类:包含管道上的附件及阀门	m	77.98			
23	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN50以内给水管 2. 管道上的附着物种类:包含管道上的附件及阀门	m	560.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4-1500*2700 2. 断桥铝合金双玻门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	36.45			
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M5-900*2700、M6-1000*2700 2. 钢木复合门 3. 包含优质锁具及五金件	樘	213			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1-1600*2700 2. 乙级防火门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	43.2			
4	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM2-800*1800 2. 丙级防火门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	5.76			
5	011102003001	块料楼地面	有防水、防滑地砖地面（卫生间地面）（300*300mm） 1. 10厚地砖，同色剂勾缝（缝隙≤1.5mm） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层（至少三遍以上） 4. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平，1%坡向地漏 5. 防水砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	757.05			
6	011105006001	金属踢脚线	铝合金踢脚80mm高 1、粘贴成品铝合金踢脚线 2、10厚高强石膏基阻燃板基层	m2	75.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204003001	块料墙面	粘贴釉面砖(300*600mm) 1. 釉面砖贴面, 环氧彩砂美缝剂勾缝(面砖厚度详精装修图纸) 2. 专用墙砖粘接剂 3. 刷素水泥浆一道 4. 1.5厚聚氨酯防水层通顶(有水房间) 5. 挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛	m2	1610.23			
8	011204003002	块料墙面	粘贴釉面砖(300*600mm) 盥洗池 1. 釉面砖贴面, 环氧彩砂美缝剂勾缝(面砖厚度详精装修图纸) 2. 专用墙砖粘接剂 3. 刷素水泥浆一道	m2	102.1			
9	011207001001	墙面装饰板	墙裙工程裙1200高碳素板墙裙(A级) 1、碳素板墙裙面层, 建筑胶粘贴, 成品生态木腰线(100高)收口, 参见12J7-1-35-D 2、9厚密度板(板刷防火液), 自攻螺钉固定 3、剔除原墙面至基层, 修补平整	m2	1127.53			
10	011406001001	抹灰墙面油漆	刮腻子 1、满刮2厚耐水腻子, 分两遍, 磨平	m2	18143.72			
11	011406001002	抹灰墙面油漆	无机涂料墙面 1、无机涂料三遍一底二面(楼梯间、消防控制室、配电室、风机房为白色无机涂料, 燃烧等级A级) 2、满刮2厚耐水腻子, 分两遍, 磨平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平, 耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	395.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011406003001	满刮腻子	耐水腻子墙面 1、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	64.16			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	腻子天棚 1、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平(宿舍、走廊)	m2	5708.99			
14	011407002002	天棚喷刷涂料	无机涂料天棚 1、无机涂料三遍一底二面(楼梯间、消防控制室、配电室、风机房为白色无机涂料,燃烧等级A级) 2、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	213.7			
15	011406003002	满刮腻子	刮腻子顶棚 1、满刮2厚耐水腻子,分两遍,磨平(管井) 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃纤维网格布一层	m2	5.64			
16	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶(300*600mm) 1. 吊装铝扣板,厚度1.2mm 2. 38主龙骨@400配铝扣板专用龙骨 3. 8镀锌吊杆小于1000 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 5. 钢筋混凝土板表面清理干净	m2	747.9			
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:150mm高地台 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑	m3	20.91			
18	011210005001	成品隔断	卫生间隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:22mm厚蜂窝铝板成品隔断,拉丝不锈钢饰面 2. 含成品配件、不锈钢五金件	m2	547.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:光源为节能型 3. 规格:36W	套	348			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:光源为节能型 3. 规格:1*18W	套	71			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:T8 节能型 3. 规格:2*36W	套	386			
4	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	242			
5	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	216			
6	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	230			
7	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	1			
8	030404035002	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗设,距地0.3m	个	386			
9	030404035003	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗设,距地1.3m	个	30			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 材质:钢制 3. 规格:包含墙体开洞 4. 安装形式:暗装	个	259			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:卫生间换气扇 2. 型号:40W 3. 类型:吸顶安装	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 明配	m	497.25			
13	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 明配	m	30.05			
14	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	37.6			
15	030411001003	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 吊顶内	m	35.5			
16	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号规格: BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内配线	m	1477.6			
17	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号规格: BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内配线	m	393.25			
18	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: DN25以内 3. 填充（恢复）方式: 水泥砂浆修复	m	37.6			
19	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 开槽穿线后补抹 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 石膏砂浆 3. 装饰面材料种类: 按照土建墙体装修要求做	m ²	0.75			
		分部小计						
		给排水						
20	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 包含不锈钢脚踏阀、下水等所有附件等满足使用功能 4. 备注: 12J11-66-2	组	119			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器 2. 组装形式:带水箱, 包含下水等所有附件等满足使用功能	组	1			
22	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:无障碍洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件, 满足使用功能	组	1			
23	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	132			
24	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	30			
25	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池(成品) 2. 附件名称、数量:包含不锈钢水龙头、下水等所有配件	组	24			
26	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	84			
27	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	53.61			
28	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	59.65			
29	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	230.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	28.8			
31	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	108.14			
32	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	80.63			
33	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN70 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	56.57			
34	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	21.41			
35	031002001011	管道支架	1. 材质:给水管道支架	kg	195.39			
36	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:防锈漆一道, 银粉两道	m2	88.01			
37	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:砖墙开槽	m	55.2			
38	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN32 3. 类型:砖墙开槽	m	20.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN40 3. 类型:砖墙开槽	m	28.6			
40	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN50 3. 类型:砖墙开槽	m	35.1			
41	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
42	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
43	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
44	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
45	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
46	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
47	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
48	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
49	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:螺旋消音PVC-U De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	174.8			
50	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De150 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	24.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	344.88			
52	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	134.03			
53	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:平壁型排水PVC-U De50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	79.86			
54	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:胶圈密封连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做灌水试验	m	36.84			
55	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做灌水试验	m	20.6			
56	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:出屋面 2. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN150 3. 连接形式:密封胶圈接口	m	5.4			
57	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:埋地排水管道刷沥青漆二道	m2	21.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修拆除						
1	011610001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原有门窗（不限材质） 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	1002.24			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖面层及结合层至垫层 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	1185.82			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间墩台拆除 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m3	1.7			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有墙面面砖及找平层铲除，铲除到墙面基层 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	1638.58			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有吊顶龙骨及饰面 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m2	526.88			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有卫生间隔断拆除	m2	37.79			
7	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:拆除厨房原有柜子 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m	55			
8	011614001001	排水沟拆除	1. 排水沟材质:拆除厨房原有不锈钢排水沟篦子 2. 废渣废料清理归放至指定地点	m	79.7			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:结合施工现场自行考虑 3. 包含垃圾运至楼下、装车、外运处理等	m3	200.7			
		分部小计						
		电气拆除						
10	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯	套	23			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水拆除						
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除拖布池	套	2			
12	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除地漏	套	6			
13	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除蹲式大便器	套	8			
14	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除洗脸盆	套	5			
15	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除小便斗	套	2			
16	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除坐式大便器	套	1			
17	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN25以内给水管 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等,搬运至指定地点,清理现场	m	22.4			
18	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN50以内给水管 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等,搬运至指定地点,清理现场	m	30.39			
19	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN100以内铸铁排水管 2. 管道上的附着物种类:包含管件等,搬运至指定地点,清理现场	m	1.2			
20	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN50以内排水管 2. 管道上的附着物种类:包含管件等,搬运至指定地点,清理现场	m	14.61			
21	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN75以内排水管 2. 管道上的附着物种类:包含管件等,搬运至指定地点,清理现场	m	12.66			
22	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除DN100以内排水管 2. 管道上的附着物种类:包含管件等,搬运至指定地点,清理现场	m	46.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1-3700x3950、M2-3600x3700、M3-3700x3950、M4-3600x3700、M5-3700x3950、M6-3600x3700、M7-3600x3600、M8-2400x3600、M12-1500x3700、M17-1700x3950 2. 肯德基门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	151.16			
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M15-900*2700、M16-1000*2100 2. 钢木复合门 3. 包含优质锁具及五金件	樘	6			
3	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M11-1500*2700、M13-1500*2700 2. 钢木复合门 3. 包含优质锁具及五金件	樘	20			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M9-1900*2700、M10-1800*2700、M14-1000*2700、M18-1000*2700、MC1-门1500*2250、FM1-1000*2400 2. 乙级防火门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	80.54			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)平开窗	1. 框、扇材质: 65系列隔热断桥铝合金窗, 框料厚度1.4mm以上 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6中空玻璃、内侧铝条圆倒角密封 3. 金属纱窗带防护窗 4. 胶条及五金件: 国产优质三元乙丙胶条、国产优质五金件、包含打胶密封 5. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定, 满足甲方使用要求	m2	666.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010807001002	金属（塑钢、断桥）平开窗	1. 框、扇材质：乙级防火固定窗 2. 胶条及五金件：国产优质三元乙丙胶条、国产优质五金件、包含打胶密封 3. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定，满足甲方使用要求	m2	9			
7	010807001003	金属（塑钢、断桥）平开窗	1. 框、扇材质：售饭窗（铝合金+双层钢化玻璃） 2. 胶条及五金件：国产优质三元乙丙胶条、国产优质五金件、包含打胶密封 3. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定，满足甲方使用要求	m2	66.24			
8	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：MC2-门（售饭窗处门） 2. 断桥铝合金双玻门 3. 包含优质锁具及五金件	m2	3.3			
9	011102003001	块料楼地面	有防水、防滑地砖地面（卫生间地面）（300*300mm） 1. 10厚地砖，同色剂勾缝（缝隙≤1.5mm） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层（至少三遍以上） 4. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平，1%坡向地漏 5. 防水砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	1185.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	粘贴釉面砖(300*600mm) 1. 釉面砖贴面, 环氧彩砂美缝剂勾缝(面砖厚度详精装修图纸) 2. 专用墙砖粘接剂 3. 刷素水泥浆一道 4. 1.5厚聚氨酯防水层通顶(有水房间) 5. 挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛	m2	1638.58			
11	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶(300*300mm)卫生间 1. 吊装铝扣板, 厚度1.2mm 2. 38主龙骨@400配铝扣板专用龙骨 3. 8镀锌吊杆小于1000 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 5. 钢筋混凝土板表面清理干净	m2	58.26			
12	011302001002	吊顶天棚	铝扣板吊顶(600*600mm)后厨、加热 1. 吊装铝扣板, 厚度1.2mm 2. 38主龙骨@400配铝扣板专用龙骨 3. 8镀锌吊杆小于1000 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 5. 钢筋混凝土板表面清理干净	m2	768.2			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:150mm高地台 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑	m3	1.7			
14	011210005001	成品隔断	卫生间隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:22mm厚蜂窝铝板成品隔断, 拉丝不锈钢饰面 2. 含成品配件、不锈钢五金件	m2	37.79			
15	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm成品镜子	m2	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600吸顶灯 2. 规格:36W	套	55			
2	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:包含墙体开洞 4. 安装形式:暗装	个	55			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	2			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	2			
5	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上1.4米暗装	个	4			
6	030411006002	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:包含墙体开洞 4. 安装形式:暗装	个	8			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	167.17			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	21.6			
9	030411001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊顶内	m	16			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号规格:WDZB-BYJ-2.5	m	588.01			
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25以内 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆修复	m	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:开槽穿线后补抹 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 石膏砂浆 3. 装饰面材料种类:按照土建墙体装修要求做	m2	0.43			
		分部小计						
		给排水						
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池（成品） 2. 附件名称、数量:包含不锈钢水龙头、下水等所有配件	组	2			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:无水封地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
15	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:包含不锈钢脚踏阀、下水等所有附件等满足使用功能 4. 备注:12J11-66-2	组	8			
16	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:无障碍洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件，满足使用功能	组	1			
17	031004007001	小便器	1. 规格、类型:小便斗 2. 附件名称、数量:包含感应器等所有配件，满足使用功能	组	2			
18	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器 2. 组装形式:带水箱，包含下水等所有附件等满足使用功能	组	1			
19	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:节水型 3. 附件名称、数量:包含脸盆、不锈钢水龙头及下水	组	4			
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:扫除口 2. 型号、规格:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	3.94			
22	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	12.08			
23	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	6.38			
24	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	1.4			
25	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	19.63			
26	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 钢塑复合管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	10.76			
27	031002001001	管道支架	1. 材质:给水管道支架	kg	15.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:防锈漆一道, 银粉两道	m2	7.16			
29	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
30	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
31	031003011001	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	3			
32	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
33	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
34	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
35	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN100 3. 连接形式:胶圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1.2			
36	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:柔性铸铁排水管 DN150 3. 连接形式:胶圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	10.73			
37	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:埋地排水管刷沥青漆二道	m2	5.67			
38	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:出屋面排水管用刷红丹防锈漆二道, 银粉二道	m2	0.43			
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:螺旋消音PVC-U De110 3. 连接形式:承插粘接	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011707002001	夜间施工增加费						
5	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
6	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

